


ZMLUVA O DIELO
uzatvorená medzi
Krajskou prokuratúrou v Nitre
a
DIMI max, s.r.o.

Táto zmluva o dielo je uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) **medzi zmluvnými stranami:**

Objednávateľ:

Názov: **Krajská prokuratúra v Nitre**
Sídlo: Damborského 1,
949 66 Nitra
Zastúpený: Mgr. Martin Tamaškovič, krajský prokurátor
IČO: 35629061
DIČ: 2020979961
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN:
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **DIMI max. s.r.o.**
Sídlo: Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčianky
Zastúpený: Miloš Šedík, konateľ
IČO: 36 550 302
DIČ: 2021696512
IČ DPH: SK2021696512
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN:
Registrácia:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len ako „zmluvné strany“ alebo samostatne ako „zmluvná strana“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania na vykonanie stavebného diela „**Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky**“ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a riadne plniť záväzky z nej vyplývajúce.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami vyžadovanými príslušnými orgánmi a/alebo vyžadovanými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky k tomu, aby mohol poskytovať plnenia podľa tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má k dispozícii nevyhnutné technické a odborné kapacity na riadne a včasné plnenie predmetu Zmluvy.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) a počas trvania tejto Zmluvy bude udržiavať zápis v tomto registri a riadne plniť všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok 2

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné dielo „Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky“ (ďalej len „Dielo“) na pozemkoch parc. č. 55/1 a 55/4 reg. C - zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Nové Zámky, okres Nové Zámky, obec Nové Zámky, evidovanej na LV č. 14787, podľa Projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky“, v rozsahu vymedzenom výkazmi výmermi a v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela.
2. Dielo bude vykonané v dvoch etapách:
 - 1. etapa - interiérová časť v rozsahu výkazu výmeru na interiérovú časť
 - 2. etapa - exteriérová časť v rozsahu výkazu výmeru na exteriérovú časť; za predpokladu uplatnenia práva opcie zo strany Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, na vlastnú zodpovednosť, riadne a včas a Objednávateľovi bude odovzdané úplné a funkčné Dielo v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve podľa:
 - a) Projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky“ vypracovanou spoločnosťou DETAIL Plus, s.r.o. Rastislavova 1, 921 01 Piešťany, október 2021 a v rozsahu vymedzenom výkazom výmer (ďalej len „Projektová dokumentácia“),
 - b) ponuky Zhotoviteľa (ďalej len „Rozpočet Diela“), ktorá je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy,
 - c) všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem platných na území Slovenskej republiky.
4. Predmetom Zmluvy a záväzkom Zhotoviteľa pri vykonaní Diela sú aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľa, a to najmä:
 - a) zriadenie, prevádzkovanie, údržba a likvidácia zariadenia staveniska v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými technickými normami platnými na území Slovenskej republiky,
 - b) vedenie stavebného denníka v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky,

- c) nakladanie s odpadmi vzniknutými v súvislosti s vykonaním Diela vrátane ich likvidácie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi doklady (vážne lístky), potvrdené príjemcom, zo skládky/zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad Zhotoviteľ odovzdá v mene Objednávateľa. V prípade odpadu z kovu je Zhotoviteľ povinný tento druh odpadu odovzdať na základe vážnych lístkov do zberných surovín a takto získané finančné prostriedky do štrnástich (14) pracovných dní od ich získania vložiť na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy,
 - d) obstaranie a predloženie dokladov o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií zabudovaných do Diela a použitých v rámci vykonania Diela, ako jeho súčasť, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými na území Slovenskej republiky,
 - e) vykonanie kvalitatívnych skúšok a revízií predpísaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými na území Slovenskej republiky,
 - f) obstaranie a predloženie protokolov o vykonaní skúšok a revízií vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky,
 - g) dodržiavanie príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach,
 - h) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v jeho okolí, v pracovnom páse mimo staveniska a v jeho okolí a na prístupových komunikáciách,
 - i) byť poistený na základe zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, pre prípad, že pri vykonaní Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ním, zaviniť škodu na majetku Objednávateľa, či tretích osôb, počas celého obdobia jeho vykonania a šesťdesiat (60) mesiacov od odovzdania Diela Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy. Zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy na jeho požiadanie,
 - j) dodať materiály, ktoré nie sú uvedené v Projektovej dokumentácii, ale ich dodanie si vyžaduje povaha Diela a okolnosti súvisiace s riadnym vykonaním Diela. Takýmito časťami Diela sú najmä, avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál,
 - k) zaškolenie obsluhy u všetkých Zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha Diela vyžaduje,
 - l) ďalšie činnosti a povinnosti súvisiace s vykonaním Diela, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo, po jeho riadnom a včasnom zhotovení za podmienok uvedených v článku 8 tejto Zmluvy od Zhotoviteľa prevziať, poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade s touto Zmluvou a v súlade s ustanoveniami článku 5 tejto Zmluvy zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za jeho zhotovenie.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že:
- a) sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizáciou predmetu tejto Zmluvy,
 - b) predmet tejto Zmluvy je mu jasný a na základe svojej odbornej spôsobilosti, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, je schopný ho vykonať s odbornou starostlivosťou riadne, kompletne a na požadovanej odbornej úrovni v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými na území Slovenskej republiky a v tejto Zmluve dohodnutých lehotách, termínoch a kvalite,
 - c) má všetky potrebné údaje súvisiace s vykonaním Diela za ním stanovenú cenu Diela,
 - d) zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a tieto zahrnul do ceny Diela,

- e) cena Diela ako aj ďalšie podmienky realizácie Diela boli stanovené aj s ohľadom na možné odlišné (nedostatočné) prípadne alternatívne určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v Projektovej dokumentácii a/alebo v Rozpočte diela, pričom tieto nedostatky budú počas vykonania Diela odstránené v rozsahu ceny Diela podľa tejto Zmluvy.

Článok 3

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v etapách a lehotách ohraničených týmito termínmi:
Predpokladaný začiatok realizácie predmetu zákazky: **07.07.2025**
Lehota realizácie predmetu zákazky:
1. etapa (interiérová časť): päť mesiacov, najneskôr do 01.12.2025;
2. etapa (exteriérová časť): do 30.11.2026; za predpokladu uplatnenia práva opcie zo strany Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ začne s vykonaním Diela uvedeným v bode 1 písm. a) tohto článku Zmluvy dňom, v ktorom Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko.
3. Zhotoviteľ ukončí zhotovovanie Diela po predchádzajúcom splnení svojich záväzkov uvedených v tejto Zmluve, najneskôr v posledný deň lehoty na zhotovenie Diela, t. j. v termínoch uvedených v bode 1 tohto článku Zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný vypratať a vyčistiť stavenisko a odovzdať ho Objednávateľovi do štrnástich (14) dní po ukončení vykonania každej etapy Diela.

Článok 4

Cena

1. Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy je stanovená v súlade s § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákonom o verejnom obstarávaní a cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
2. Cena za predmet Zmluvy v rozsahu podľa článku 2 tejto Zmluvy je stanovená:
1. etapa:
Cena bez DPH 338 355,95
DPH 23 %: 77 821,87
Cena s DPH: 416 177,82
(slovom: štyristošesťnásťtisícjedenstosedemdesiatsedem 82/100 eur s DPH)
2. etapa:
Cena bez DPH: 361 151,80
DPH 23 %: 83 064,91
Cena s DPH: 444 216,71
(slovom: štyristoštyridsaťštyritisícdivestoseštnaásť 71/100 eur s DPH)
Celková cena s DPH (súčet ceny s DPH za 1. etapu a 2. etapu): 860 394,53
(slovom: osemsošesťdesiatštyristodevät' desiatštyri 53/100 eur s DPH)

3. Zhotoviteľ nemôže požadovať od Objednávateľa zvýšenie ceny dohodnutej v bode 2 tohto článku Zmluvy, s výnimkou zmeny výšky sadzby DPH v priebehu plnenia Zmluvy.

Článok 5

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi Diela preddavok na cenu Diela.
2. Cena Diela bude uhradená na základe faktúry nasledovne:
Cena Diela za 1. etapu bude fakturovaná najneskôr do 20.12.2025, po odovzdaní a prevzatí 1. etapy po odsúhlasení stavebným dozorom na základe Zápisnice o odovzdaní a prevzatí Diela/Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
Cena diela za 2. etapu bude fakturovaná najneskôr do 20.12.2026, po odovzdaní a prevzatí 2. etapy po odsúhlasení stavebným dozorom na základe Zápisnice o odovzdaní a prevzatí Diela/Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
3. Faktúru Zhotoviteľ vystaví v dvoch (2) vyhotoveniach a doručí na adresu: Krajská prokuratúra v Nitre, Damborského 1, 949 66 Nitra. Faktúra vystavená v súlade s touto Zmluvou a doručená Objednávateľovi je splatná v lehote tridsať (30) dní po jej preukázateľnom doručení Objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že faktúra bude obsahovať číslo Zmluvy a náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5. Prílohou faktúry musí byť Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ktorého súčasťou sú doklady uvedené v čl. 8 bod 2 tejto Zmluvy).
6. Objednávateľ je oprávnený zadržať zádržné vo výške 5 % z fakturovanej ceny bez DPH v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Zádržné bude vytvorené tak, že Objednávateľ odpočíta pred úhradou (zadrží) 5 % fakturovanej sumy z faktúry bez DPH. Objednávateľ využije inštitút zádržného v prípade, ak zmluvné strany odovzdanie a prevzatie Diela potvrdia v Zápisnici o odovzdaní a prevzatí Diela a v deň úhrady faktúry nie je medzi zmluvnými stranami podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Zádržné Objednávateľ uvoľní v prípade, ak Dielo spĺňa kvalitatívne parametre v zmysle tejto Zmluvy, t.j. je riadne dokončené, odovzdané a prevzaté. Dokladom pre uvoľnenie zádržného je zmluvnými stranami podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom zmluvné strany potvrdzujú, že Dielo je bez väd a nedorobkov.
7. Objednávateľ je oprávnený v lehote splatnosti faktúry vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie faktúru, ktorá nebude obsahovať príslušné náležitosti požadované podľa tejto Zmluvy alebo stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. V tomto prípade začne nová tridsaťdňová (30) lehota splatnosti faktúry plynúť dorúčením opravenej, resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.
8. Zmluvné strany berú na vedomie, že uhradením faktúry sa budú považovať všetky pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi za vysporiadané.
9. Objednávateľ je povinný uvoľniť zádržné podľa bodu 6 tohto článku Zmluvy z fakturovanej ceny za Dielo v prospech účtu Zhotoviteľa najneskôr do tridsať (30) dní od protokolárneho odovzdania Diela bez väd a nedorobkov na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

Článok 6

Odobzdzanie a prevzatie staveniska a spolupôsobenie Objednávateľa

1. Počas realizácie Diela poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie spočívajúce v odovzdaní staveniska a ďalších náležitostí potrebných pre vykonanie Diela v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
2. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi Projektovú dokumentáciu v dvoch (2) vyhotoveniach.
3. Splnením záväzkov Objednávateľa uvedených v bodoch 1 a 2 tohto článku Zmluvy sa bude stavenisko považovať zo strany Objednávateľa za odovzdané a zo strany Zhotoviteľa za prevzaté. O tejto skutočnosti sa na stavenisku vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

4. Osobou Objednávateľa oprávnenou rokovať vo veciach zmluvných je krajský prokurátor Krajskej prokuratúry v Nitre a osobami Objednávateľa oprávnenými konať a rokovať vo veciach technických sú námestník krajského prokurátora pre netrestný úsek Krajskej prokuratúry v Nitre. Osoby Objednávateľa oprávnené konať a rokovať vo veciach technických sú počas celej doby plnenie predmetu podľa tejto Zmluvy oprávnené:
- a) kontrolovať súlad realizácie Diela s Projektovou dokumentáciou a Rozpočtom Diela, podmienkami podľa tejto Zmluvy a inými dokladmi odovzdanými Objednávateľom Zhotoviteľovi,
 - b) sledovať denné zápisy Zhotoviteľa v stavebnom denníku, pripájať k nim svoje upozornenia na nedostatky Zhotoviteľa zistené pri vykonávaní Diela, ako aj udeľovať Zhotoviteľovi pokyny súvisiace s postupom a kvalitou vykonávaného Diela, pričom však tieto zápisy nemajú a nemôžu nahrádzať písomný súhlas štatutárneho orgánu Objednávateľa k zmene tejto Zmluvy,
 - c) podľa potreby zvolávať a organizovať kontrolné koordinačné dni na stavbe za účasti zástupcov Objednávateľa a zástupcov Zhotoviteľa, predmetom ktorých bude vyhodnocovanie priebežného postupu prác na stavbe, ako aj riešenie prípadných nedostatkov,
 - d) podpisovať Súpis vykonaných prác a použitého materiálu, Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela,
 - e) plniť ďalšie povinnosti súvisiace s vykonaním Diela podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
5. Objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach Zhotoviteľa, jeho zamestnancov, ďalších osôb alebo subdodávateľov v zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom, podieľajúcich sa na plnení predmetu tejto Zmluvy vnesených na stavenisko.

Článok 7

Ďalšie záväzky Zhotoviteľa súvisiace s vykonaním Diela

1. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s vykonaním Diela:
- a) zabezpečiť povolenia alebo súhlasy príslušných orgánov, súvisiace so zriadením zariadenia staveniska, s prepravnými trasami,
 - b) vykonávať opatrenia zamedzujúce vzniku poškodenia inžinierskych sietí, v opačnom prípade zodpovedá za ich poškodenie,
 - c) použiť na vykonanie Diela materiál, výrobky a konštrukcie, kvalitatívne zodpovedajúce Projektovej dokumentácii, typu stavby, príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, technickým normám platným na území Slovenskej republiky, a bez práv tretích osôb k nim a pred ich použitím predkladať Objednávateľovi doklady o ich kvalite,
 - d) nevykonať práce, ktorými by ohrozil zdravie, život, bezpečnosť, spôsobil škodu alebo poškodil majetok, prípadne, ktorými by porušil všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky,
 - e) najneskôr dva (2) pracovné dni vopred oznámiť Objednávateľovi termín na kontrolu prác, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade je povinný na požiadanie Objednávateľa zakryté práce odokryť na vlastné náklady,
 - f) zabezpečiť účasť svojich pracovníkov pri výkone kontroly zo strany Objednávateľa,
 - g) na vlastné náklady vykonať okamžité opatrenia na odstránenie nedostatkov alebo väd pri vykonaní Diela zistených Objednávateľom,
 - h) zachovávať čistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okolí a na prístupových komunikáciách,
 - i) zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny,
 - j) v prípade vzniku škodovej udalosti na stavenisku poskytnúť potrebné spolupôsobenie,
 - k) písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, brániacej alebo sťažujúcej mu vykonať Dielo a o poistnej udalosti,

- l) zabezpečiť stavenisko proti neoprávnenému vniknutiu tretích osôb a prípadným škodám na majetku štátu v správe Objednávateľa,
 - m) vykonávať odborné práce pri vykonaní Diela zamestnancami, osobami alebo subdodávateľmi, majúcimi príslušnú kvalifikáciu. Doklad o ich kvalifikácii je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný bezodkladne predložiť,
 - n) projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe,
 - o) zabezpečiť sociálne hľadisko v súlade s touto Zmluvou.
2. Počas realizácie Diela Zhotoviteľ zodpovedá aj za:
- a) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky v oblasti ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, najmä zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,
 - b) požiarnu ochranu realizovaného Diela podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov,
 - c) správnosť umiestnenia, polohu, rozmery, smery, výšku a kvalitu Diela,
 - d) vady Diela.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať zmenu pri vykonaní Diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom všetky zmeny materiálov, výrobkov a konštrukcií a iné zmeny Diela musia kvalitatívne zodpovedať Projektovej dokumentácii.
4. Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky, zabezpečí tieto práce a povolenia na vlastné náklady Zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

Článok 8

Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Odovzdanie a prevzatie Diela po jeho ukončení sa vykoná v preberacom konaní v mieste realizácie Diela za účasti oprávnených zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
2. Na začatie preberacieho konania ukončeného Diela predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi tieto doklady:
 - a) druhé kópie listov zo stavebného denníka,
 - b) doklady o uložení stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v súvislosti so zhotovovaním Diela na skládkach,
 - c) doklady o kvalite materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií zabudovaných do Diela, vrátane záručných listov a návodov na obsluhu,
 - d) čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že Dielo je vykonané podľa všeobecne záväzných predpisov, technických noriem platných na území Slovenskej republiky, podľa Projektovej dokumentácie, v súlade s touto Zmluvou, prípadne v súlade so zmenami požadovanými Objednávateľom počas jeho vykonania,
 - e) súpis vykonaných prác a výkonov v písomnej aj elektronickej forme; v elektronickej forme vo formáte PDF a XLSX.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že za riadne ukončené Dielo pripravené Zhotoviteľom na odovzdanie Objednávateľovi sa považuje Dielo, ktoré je vykonané podľa Projektovej dokumentácie a podľa podmienok a v rozsahu uvedených v tejto Zmluve, prípadne so zmenami

požadovanými Objednávateľom počas jeho vykonania vykonanými v súlade s touto Zmluvou, pričom:

- a) Dielo nevykazuje vady a nedorobky, ktoré by bránili v riadnom užívaní Diela,
 - b) Zhotoviteľ predložil k preberaciemu konaniu všetky dokumenty uvedené v bode 2 tohto článku Zmluvy.
4. Ak sa v rámci preberacieho konania zistí, že Dielo nie je riadne ukončené a pripravené na odovzdanie, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté.
5. Objednávateľ:
- a) neprevezme také Dielo, ktoré je vykonané v rozpore s bodom 3 tohto článku Zmluvy,
 - b) nepokračuje v preberacom konaní, ak Zhotoviteľ nepredložil všetky dokumenty uvedené v bode 2 tohto článku Zmluvy.
6. Ak nastane skutočnosť uvedená v bode 5 tohto článku Zmluvy, preberacie konanie Diela sa zopakuje v náhradnom termíne. O tejto skutočnosti spíšu zmluvné strany záznam, v ktorom Objednávateľ uvedie dôvody, pre ktoré ponúknuté Dielo neprevzal a podmienky, za ktorých ho v budúcnosti preberie, a v ktorom zároveň Zhotoviteľ uvedie svoje stanovisko k dôvodom neprevzatia ponúknutého Diela a po dohode s Objednávateľom aj termín opakovaného preberacieho konania, ktorý nemôže byť dlhší ako tridsať (30) dní od neúspešného preberacieho konania.
7. Ak Objednávateľ prevezme Dielo, ktoré má nedorobky alebo vady, ktoré nebránia v riadnom užívaní Diela, oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpíšu Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorej špecifikujú identifikované nedorobky alebo vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto nedorobky alebo vady, ktoré nebránia v riadnom užívaní Diela, do tridsiatich (30) dní odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8. Dielo sa považuje za riadne vykonané jeho riadnym ukončením (bez vád a nedorobkov) a odovzdaním v rámci preberacieho konania, ktorého výsledkom je podpísanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok 9

Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vzniknuté škody spôsobené Objednávateľovi a tretím osobám v priebehu vykonania Diela alebo v súvislosti s jeho vykonaním, ako aj za škody spôsobené tretími osobami a subdodávateľmi, ktorých použije na plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy.
2. Všetky prípadné pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi správnymi orgánmi alebo orgánmi územnej samosprávy alebo finančné nároky tretích osôb vzniknuté v súvislosti s vykonaním Diela z dôvodu porušenia povinností Zhotoviteľa uvedených v tejto Zmluve, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi, ako Zhotoviteľom spôsobenú škodu vo výške uloženej pokuty, inej sankcie alebo finančného nároku v lehote do desiatich (10) dní po doručení dokladu, ktorým Objednávateľ preukáže Zhotoviteľovi úhradu takejto uloženej pokuty, inej sankcie alebo finančného nároku.
3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného Diela bez vád a nedorobkov.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, resp. auditu overovania súvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a zaväzuje sa vytvoriť podmienky pre výkon kontroly, resp. auditu v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a ako kontrolovaný subjekt sa zaväzuje príslušným oprávneným osobám poskytnúť za týmto účelom všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 10

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Záručná doba vykonaného Diela trvá:
 - a) šesťdesiat (60) mesiacov, ak ide o stavebné časti Diela, konštrukčné časti Diela a ostatné časti Diela, ktoré nie sú uvedené v písm. b) tohto bodu Zmluvy,

- b) dvadsaťštyri (24) mesiacov, ak ide o príslušenstvo a technologické zariadenia, ktoré sú súčasťou Diela.
2. Záručná doba Diela začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto Zmluvy.
 3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonané Dielo bude mať vlastnosti dohodnuté podľa tejto Zmluvy zodpovedajúce technickým normám a všeobecne záväzným predpisom platným na území Slovenskej republiky, že zhotovené Dielo bude bez väd, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu Diela alebo schopnosť jeho používania k určeným účelom, t.j. že zhotovené Dielo bude mať vlastnosti preukázané Zhotoviteľom Objednávateľovi v úspešne ukončenom preberacom konaní.
 4. Na základe písomnej reklamácie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady a bez zbytočného odkladu v lehote dohodnutej s Objednávateľom a ak nedôjde k dohode, tak do pätnástich (15) dní od oznámenia vady Zhotoviteľovi, odstrániť počas záručnej doby reklamované vady Diela, a to aj v prípade, ak sa domnieva, že za reklamované vady nezodpovedá. V takomto prípade až do doby právoplatného rozhodnutia súdu o spornej reklamacii znáša náklady na odstránenie reklamovaných väd Zhotoviteľ.
 5. Ak sa preukáže zodpovednosť Zhotoviteľa za skryté vady počas záručnej doby Diela, je Zhotoviteľ povinný vady odstrániť na vlastné náklady a v súlade s § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) nahradiť Objednávateľovi z takéhoto titulu vzniknutú škodu.
 6. V prípade havárie, resp. mimoriadnej udalosti v zmysle zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, na vykonanom Diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Diela Objednávateľovi, je Zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok 11

Opcia

1. V prípade uplatnenia práva opcie (ďalej len „opcia“) zo strany Objednávateľa podľa tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu podľa 2. etapy.
2. Objednávateľ je oprávnený, nie povinný, uplatniť opciu podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve. Opcia spočíva v práve Objednávateľa požadovať od Zhotoviteľa vykonanie Diela v rozsahu podľa 2. etapy a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
3. Pokiaľ Objednávateľ využije opciu, oznámi túto skutočnosť Zhotoviteľovi a to vo forme písomného oznámenia o uplatnení práva opcie. Oznámenie o uplatnení práva opcie doručené Zhotoviteľovi musí obsahovať vymedzenie opcie. Za deň uplatnenia opcie sa považuje deň doručenia oznámenia o uplatnení práva opcie Zhotoviteľovi. Týmto momentom vznikne Zhotoviteľovi povinnosť vykonať Dielo v rozsahu podľa uplatnenej opcie v súlade s touto Zmluvou.
4. Lehota na uplatnenie opcie zo strany Objednávateľa je najneskôr do 31. mája 2026.
5. Po uplatnení opcie na vykonanie 2. etapy Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať Dielo v lehote podľa čl. 3 bod 1 písm. b) tejto Zmluvy.
6. V prípade uplatnenia opcie, Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko do 14 (štrnástich) dní odo dňa uplatnenia opcie a Zhotoviteľ je povinný začať zhotovovanie Diela do 14 (štrnástich) dní odo dňa odovzdania staveniska.
7. Pre vylúčenie všetkých pochybností, zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade, ak Objednávateľ nevyužije opciu, Zhotoviteľ nemá nárok na žiadne plnenia zo strany Objednávateľa vo vzťahu k 2. etape Diela a Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že si nebude uplatňovať žiadne nároky na vykonanie 2. etapy Diela.

Článok 12

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v čl. 4 bod 2 tejto Zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania:
 - a) so začatím vykonania Diela podľa čl. 3 bod 2 a čl. 11 bod 6 tejto Zmluvy,

- b) s riadnym dokončením Diela, t.j. s ukončením úspešného preberacieho konania celého Diela v termíne uvedenom v čl. 3 bode 1 tejto Zmluvy,
 - c) s vypratáním a vyčistením staveniska v termíne uvedenom v čl. 3 bod 4 tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v čl. 4 bod 2 tejto Zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania s odstránením prípadných väd Diela v termíne a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v čl. 4 bod 2 Zmluvy za každé odchýlenie sa od Projektovej dokumentácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa a za každé porušenie povinnosti podľa čl. 2 bod 4 a čl. 7 bod 1 tejto Zmluvy.
 4. Za nedodržanie osobitnej podmienky plnenia Zmluvy v zmysle článku 14 má Objednávateľ právo uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň nedodržania osobitnej podmienky plnenia.
 5. Ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť voči Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatennej faktúry, za každý aj začatý deň omeškania.
 6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zaplatiť Objednávateľovi všetky škody, ktoré Objednávateľovi vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy počas vykonania Diela, ako aj v súvislosti s omeškaním Zhotoviteľa s plnením záväzkov, ku ktorým sa Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy zaviazal.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty sa môžu kumulovať.
 8. Lehota splatnosti uplatnenej zmluvnej pokuty je pätnásť (15) dní odo dňa doručenia výzvy (faktúry) na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
 9. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet oprávnenej zmluvnej strany uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje povinnú zmluvnú stranu záväzku splniť povinnosti podľa tejto Zmluvy.

Článok 13

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Na účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa za omeškanie s plnením predmetu tejto Zmluvy sa považujú najmä nasledovné prípady:
 - a) omeškanie Objednávateľa s plnením si svojich zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy o viac ako desať (10) pracovných dní,
 - b) zastavenie prác z titulu vyššej moci, na ktorom nenesie zodpovednosť Zhotoviteľ (napr. zemetrasenie, vojna, mobilizácia, teroristický útok, záplavy, štrajk a pod.),
 - c) prerušenie realizácie Diela zo strany orgánov verejnej správy, resp. súdov Slovenskej republiky,
 - d) dlhodobé nepriaznivé počasie (napr. mráz, dlhodobý dážď, silný vietor), ktoré preukázateľne spôsobuje nemožnosť ďalšieho postupu prác na Diele za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Objednávateľa s plnením podľa tejto zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Objednávateľa a bráni mu v splnení povinnosti, a to najmä:
 - a) nezaplatenie faktúr v lehote splatnosti, resp. po lehote splatnosti z titulu vyššej moci, na ktorých Objednávateľ nenesie zodpovednosť (napr. zemetrasenie, vojna, mobilizácia, teroristický útok, záplavy, štrajk a pod.),
 - b) prerušenie realizácie Diela zo strany orgánov verejnej správy, resp. súdov Slovenskej republiky.

Článok 14

Osobitné podmienky plnenia - Sociálne hľadisko

1. Objednávateľ ako osobitnú podmienku plnenia Zmluvy vyžaduje použitie sociálneho hľadiska v zmysle § 10 ods. 7 a v nadväznosti na § 2 ods. 5 písm. p) zákona o verejnom obstarávaní.
2. Použitie sociálne hľadisko predstavuje aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý bude viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu a to hlavne k podpore zamestnanosti.
3. Objednávateľ považuje za sociálne hľadisko vytvorenie pracovných príležitostí pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a osôb so zdravotným postihnutím v súlade s § 6, § 8 alebo § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).
4. V rámci osobitnej podmienky plnenia Zmluvy úspešný uchádzač najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy preukáže zamestnanie minimálne jednej osoby, ktorá spĺňa podmienky podľa § 6, § 8 alebo § 9 zákona o službách zamestnanosti.
5. Podmienky stanovené pre uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu:
 - a) Pracovnoprávny vzťah musí byť uzatvorený medzi Zhotoviteľom a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie alebo medzi osobou so zdravotným postihnutím v súlade s § 6, § 8 alebo § 9 zákona o službách zamestnanosti.
 - b) Pracovnoprávny vzťah medzi Zhotoviteľom a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie alebo medzi osobou so zdravotným postihnutím v súlade s § 6, § 8 alebo § 9 zákona o službách zamestnanosti môže vzniknúť najskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
6. Uzatvorený pracovnoprávny vzťah musí trvať minimálne 4 mesiace počas doby platnosti tejto Zmluvy.
7. V prípade, ak pracovnoprávny vzťah preukázaný v rámci súčinnosti potrebnej k uzatvoreniu Zmluvy zanikne pred uplynutím 4 mesiacov podľa bodu 6 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie sociálneho hľadiska náhradnou osobou, ktorá bude spĺňať podmienky uvedené v bode 5 písm. a) tohto článku Zmluvy. Pracovnoprávny vzťah náhradnej osoby musí plynule nadväzovať na pôvodný pracovný pomer, pričom trvanie všetkých pracovných pomerov, ktoré na seba nadväzujú v rámci zabezpečenia plnenia sociálneho hľadiska, musia trvať nepretržite po dobu 4 mesiacov.
8. Pracovnoprávny vzťah Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa jeho uzatvorenia a to predložením:
 - a) Kópie platnej pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorenej so zamestnancom (príp. náhradnou osobou), ktorý spĺňa podmienky podľa § 6, § 8 alebo § 9 zákona o službách zamestnanosti.
 - b) Kópiou relevantných dokladov preukazujúcich, že pracovnoprávny vzťah je uzatvorený so zamestnancom (príp. náhradnou osobou), ktorý spĺňa podmienky podľa § 6, § 8 alebo § 9 zákona o službách zamestnanosti.
9. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas platnosti Zmluvy vykonať kontrolu dodržiavania osobitnej podmienky plnenia Zmluvy.
10. V prípade nedodržania uvedenej osobitnej podmienky v zmysle tohto článku, má Objednávateľ právo uplatniť sankciu podľa čl. 12 bod 4 tejto Zmluvy.

Článok 15

Subdodávateľská doložka

1. Na plnenie predmetu Zmluvy má Zhotoviteľ za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie predmetu Zmluvy podľa § 41 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní a Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi plnenia podľa tejto zmluvy sám a na svoju zodpovednosť.

2. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, v rozsahu obchodné meno, adresa sídla, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa, meno a priezvisko, adresa pobytu a podiel plnenia na zmluve sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy.
3. Subdodávateľom na účely tejto Zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, poskytuje službu alebo uskutočňuje stavebné práce.
4. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene alebo doplnení subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy. Akúkoľvek zmenu subdodávateľa, ktorá predstavuje zmenu Prílohy č. 2 tejto Zmluvy musí poskytovateľ oznámiť najneskôr v lehote 5 kalendárnych dní pred dňom zmeny alebo doplnenia subdodávateľa. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa podlieha písomnému súhlasu zo strany Objednávateľa. Nedodržanie tohto pravidla poskytovateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
5. Subdodávateľ Zhotoviteľa musí byť v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora zapísaný do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania jeho účasti na plnení tejto Zmluvy, ak má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá Zhotoviteľ. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
6. Pre zamedzenie pochybností, v prípade aktualizácie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, t. j. zmena údajov o subdodávateľoch, resp. zmena a/alebo doplnenie subdodávateľa, nie je potrebné vyhotoviť dodatok k tejto Zmluve.

Článok 16

Trvanie Zmluvy, Zmena záväzku a zánik Zmluvy

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia záväzkov zmluvných strán podľa tejto Zmluvy; s výnimkou tých ustanovení tejto Zmluvy, z ktorých povahy vyplýva, že majú účinky aj po zániku Zmluvy.
2. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma zmluvnými stranami v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, ak Zmluva neurčuje inak.
3. Pred uplynutím doby trvania Zmluvy táto Zmluva zaniká aj
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) písomným odstúpením od Zmluvy, pričom každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo v prípadoch ustanovených v tejto Zmluve, alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platných na území Slovenskej republiky.
4. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí obsahovať konkrétny dôvod odstúpenia. Odstúpenie nadobúda účinnosť momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nároku z uplatnenej zmluvnej pokuty.
6. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Zhotoviteľa považujú najmä:
 - a) ak Zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) dní. Objednávateľ je v takomto prípade oprávnený zabezpečiť si dokončenie predmetu Zmluvy sám, alebo iným Zhotoviteľom na náklady Zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu takto vzniknutej škody a je oprávnený započítať túto čiastku voči pohľadávke Zhotoviteľa.
 - b) ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve; musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu vykonania Diela písomne upozornený, ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v lehote, primeranej charakteru vád, poskytnutej k tomuto účelu Objednávateľom,

- c) ak Zhotoviteľ bude postupovať pri vykonaní Diela tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia Diela pre okolnosti na jeho strane nebude dodržaný,
 - d) ak Zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu opakovane zanedbáva niektorú povinnosť uvedenú v tejto Zmluve alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platných na území Slovenskej republiky týkajúcich sa Diela alebo jeho zhotovovania.
 - e) ak Zhotoviteľ porušil povinnosti uvedené v bode čl. 1 bod 5, čl. 7 bod 1, čl. 7 bod 2, čl. 15 bod 4, čl. 15 bod 5 tejto Zmluvy.
7. Ak Objednávateľ využije svoje právo a od tejto Zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny za už vykonané, odovzdané a Objednávateľom prebraté práce a výkony vo výške uvedenej pre tieto práce a výkony v Rozpočte Diela, pričom pre odovzdanie, prevzatie, vyúčtovanie a úhradu takýchto prác a výkonov platia obdobne ako pre celé Dielo podmienky dohodnuté v tejto Zmluve.
 8. Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy, je zmluvná strana povinná tieto skutočnosti ihneď oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie zástupcov oprávnených na podpis Zmluvy.
 9. Zmluvné strany vykonávajú právne úkony súvisiace s plnením tejto Zmluvy v písomnej forme a doručujú si ich poštou na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo osobne do podateľne druhej zmluvnej strany alebo osobe oprávnenej preberať poštu.
 10. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy aj v prípade prevodu Zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako aj v prípade prevodu práv a povinností vyplývajúcich Zhotoviteľovi z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
 11. Okrem prípadov uvedených v § 344 Obchodného zákonníka a prípadov podstatného porušenia Zmluvy uvedených v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť aj v prípade,
 - a) ak je na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - b) ak je na majetok Zhotoviteľa začatá exekúcia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
 - c) ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, preruší alebo skončí svoju podnikateľskú činnosť.
 12. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie Diela, náklady vzniknuté odstúpením a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na Diele a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia, a to najneskôr do pätnásť (15) dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
 13. Z dôvodu ukončenia prác si môže Zhotoviteľ nárokovať primeranú úhradu za zabudované zariadenia. Objednávateľovi pritom zostávajú zachované nároky na náhradu prípadnej škody v plnej výške.
 14. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti výlučne z dôvodov na strane Objednávateľa, a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie Diela. Zhotoviteľ je však povinný vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia povinnosti v stanovenom termíne od tejto Zmluvy odstúpi.
 15. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote splatnosti za predpokladu, že Objednávateľ nevykonal nápravu ani po písomnom upozornení Zhotoviteľa v lehote do tridsať (30) dní od obdržania takéhoto upozornenia.
 16. Ak dôjde k akémukoľvek zániku tejto Zmluvy pred vykonaním Diela:
 - a) Zhotoviteľ má právo na zaplatenie Ceny diela v rozsahu, v akom bolo Dielo do dňa zániku Zmluvy skutočne vykonané a odovzdané, v takom prípade budú vykonané práce doúčtované faktúrou,

- b) ku dňu zániku Zmluvy vykonajú Zmluvné strany inventarizáciu všetkých prác a vzájomne odsúhlasia finančnú hodnotu vykonaných plnení. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú na finančnej hodnote vykonaných plnení, bude táto hodnota určená nezávislým znalcom,
- c) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť na neukončenom Diele v záujme odvrátenia akejkoľvek hroziacej škody,
- d) Zhotoviteľ je povinný bezodkladne odovzdať Objednávateľovi neukončené Dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať Stavenisko.

Článok 18

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou tretím osobám s minimálnou výškou poistného plnenia rovnajúcej sa 100% celkovej ceny Diela uvedenej v čl. 4 bod 2 tejto Zmluvy za jednu poistnú udalosť. Platnosť a účinnosť poistnej zmluvy, vrátane výšky poistného plnenia v minimálnej čiastke podľa predchádzajúcej vety tohto odseku tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný udržiavať po celú dobu vykonania Diela až do uplynutia záručnej doby Diela. Fotokópia platnej a účinnej poistnej zmluvy tvorí prílohu č. 3 k Zmluve ako jej neoddeliteľnú súčasť.
4. Ostatné právne vzťahy výslovne Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými právnymi platnými na území Slovenskej republiky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o každej zmene týkajúcej sa plnenia predmetu Zmluvy alebo o okolnostiach, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu Zmluvy.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou vzájomnou dohodou. V prípade, ak nedôjde k dohode, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže práva zo Zmluvy uplatniť na príslušnom súde v Slovenskej republike.
7. Zmluva je vypracovaná v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy a Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy.
8. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť Zmluvu prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, čo na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií + Rozpočet Diela 1. etapa – interiérová časť a Rozpočet Diela 2. etapa exteriérová časť;
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov;
Príloha č. 3 - Poistná zmluva,

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Nitre dňa

Topoľčianky, dňa

Mgr. Martin Tamaškoví
krajský prokurátor

Miloš Šedík
konateľ

Uchádzač vyplní červeno vyznačené údaje

Stavba : Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky

Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 1 SP

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	Cena bez DPH	Výška DPH 23% v €	Cena s DPH
2025 Interiér	338 355,95	77 821,87	416 177,82
2026 exteriér	361 151,80	83 064,91	444 216,71
Spolu:	699 507,75	160 886,78	860 394,53

Miloš Šedík, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

JKSO:

Miesto:

OP Nové Zámky

KS:

Dátum:

25. 6. 2025

Objednávateľ:

Krajská prokuratúra Nitra

IČO:

35629061

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO:

36550302

IČ DPH:

SK2021696512

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Penzeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			338 355,95
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	338 355,95	77 821,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum:

25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1, Piešťany
Penzeš

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov		338 355,95	416 177,82
1	Búracie práce - zostatok	13 773,77	16 941,74
2	Stavebné riešenie	259 601,78	319 310,19
4	Zdravotechnické inštalácie	4,55	5,60
01	Elektroinštalácia	21 127,08	25 986,31
10	Elektrická požiarňa signalizácia	4 759,00	5 853,57
13	Vzduchotechnika	39 089,77	48 080,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

Objekt:

1 - Búracie práce - zostatok

JKSO:

Miesto: OP Nové Zámky

KS:

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ:

Krajská prokuratúra Nitra

IČO:

35629061

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO:

36550302

IČ DPH:

SK2021696512

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Penzeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 773,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	13 773,77	23,00%	3 167,97

Cena s DPH

EUR

16 941,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

Objekt: **1 - Búracie práce - zostatok**

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš



Náklady z rozpočtu	13 773,77
HSV - Práce a dodávky HSV	13 376,77
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 007,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 368,94
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	397,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	127,00
VRN15 - Rezerva	270,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

Objekt: 1 - Búracie práce - zostatok

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Objekt	Typ	Kód	Nápis	Množstvo	Množstvo	Objednávaná cena	Cena jednotk. (EUR)
--------	-----	-----	-------	----------	----------	------------------	---------------------

Náklady z rozpočtu **13 773,77**

D HSV Práce a dodávky HSV **13 376,77**

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **3 007,83**

13	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	357,650	2,56	915,58
14	K	632311091.S	Príplatek k brúseniu nerovností nových betónových podláh - za každý ďalší 1 mm hrúbky	m2	1 072,950	1,95	2 092,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **10 368,94**

15	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	11,192	92,83	1 038,95
16	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	1,262	228,46	288,32
17	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	4,199	166,64	699,72
18	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	6,135	104,87	643,38
30	K	968072558.S	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	8,928	8,56	76,42
31	K	968072641.S	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	19,649	5,43	106,69
39	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	3,240	9,67	31,33
40	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,450	55,03	24,76
41	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	5,801	63,94	370,92
42	K	971055003.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. 100 mm stenovou pílou -0,01200t	m	8,150	48,47	395,03
43	K	971055005r	Rezanie konštrukcií z tehál - pre vybúranie otvoru	m	13,200	5,55	73,26
44	K	971055008.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150 mm stenovou pílou -0,01800t	m	18,370	80,01	1 469,78
45	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	53,550	11,27	603,51
46	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	53,550	13,30	712,22
47	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 19km	t	1 017,450	0,40	406,98
48	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	53,550	11,37	608,86
49	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,210	1,28	29,71
50	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	53,550	4,52	242,05
51	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	47,940	53,13	2 547,05

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách **397,00**

D VRN06 Zariadenie staveniska **127,00**

61	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenie - ,chemické WC.....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 0,95%	kpl	1,000	127,00	127,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

D VRN15 Rezerva **270,00**

62	K	001500001	Rezerva pre práce nepredvídateľné 2% - Práce ktoré neobsahuje výkaz výmer budú fakturované HZS alebo podľa cenníka Cenekon	kpl	1,000	270,00	270,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

Objekt:

2 - Stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: OP Nové Zámky

KS:

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ:

Krajská prokuratúra Nitra

IČO:

35629061

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO:

36550302

IČ DPH:

SK2021696512

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Penzeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

259 601,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	259 601,78	23,00%	59 708,41

Cena s DPH

v EUR

319 310,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér
Objekt:

2 - Stavebné riešenie

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Náklady z rozpočtu	259 601,78
HSV - Práce a dodávky HSV	87 688,76
2 - Zakladanie	6 644,65
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 134,43
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	65 329,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 983,54
99 - Presun hmôt HSV	1 597,04
PSV - Práce a dodávky PSV	169 657,72
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 947,93
713 - Izolácie tepelné	2 418,37
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	600,27
763 - Konštrukcie - drevostavby	37 734,50
766 - Konštrukcie stolárske	1 974,80
776 - Konštrukcie stolárske	20 179,53
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 614,40
771 - Podlahy z dlaždíc	11 764,53
D2 - Podlahy povlakové	31 680,84
777 - Podlahy syntetické	2 571,81
781 - Dokončovacie práce a obklady	29 076,74
784 - Maľby	16 252,22
787 - Zasklievanie	841,78
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 255,30
VRN06 - Zariadenie staveniska	2 255,30

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

Objekt: 2 - Stavebné riešenie

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Náklady z rozpočtu

259 601,78

o HSV

Práce a dodávky HSV

87 688,76

D 2

Zakladanie

6 644,65

20	K	271573001.Sr	Násyp so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,935	47,22	138,59
21	K	273321312.S	st/4, st/5, st/10f a doska VŠ - Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	15,976	105,92	1 692,18
22	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,358	17,33	92,85
23	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,358	5,47	29,31
24	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,948	1 289,55	1 222,49
25	K	273362441.S	st/5 - Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	0,810	8,22	6,66
26	K	273362442.S	st/4, st/10f - Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	168,102	6,11	1 027,10
27	K	274271300	st/5 - Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	m3	2,700	177,92	480,38
28	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	9,980	128,49	1 282,33
29	K	274361825	st/5 - Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,068	999,27	67,95
30	K	279321312.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,332	104,79	244,37
31	K	279351101.S	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielce	m2	8,177	17,86	146,04
32	K	279351102.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	8,177	6,21	50,78
33	K	279362021.S	Výstuž základových múrov nosných zo zvár. sietí KARI	t	0,126	1 298,61	163,62

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 134,43

34	K	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,566	315,97	178,84
35	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	2,619	313,55	821,19
44	K	311275801	Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX hr. 250 mm P2-440 PDK, na MVC a lepidlo PORFIX (250x250x500)	m3	1,570	200,52	314,82
45	K	311272131.S	Murivo nosné (m3) z betónových murovacích tvárnic hrúbky 250 mm	m3	4,600	141,30	649,98
46	K	311272141.S	Murivo nosné (m3) z betónových murovacích tvárnic hrúbky 300 mm	m3	0,954	141,49	134,98
47	K	317121102.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	12,000	7,39	88,68
48	M	593210000200.Sr	Pb1 - Preklad železobetónový samonosný, lxšxv 1500x120x60 mm	ks	8,000	12,77	102,16
49	M	593210000400.Sr	Pb2 - Preklad železobetónový samonosný, lxšxv 2000x120x60 mm	ks	2,000	17,60	35,20
50	M	593210000500.Sr	Pb3 - Preklad železobetónový samonosný, lxšxv 2250x120x60 mm	ks	2,000	22,84	45,68
51	K	340239264	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami PORFIX (125x500x250)	m2	4,020	29,46	118,43
52	K	346234311.Sr	st/3 - Spätne zamurovanie rýh tehliami prírez. 100x100mm	m	25,400	6,74	171,20

54	K	974032850.Sr	st/1 - Zosekanie okraja špáry podrezania z oboch strán do tvaru V a do špáry vtláčiť asfaltový tmel	m	72,800	8,33	606,42
55	K	317166131	Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	19,000	12,33	234,27
56	K	317166132	Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	11,000	18,02	198,22
57	K	317166143	Samonosný preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	23,16	46,32
60	K	342273150	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500)	m2	33,968	38,30	1 300,97
62	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	30,025	2,90	87,07

D 6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					65 329,10
84	K	610991111.S	Zakrývanie výplní dverných a okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	512,208	1,25	640,26
85	K	610991111r	Zakrývanie parapetných dosiek pred znečistením	m2	126,900	1,89	239,84
86	K	611421331.S	st/14 - Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	304,510	7,12	2 168,11
87	K	611461115	st/15 - Príprava vnútorného podkladu stropov , penetračný náter BetonKontakt	m2	15,890	3,05	48,46
88	K	611467533	st/15 - Vnútorná vápennosadrová gletovaná omietka stropov jednovrstvová hr. 15 mm	m2	15,890	12,65	201,01
89	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vloženíím bez lepidla	m2	15,890	2,75	43,70
90	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	1 542,026	8,25	12 721,71
91	K	612451071.S	st/16 - Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien a stropov vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	92,796	1,93	179,10
92	K	612460111.S	Pst/15 - Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	461,682	0,81	373,96
93	K	612460303.S	st/12 - Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 3 mm	m2	1 398,229	7,06	9 871,50
94	K	612460364.S	st/15 - Vnútorná omietka stien vápenocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	591,466	9,12	5 394,17
95	K	612462117	st/16 - Vnútorná omietka stien štuková , cementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, stierka, hr. 2 mm	m2	92,796	12,37	1 147,89
96	K	612465113.S	st/11 - Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	m2	57,563	9,52	548,00
97	K	612465115	st/15 - Príprava vnútorného podkladu stien , penetračný náter BetonKontakt	m2	129,784	2,01	260,87
98	K	612465123.S	st/11 - Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávací omietka, hr. 20 mm	m2	57,563	16,89	972,24
99	K	612465203.S	st/11 - Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka, hr. 3 mm	m2	57,563	8,49	488,71
100	K	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu	m	450,000	1,59	715,50
101	K	612481121	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vloženíím bez lepidla	m2	591,466	1,74	1 029,15
121	K	627452410.Sr	st/18 - Domurovanie okenného otvoru z vnútornej strany okolo potrubia murivom z pórobetonových tvárnic, medzeru 25mm okolo potrubia vyplniť PUR penou a následne povrch domurovky omietnúť	m2	8,000	45,04	360,32
123	K	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	13,233	102,85	1 361,01
124	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,869	197,30	763,35
126	K	631319153.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	13,233	17,39	230,12
127	K	631319155.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	3,867	22,76	88,01
129	K	631319173.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	10,819	7,60	82,22
130	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	3,867	6,90	26,68
131	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	146,470	6,10	893,47

132	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	125,780	0,17	21,38
133	M	283230007500.S	Oddelovacia fólia na potery	m2	144,647	0,56	81,00
134	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	182,000	0,25	45,50
135	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	191,100	0,37	70,71
136	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	1 020,870	0,60	612,52
137	M	5856051040r	Penetračný náter - spotreba 2,5kg/m2/1,5mm hrúbky - 25kg/bal	kg	2 575,000	0,71	1 828,25
138	K	632311011.S	st/22 - Brúsenie povrchu terazzových schodov a bočných terazzových schodníc strojně - liateho terazza	m2	67,649	69,31	4 688,75
139	K	632451671.S	D1 - Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest vyrovnávacím cementovým poterom hr. 10 mm	m2	5,310	42,98	228,22
140	K	632452281.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 5 mm	m2	89,680	17,76	1 592,72
141	K	632452284.S	st/2 - Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 20 mm	m2	3,120	35,45	110,60
142	K	632452286.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 5-35 mm	m2	110,440	49,88	5 508,75
143	K	632452288.S	Cementový poter s vláknom pre opravy podlahy (vhodný aj ako spádový), hr. 19-49 mm	m2	8,190	50,83	416,30
144	K	632452681.S	Cementová samonivelizačná stierka hr. 2 mm	m2	874,820	7,08	6 193,73
155	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	141,000	6,86	967,26
156	M	611560000700.S	Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komôrková vnútorná, šedá	m	141,000	14,25	2 009,25
157	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým	ks	262,000	0,40	104,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 983,54

158	K	938902071.S	st/9a, st/9b - Očistenie povrchu betonových konštrukcií tlakovou vodou - pod hydroizoláciu	m2	208,600	4,60	959,56
162	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	421,572	3,26	1 374,32
163	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	350,000	4,59	1 606,50
164	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	13,860	7,82	108,39
168	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 171,240	2,78	3 256,05
176	K	971033261.S	st/19 - Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 600 mm, -0,01600t	ks	8,000	12,88	103,04
177	K	971033461.S	st/17 - Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	1,000	31,09	31,09
182	K	974031153.S	st/3 - Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	25,400	5,15	130,81
183	K	974083113.S	st/2 - Rezanie betonových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	10,400	33,78	351,31
184	K	978013191.S	st/11 - Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	57,563	4,84	278,60
185	K	978023411.S	st/11 - Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	m2	57,563	5,08	292,42
186	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,796	11,27	54,05
187	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,796	13,30	63,79
188	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 19km	t	91,124	0,40	36,45
189	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,796	11,37	54,53
190	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,796	1,28	6,14
191	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,796	4,52	21,68
192	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,796	53,13	254,81

D 99 Presun hmôt HSV 1 597,04

193	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	149,117	10,71	1 597,04
-----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 169 657,72

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 947,93

194	K	711111001.S	st/4, st/7, A2, B5, C1 - Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	70,195	0,62	43,52
195	K	711112001.S	st/9a, st/9b - Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	238,711	0,76	181,42
196	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,185	2 094,58	387,50
197	K	711112011.S	st/1 - Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena - Výškové prepojenie podrezania na izoláciu podlahy	m2	21,840	0,87	19,00
198	M	111630002300.S	Suspenszia asfaltová	t	0,024	1 080,53	25,93
199	K	711131101.S	st/2 - Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	13,070	3,97	51,89
200	M	628110000300	Pás asfaltový separačný a podkladový A 330 SH	m2	15,031	1,28	19,24
201	K	711141559.S	st/4, st/7, A2, B5, C1 - Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	70,195	4,73	332,02
205	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	84,270	2,70	227,53
206	M	245660000300.S	Hmota hydroizolačná silikátová 1-zložková	kg	227,529	6,58	1 497,14
207	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	51,150	3,01	153,96
208	M	245660000300.S	Hmota hydroizolačná silikátová 1-zložková	kg	138,105	6,58	908,73
209	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	38,479	2,60	100,05

D 713 Izolácie tepelné 2 418,37

230	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	17,759	5,95	105,67
231	M	679	Isover Unirol Profi 6 cm - balenie 9,6 m2	m2	9,600	5,47	52,51
232	M	6977	Isover Unirol Profi 20 cm - balenie 2,88 m2	m2	8,813	17,21	151,67
233	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	13,070	1,55	20,26
234	M	283230011400.S	Krycia PE fólia	m2	15,031	0,52	7,82
235	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	138,850	2,62	363,79
236	M	631440023600	Doska ISOVER T-P 3, 30x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	128,296	10,39	1 333,00
237	M	631440021700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	13,331	8,56	114,11
238	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	36,630	1,51	55,31
239	M	283720029300	Doska EPS 150S hr. 30 mm	m2	37,363	4,84	180,84
250	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	23,850	1,40	33,39

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 600,27

251	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	20,000	4,51	90,20
252	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	20,000	25,28	505,60
253	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,958	0,75	4,47

D 763 Konštrukcie - drevostavby 37 734,50

270	K	763119210.S	SDK konštrukcie základný penetračný náter	m2	214,890	0,97	208,44
273	K	763133110	P1 - SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	109,440	28,65	3 135,46
274	K	763133310	P1' - SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	88,420	29,90	2 643,76
276	K	763138233.S	P3 - Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna EI 30 impregnovaná DFH2 2x12,5 mm	m2	7,510	69,78	524,05
277	K	763134540.S	P4 - Montáž podhľadu z minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm, konštrukcia viditeľná	m2	707,640	31,30	22 149,13
278	M	631480000600.S	P4 - Kazeta stropná minerálna, hr. 15 mm, šxl 600x600 mm s ostrou hranou	m2	743,022	10,94	8 128,66
284	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	267,500	1,86	497,55
285	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	372,871	1,20	447,45

D 766 Konštrukcie stolárske 1 974,80

302	K	766211400.S	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa čiastkových, š. do 150 mm	m	5,400	17,84	96,34
303	M	611930000600.S	Z/7 - Drevené madlo	m	5,400	43,62	235,55
304	K	766211500.S	st/22 - Montáž madiel schodiskových drevených prierezu "U"	m	24,500	18,24	446,88
305	K	766211811.S	st/22 - Demontáž madiel schodiskových drevených - 0,0019t	m	24,500	6,74	165,13
308	K	767671056.Sr	Sk/3 - D+M - Bezrámová presklená stena v SDK priečke do otvoru 1650x2200mm, s jednokr. dverami š.=825mm, s vodiacou kofajnicou pod hornou hranou otvoru a s pevnou časťou presklenia, sklo bezpečnostné číre + kovanie pre celosklenné dvere posuvné, madlo	kpl	1,000	1 030,90	1 030,90

D 776

Konštrukcie stolárske

20 179,53

336	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	59,000	21,70	1 280,30
337	M	611610000406.S	DV/6.x - Dvere drevené interiérové jednokrídlové, šírka 1100 mm v=1970mm, plné hladké laminované - dub svetlý+ kovanie kľučka-kľučka rozety štvorcové, vložkový zámok	ks	1,000	198,25	198,25
338	M	611610000404.S	DV/7.x - Dvere drevené interiérové jednokrídlové, šírka 900 mm v=1970mm, plné hladké laminované - dub svetlý+ kovanie kľučka-kľučka rozety štvorcové, vložkový zámok	ks	3,000	142,74	428,22
339	M	611610000402.S	DV/8.x, DV/8b.x - Dvere drevené interiérové jednokrídlové, šírka 800 mm v=1970mm, plné hladké laminované - dub svetlý+ kovanie kľučka-kľučka rozety štvorcové, vložkový zámok	ks	4,000	142,74	570,96
341	M	611610000405.S	DV/9.x - Dvere drevené interiérové jednokrídlové, šírka 700 mm v=1970mm, plné hladké laminované - dub svetlý+ kovanie kľučka-kľučka rozety štvorcové, vložkový zámok	ks	6,000	142,74	856,44
342	M	611610000401.S	DV/9a.x - Dvere drevené interiérové jednokrídlové, šírka 700 mm v=1970mm, plné hladké laminované - dub svetlý+ kovanie kľučka-kľučka rozety štvorcové, vložkový zámok, v spodnej časti dverí osadiť vetráciu mriežku rozm. 500x60mm - dodávka VZT	ks	3,000	154,64	463,92
343	M	611610000400.S	DV/10.x - Dvere drevené interiérové jednokrídlové, šírka 600 mm v=1970mm, plné hladké laminované - dub svetlý+ kovanie kľučka-kľučka rozety štvorcové, kúpeľňový zámok	ks	12,000	142,74	1 712,88
344	M	611610000407.S	DV/11.x - Dvere drevené interiérové jednokrídlové, šírka 800 mm v=1970mm, plné hladké laminované - dub svetlý s plnou akustickou výplňou Rw=32dB+ kovanie kľučka-kľučka rozety štvorcové, vložkový zámok bezpečnostný	ks	29,000	459,94	13 338,26
349	K	766669119.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	8,000	12,32	98,56
350	M	549170000100.S	Samozatvárač dverí, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	7,000	123,79	866,53
351	M	549170000300.S	Samozatvárač dverí d, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	1,000	238,00	238,00
352	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	200,523	0,63	127,21

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

10 614,40

353	K	767640020.S	Montáž hliníkových dverí a zasklených stien s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (interiérová a exteriérová)	m	28,150	30,29	852,66
354	M	553410032600.S	AL/1.L - Dvere vchodové dvojkř. otváracie presklené s pevným nadsvetlíkom z hliníkových profilov 3-komorových RAL7038, zasklenie izolačným trojsklom bezpečnostným Ug=0,50W/(m2k) priehľadným, rozm. 1950/3000mm, vložkový bezpečnostný zámok+kovanie+samozatvárač	m2	5,850	594,75	3 479,29
355	M	553410032599.S	AL/2.L - Dvere vchodové jednokř. otváracie presklené z hliníkových profilov 3-komorových RAL 7038, zasklenie izolačným trojsklom bezpečnostným Ug=0,50W/(m2k) priehľadným, rozm. 1950/3000mm, vložkový bezpečnostný zámok + kovanie + samozatvárač	m2	2,625	594,75	1 561,22

356	M	553410032601.S	AL/5.L -Vnútna preskl.stena z hliníkových profilov RAL7038, dvere dvojk.r.s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi, zasklenie sklom bezpečnost. priehľadným + plná výplň, rozm. 2950/2625mm, vložkový zámok+kovanie+samozatvárač na oboch krídlach	m2	7,744	594,75	4 605,74
376	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	104,989	1,10	115,49

D 771 Podlahy z dlaždíc 11 764,53

383	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami gress do flexibilného tmelu , bez špár	m2	89,830	25,03	2 248,44
384	M	597740001910.S	Dlaždice gresové rektifikované bez špár, imitácia kameňa	m2	102,570	20,70	2 123,20
385	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	93,800	1,74	163,21
386	M	mat.0025	Schodisková hrana	bm	99,000	6,50	643,50
387	K	771415004.Sr	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu flexibilného - rovné	m	162,930	2,38	387,77
388	K	771445031	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,schod.stupňovité	m	78,550	3,34	262,36
390	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	113,280	19,46	2 204,43
391	M	597740000900.S	Dlaždice keramické, glazované	m2	137,960	23,69	3 268,27
392	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	113,012	4,10	463,35

D D2 Podlahy povlakové 31 680,84

393	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	1 094,000	2,39	2 614,66
394	M	283410017900.S	Soklová PVC lišta	m	1 263,570	1,40	1 769,00
395	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC v pásach	m2	874,820	8,47	7 409,73
396	M	284110000605.S	Podlaha PVC hrúbka do 3 mm	m2	918,561	17,45	16 028,89
397	K	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	874,820	0,58	507,40
398	K	776994112	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh	m	729,000	2,82	2 055,78
399	K	776996110.S	Ostatné práce - vyleštenie povlakových podláh	m2	874,820	1,40	1 224,75
400	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	201,795	0,35	70,63

D 777 Podlahy syntetické 2 571,81

401	K	777610015.S	Epoxidový štrukturovaný valčekovaný náter, penetračný náter, vrchný náter	m2	109,160	23,56	2 571,81
-----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

D 781 Dokončovacie práce a obklady 29 076,74

402	K	771579815.S	Rezanie hrán obkladačiek a dlaždíc pod 45 stupňovým uhlom - Jolly hrany	m	35,633	15,70	559,44
403	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vrátane všetkých potrebných profilov, rohových profilov a škárovania	m2	223,265	23,55	5 257,89
404	M	5976574000	Obkladačky keramické - množstvo zaokrúhliť na balenia - predbežná cena	m2	236,883	21,73	5 147,47
405	K	781446101.S	Montáž obkladov keramických z dlažby 300x600mm - do tmelu flexibilného - fasáda + interiér m.č.101, 102	m2	61,007	57,10	3 483,50
406	M	597770001100.S	Keramický obklad fasády - gress krémovošedý, tmavý matný	m2	65,888	212,52	14 002,52
407	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	284,508	2,20	625,92


D 784 Maľby 16 252,22

414	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	3 332,460	1,51	5 032,01
415	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 171,240	1,67	1 955,97
416	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 332,460	2,78	9 264,24

D 787 Zasklievanie 841,78

417	K	787292511.S	Zasklievanie schod. zábradlia sklom bezpečnostným (bez dod.skla) do profilového tesnenia hr. 10mm	m2	9,997	13,32	133,16
418	M	634130001700.S	Skló bezpečnostné hr. 10 mm	m2	10,000	69,70	697,00
419	K	998787201.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	8,302	1,40	11,62

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 255,30



D		VRN06	Zariadenie staveniska	2 255,30			
421	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenie - ,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 0,95%	kpl	0,950	2 374,00	2 255,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

Objekt:

4 - Zdravotechnické inštalácie

JKSO:

Miesto: OP Nové Zámky

Objednávateľ:

Krajská prokuratúra Nitra

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

Spracovateľ:

Penzeš

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 6. 2025

IČO:

35629061

IČ DPH:

IČO:

36550302

IČ DPH:

SK2021696512

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	4,55	23,00%	1,05

Cena s DPH

EUR

5,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér
Objekt:

4 - Zdravotechnické inštalácie

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Náklady z rozpočtu

4,55

PSV - Práce a dodávky PSV

3,55

713 - Izolácie tepelné

1,40

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1,10

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,75

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

0,30

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

1,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

Objekt: 4 - Zdravotechnické inštalácie

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Náklady z rozpočtu

4,55

D PSV		Práce a dodávky PSV					3,55
D 713		Izolácie tepelné					1,40
47	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	1,40	1,40
D 721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia					1,10
85	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1,10	1,10
D 722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					0,75
123	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,75	0,75
D 725		Zdravotechnika - zariad. predmety					0,30
177	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,30	0,30
D VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady					1,00
D VRN06		Zariadenie staveniska					1,00
178	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenia - chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska)0,95%	kpl	1,000	1,00	1,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

Objekt:

01 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: OP Nové Zámky

KS:

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ:

Krajská prokuratúra Nitra

IČO:

35629061

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO:

36550302

IČ DPH:

SK2021696512

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Penzeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 127,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	21 127,08	23,00%	4 859,23

Cena s DPH

EUR

25 986,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

Objekt: **01 - Elektroinštalácia**

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Náklady z rozpočtu

21 127,08

HSV - Práce a dodávky HSV

21 127,08

21-M - Elektromontáže

15 448,26

21.3-M - Rozvodnica RH

2 210,83

22-M - Montáže oznamovacích, dátových a zabezpečovacích zariadení

3 467,99

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

Objekt: **01 - Elektroinštalácia**

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Príloha	Kód	Popis	Objekt	Miesto	Podlažie	Číslo	Podlažie	Číslo
---------	-----	-------	--------	--------	----------	-------	----------	-------

Náklady z rozpočtu **21 127,08**

D HSV Práce a dodávky HSV 21 127,08

D 21-M Elektromontáže 15 448,26

26	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	287,000	1,10	315,70
27	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	2,000	1,70	3,40
28	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	16,000	2,20	35,20
29	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	3,00	24,00
220	K	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	2,000	4,20	8,40
32	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	2,45	14,70
33	M	345320000500	Vypínač č.1, zapustený, 10A, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	6,000	2,20	13,20
34	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	10,000	3,20	32,00
35	M	345320001700	Vypínač č.5, zapustený, 10A, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	10,000	5,10	51,00
36	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	4,000	5,00	20,00
37	M	345330003400	Vypínač č.6+6, zapustený, 10A, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	4,000	8,30	33,20
38	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	8,000	2,80	22,40
39	M	345330000400	Vypínač č.6, zapustený, 10A, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	8,000	3,00	24,00
40	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	6,000	3,20	19,20
41	M	345330000700	Vypínač č.7, zapustený, 10A, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	6,000	3,10	18,60
42	K	210110082	Sporáková prípojka, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	6,70	6,70
43	M	345320003600	Vypínač zapustený, šporáková prípojka so signálkou radenie 3, 16A, 400V, IP20 - do krabice KPR 68 výber podľa investora	ks	1,000	20,10	20,10
221	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do steny	ks	10,000	7,40	74,00
222	M	404610000500	Snímač pohybu interiérový PIR, zapustená montáž, 230V, IP20	ks	10,000	125,60	1 256,00
46	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	303,000	5,50	1 666,50
47	M	345520000200	Zásuvka jednopólová, zapustená, 16A, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	233,000	5,90	1 374,70
271	M	345520000201	Zásuvka jednopólová, do podlahovej krabice, 16A, 230V, IP20	ks	25,000	4,60	115,00
223	K	210111101.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 250 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1632, 2P + PE	ks	1,000	6,50	6,50
224	M	345540004210.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 3232, 2P + PE, IP 54 - 230V, 32A	ks	1,000	7,50	7,50
260	K	210010420.S	Krabica univerzálna viacnásobná do podlahy	ks	5,000	17,70	88,50
261	M	345410004100	Podlahová krabica, 16-modulová - výber podľa investora	ks	5,000	40,40	202,00
52	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	89,000	5,30	471,70
53	M	348120001500	1 - Svietidlo stropné, LED panel 24W 2800lm, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	17,000	59,60	1 013,20
54	M	348120002100	2a - Svietidlo nástenné, LED 16W 2000lm, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	1,000	24,30	24,30

55	M	348120002200	2b - Svetidlo stropné, LED 16W 2000lm, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	1,000	24,30	24,30
56	M	348120002500	3 - Svetidlo stropné, LED 22W 2200lm, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	9,000	28,70	258,30
57	M	348120002501	4 - Svetidlo stropné, LED panel 28W 3200lm, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	6,000	60,90	365,40
58	M	348120002502	5 - Svetidlo stropné, LED panel 41W 4600lm, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	16,000	64,50	1 032,00
59	M	348120002503	6 - Svetidlo stropné, LED panel 32W 3600lm, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	6,000	60,90	365,40
60	M	348120002504	7a - Svetidlo nástenné, LED 24W 2945lm, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	2,000	36,30	72,60
61	M	348120002505	7b - Svetidlo stropné, LED 24W 2945lm, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	9,000	36,30	326,70
225	M	348120002506	8 - Svetidlo stropné, LED lineárne 19W 2460lm, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	18,000	65,60	1 180,80
226	M	348120002507	9 - Svetidlo stropné, LED lineárne 24W 3377lm, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	2,000	65,60	131,20
227	M	348120002508	10 - Svetidlo stropné, LED lineárne Ex Zóna 2, 22, 18W 2243lm, 230V, IP66 - výber podľa investora	ks	1,000	96,80	96,80
228	M	348120002509	16 - Svetidlo nástenné, LED lineárne nasvietenie zrkadla 8W 777lm, 230V, IP44 - výber podľa investora	ks	1,000	40,00	40,00
423	M	348120002510	Rám 600x600 mm pre prisadenú montáž	ks	9,000	33,20	298,80
62	K	210201345	Zapojenie svietidla IP44, nástenného - stropného LED	ks	15,000	7,10	106,50
63	M	348420000100	11 - Svetidlo nástenné, vonkajšie, LED so senzorom 25W 2400lm, 230V, IP44 - výber podľa investora	ks	3,000	43,00	129,00
229	M	3484200001001	12 - Svetidlo nástenné, vonkajšie, LED so senzorom 48W 4400lm, 230V, IP44 - výber podľa investora	ks	4,000	58,40	233,60
230	M	3484200001002	13 - Svetidlo stropné, vonkajšie, LED lineárne so senzorom 30W 4200lm, 230V, IP44 - výber podľa investora	ks	1,000	78,40	78,40
64	M	348420000101	14 - Svetidlo stropné, vonkajšie, LED 16W 2000lm, 230V, IP44 - výber podľa investora	ks	1,000	42,60	42,60
231	M	3484200001003	15 - Svetidlo nástenné, vonkajšie, nasvietenie fasády up-down, LED 6W 660lm, 230V, IP44 - výber podľa investora	ks	6,000	38,80	232,80
65	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového LED	ks	13,000	5,70	74,10
66	M	348150000500	1 - Svetidlo núdzové s piktogramom smer úniku, exit, 3,6W 250lm autonómnosť 1,5h M/NM, 230V, IP20	ks	10,000	37,50	375,00
232	M	348150000501	2 - Svetidlo núdzové s piktogramom smer úniku, exit, 4W 400lm autonómnosť 1,5h M/NM, 230V, IP20	ks	3,000	38,20	114,60
104	K	220730011	Osadenie rámika	ks	164,000	0,68	111,52
105	M	3454311166	1-rámik	ks	63,000	0,93	58,59
106	M	345431116601	2-rámik	ks	83,000	2,45	203,35
107	M	345431116603	3-rámik	ks	1,000	4,50	4,50
109	M	345431116605	5-rámik	ks	23,000	5,90	135,70
274	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	165,000	4,75	783,75
282	K	MV	Murárske výpomoci	%	339,000	4,75	1 610,25

D	21.3-M	Rozvodnica RH					2 210,83
309	K	210120522.S	Výkonové vypínače vzduchové do 250 A, 3P	ks	1,000	23,40	23,40
310	M	358220081373	Vypínač 3VA1116-1AA36-0AA0, 160A, 3P	ks	1,000	348,20	348,20
311	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	8,90	8,90
312	M	358240002600	Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2 3P, 75kA, limp= 25kA/pól, 6 modulov	ks	1,000	734,20	734,20
313	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	5,000	4,60	23,00
314	M	358220006700.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	5,000	4,80	24,00
315	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	5,000	6,20	31,00
316	M	358220046100.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	19,60	19,60
332	M	358220048900.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	19,20	19,20
318	M	358220049100.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	20,40	40,80
320	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	11,000	6,60	72,60

321	M	358230002100.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 6 A, 10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	1,000	44,10	44,10
323	M	358230000300.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	2,000	42,10	84,20
324	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	8,000	38,90	311,20
325	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	7,66	7,66
326	M	358230026000.S	Prúdový chránič 4P, 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly	ks	1,000	45,00	45,00
327	K	210120413.S	Prúdové chrániče rázovo odolné štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	7,80	7,80
424	K	210120009.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A	ks	4,000	6,50	26,00
425	M	345290013800.S	Odpínač valcových poistiek OPVP 14-3, 63A, veľkosť 14x51	ks	4,000	25,00	100,00
426	M	345290015300.S	Poistková vložka valcová PV14 32A gG, veľkosť 14x51	ks	4,000	1,40	5,60
273	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	34,000	4,75	161,50
281	K	MV	Murárske výpomoci	%	11,200	4,75	53,20
299	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,300	2,37	19,67

D		22-M	Montáže oznamovacích, dátových a zabezpečovacích zariadení	3 467,99			
130	K	210120422	Zvodiče prepätia triedy T3	ks	24,000	6,70	160,80
131	M	EZV000001013	Zvodič prepätia DFL M 255 3kA	ks	24,000	49,40	1 185,60
133	M	EZV000001012	Zvodič prepätia BXT ML4 Bd 1P 2,5/10kA + BXT BAS + Alga 5 s DIN + SLK 16, podľa typu pripojenia k verejnej sieti	ks	1,000	166,50	166,50
120	K	220301201	Zásuvka dátová, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	56,000	6,70	375,20
121	M	3450362970	Zásuvka pre DAT 2xRJ45 cat.6A - výber podľa investora	ks	23,000	13,10	301,30
249	M	3450362971	Zásuvka pre VoIP RJ45 cat.6A - výber podľa investora	ks	18,000	13,10	235,80
270	M	3450362972	Zásuvka pre DAT RJ45 cat.6A do podlahovej krabice - výber podľa investora	ks	8,000	12,50	100,00
269	M	3450362973	Zásuvka pre VoIP RJ45 cat.6A do podlahovej krabice - výber podľa investora	ks	7,000	12,40	86,80
449	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	55,500	4,75	263,63
450	K	MV	Murárske výpomoci	%	72,600	4,75	344,85
451	K	PD	Presun dodávok	%	59,010	0,80	47,21
452	K	PM	Podružný materiál	%	36,001	2,40	86,40
453	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	47,460	2,40	113,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

Objekt:

10 - Elektrická požiarňa signalizácia

JKSO:

Miesto: OP Nové Zámky

KS:

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ:

Krajská prokuratúra Nitra

IČO:

35629061

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO:

36550302

IČ DPH:

SK2021696512

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Penzeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 759,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

4 759,00

23,00%

1 094,57

Cena s DPH

EUR

5 853,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

Objekt: **10 - Elektrická požiarňa signalizácia**

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Náklady z rozpočtu	4 759,00
---------------------------	-----------------

M - Práce a dodávky M	4 759,00
-----------------------	----------

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	4 318,20
---	----------

D1 - Elektrická požiarňa signalizácia Esser	2 425,00
---	----------

D2 - Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál	1 893,20
--	----------

D3 - Montážne práce a ostatné náklady stavby	440,80
--	--------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

Objekt: 10 - Elektrická požiarňa signalizácia

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Náklady z rozpočtu

4 759,00

D	M	Práce a dodávky M					4 759,00
D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení					4 318,20
D	D1	Elektrická požiarňa signalizácia Esser					2 425,00
1	M	7	802371 opticko dymový hlásič PAM, séria IQ8Quad, VdS G204060	ks	38,000	33,20	1 261,60
2	K	M7	Montáž - opticko dymový hlásič PAM, séria IQ8Quad, VdS G204060	ks	38,000	3,90	148,20
3	M	8	802373 opticko teplotný multisenzorový hlásič PAM, séria IQ8Quad, VdS G205070	ks	1,000	36,10	36,10
4	K	M8	Montáž - opticko teplotný multisenzorový hlásič PAM, séria IQ8Quad, VdS G205070	ks	1,000	3,90	3,90
5	M	9	805590 päťica hlásiča v základnej verzii pre hlásiče série IQ8Quad	ks	39,000	3,80	148,20
6	K	M9	Montáž - päťica hlásiča v základnej verzii pre hlásiče série IQ8Quad	ks	39,000	9,80	382,20
7	M	13	788600 skriňa pre bus-Koppler IP 40, sada, na omietku	ks	1,000	11,70	11,70
8	K	M13	Montáž - skriňa pre bus-Koppler IP 40, sada, na omietku	ks	1,000	4,90	4,90
9	M	14	804905 elektronika tlačítka IQ8 s oddeľovačom EN54-11	ks	3,000	39,00	117,00
10	K	M14	Montáž - elektronika tlačítka IQ8 s oddeľovačom EN54-11	ks	3,000	5,90	17,70
11	M	15	704900 skrinka tlačidlového hlásiča IQ8 červená	ks	3,000	11,70	35,10
12	K	M15	Montáž - skrinka tlačidlového hlásiča IQ8 červená	ks	3,000	6,80	20,40
13	M	16	Siréna piezoelektrická so svetelným majákom	ks	4,000	46,80	187,20
14	K	M16	Montáž - Siréna piezoelektrická so svetelným majákom	ks	4,000	12,70	50,80
D	D2	Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál					1 893,20
15	M	21	Kábel SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1, kábel požiarne odolný	m	480,000	0,58	278,40
16	K	M21	Montáž - Kábel SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1, kábel požiarne odolný	m	480,000	0,58	278,40
17	M	22	Kábel SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1, kábel požiarne odolný	m	40,000	0,80	32,00
18	K	M22	Montáž - Kábel SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1, kábel požiarne odolný	m	40,000	0,50	20,00
19	M	23	Kábel napájací N2XH-O FE180/PS60 2x1,5	m	80,000	0,90	72,00
20	K	M23	Montáž - Kábel napájací N2XH-O FE180/PS60 2x1,5	m	80,000	0,58	46,40
21	M	24	Oceľové káblové príchytky Hilti 7mm vrátane klinec	ks	880,000	0,40	352,00
22	K	M24	Montáž - Oceľové káblové príchytky Hilti 7mm vrátane klinec	ks	880,000	0,40	352,00
23	M	25	Držiak kábla dvojitý (PS30-90) UEF7	ks	120,000	0,35	42,00
24	K	M25	Montáž - Držiak kábla dvojitý (PS30-90) UEF7	ks	120,000	0,50	60,00
25	M	26	Držiak kábla (PS30-90) UDF 7 vrátane upevňovacieho klinca	ks	360,000	0,50	180,00
26	K	M26	Montáž - Držiak kábla (PS30-90) UDF 7 vrátane upevňovacieho klinca	ks	360,000	0,50	180,00
D	D3	Montážne práce a ostatné náklady stavby					440,80
27	K	29	Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	nod/no ur	1,000	15,00	15,00
28	K	30	Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	100,000	0,09	9,00

29	K	31	Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.	ks/pcs	80,000	1,80	144,00
30	K	32	Prezvonenie káblov a meranie úseku slučky	ks/pcs	40,000	0,90	36,00
31	K	33	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 20x20mm	ks/pcs	40,000	1,80	72,00
32	K	34	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do pr. 20mm	ks/pcs	4,000	2,80	11,20
33	K	35	Vysekание drážky do šírky 10mm a upevnenie kábla a rúrky, vyspravenie omietky	m	20,000	1,80	36,00
34	K	36	Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie a označenie	ks/pcs	42,000	2,80	117,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

Objekt:

13 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: OP Nové Zámky

KS:

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ:

Krajská prokuratúra Nitra

IČO:

35629061

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO:

36550302

IČ DPH:

SK2021696512

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Penzeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 089,77

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

39 089,77

23,00%

8 990,65

Cena s DPH

EUR

48 080,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

Objekt: 13 - Vzduchotechnika

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Náklady z rozpočtu	39 089,77
PSV - Práce a dodávky PSV	38 309,77
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	38 309,77
D1 - Zariadenie č.1 Teplovzdušné vetranie s chladením severnej časti budovy-rekuperácia	16 120,00
D2 - Zariadenie č.2 Teplovzdušné vetranie s chladením južnej časti budovy-rekuperácia	15 321,97
D3 - Zariadenie č.3 Odvetranie soc. priestorov - 1.PP	382,90
D4 - Zariadenie č.5 Odvetranie soc. priestorov - 1., 2. a 3.NP	273,00
D5 - Zariadenie č.6 Odvetranie m.č. 111, 211 a 311	16,90
D6 - Montážny, spojovací a tesniaci materiál	140,00
D7 - Montáž VZT zariadení	6 055,00
OST - Ostatné náklady	780,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - interiér

Objekt: 13 - Vzduchotechnika

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Posledný	Kód	Popis	Množstvo	Objem	Objem	Objem
----------	-----	-------	----------	-------	-------	-------

Náklady z rozpočtu **39 089,77**

D PSV Práce a dodávky PSV 38 309,77

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 38 309,77

D D1 Zariadenie č.1 Teplovzdušné vetranie s chladením severnej časti budovy-rekuperácia 16 120,00

1	M	1.1	Rekupačná jedn. DOMEKT RHP 1500 U S L1 Qv= 1400/1400 m3/h;	ks	1,000	13 100,00	13 100,00
2	M	1.1.a	el. dohrev 2 kW, účinnosť rekuperácie 87% l=max. 20,5A 3PEN 400V, + Ovládač C5.1	ks	1,000	312,00	312,00
3	M	1.7	Izolovaná hadica SONODEC d 355/6bm, d 315/10bm, d 125/10bm, d 100/10bm	kpl	1,000	330,00	330,00
4	M	1.7a	Ohybná hadica ALUDEC d 125/10 bm, d 100/20 bm, d 80/10bm	kpl	1,000	77,00	77,00
5	M	1.10	VZT potrubie hranaté (pozinkovaný plech) - 54 m2/30%T	kpl	1,000	1 030,00	1 030,00
6	M	1.15	VZT potrubie kruhové SPIRO (pozinkovaný plech) - 88 bm/40%T	kpl	1,000	641,00	641,00
7	M	Pol2	tepelná izolácia kaučuková 10mm - 56 m2	kpl	1,000	630,00	630,00

D D2 Zariadenie č.2 Teplovzdušné vetranie s chladením južnej časti budovy-rekuperácia 15 321,97

8	M	2.1	Rekupačná jedn. DOMEKT RHP 1300 U 9,,2/7,6 L1 Qv= 1200/1200 m3/h; + Ovládač C5.1	ks	1,000	13 800,00	13 800,00
9	M	2.1a	el. dohrev 2 kW, účinnosť rekuperácie 87% l=max. 20,5A 3PEN 400V, + Ovládač C5.1	ks	1,000	312,00	312,00
10	M	2.7	Izolovaná hadica SONODEC d 315/10bm, d 125/10bm, d 100/10bm	kpl	1,000	244,00	244,00
11	M	Pol4	Ohybná hadica ALUDEC d 125/10 bm, d 100/20 bm	kpl	1,000	65,47	65,47
12	M	2.10	VZT potrubie hranaté (pozinkovaný plech) - 5 m2/30%T	kpl	1,000	145,50	145,50
13	M	2.15	VZT potrubie kruhové SPIRO (pozinkovaný plech) - 155 bm/40%T	kpl	1,000	168,00	168,00
14	M	Pol5	tepelná izolácia kaučuková 10mm - 52 m2	kpl	1,000	587,00	587,00

D D3 Zariadenie č.3 Odvetranie soc. priestorov - 1.PP 382,90

15	M	3.1	Ventilátor VORT QUADRO MEDIO T EP AC; Qv=180 m3/h 230V, 50 Hz 53 W	ks	1,000	122,00	122,00
16	M	3.2	Ventilátor VORT QUADRO MICRO 100T ES; Qv=100 m3/h 230V, 28 W	ks	3,000	27,50	82,50
17	M	3.3	Plastová pretlaková žalúzia WSK 15	ks	2,000	18,80	37,60
18	M	3.4	Ohybná hadica ALUDEC d 100/10 bm	ks	1,000	18,80	18,80
19	M	3.5	VZT potrubie kruhové SPIRO (pozinkovaný plech) - 10 bm	kpl	1,000	122,00	122,00

D D4 Zariadenie č.5 Odvetranie soc. priestorov - 1., 2. a 3.NP 273,00

20	M	5.1	Potrubný ventilátor TT PRO 125T, Qv= 200 m3/h 230V, 50 Hz P=30 W, l=0,13A	ks	2,000	120,00	240,00
21	M	5.2	Plastová pretlaková žalúzia MV 120J	ks	2,000	7,50	15,00
22	M	5.3	Odvodný tanierový ventil TV 100 plast	ks	6,000	3,00	18,00

D D5 Zariadenie č.6 Odvetranie m.č. 111, 211 a 311 16,90

23	M	6.1	Dverová mriežka platová DM 483x59	ks	1,000	7,50	7,50
24	M	6.2	Stenová mriežka platová HACO 20	ks	2,000	4,70	9,40

D D6 Montážny, spojovací a tesniaci materiál 140,00

25	M	Pol6	montážny, kotviaci a spojovací materiál	kpl	2,000	70,00	140,00
----	---	------	---	-----	-------	-------	--------

D D7 Montáž VZT zariadení 6 055,00

26	K	M01	Zariadenie č.1 - Montáž potrubných rozvodov VZT a VZT jednotiek a požiarnych klapiek	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
27	K	M02	Zariadenie č.2 - Montáž potrubných rozvodov VZT a VZT jednotiek a požiarnych klapiek	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
28	K	M03	Zariadenie č.3 - Montáž potrubných rozvodov VZT a ventilátorov	kpl	1,000	195,00	195,00
29	K	M05	Zariadenie č.5 - Montáž potrubných rozvodov VZT a ventilátorov	kpl	1,000	280,00	280,00
30	K	M06	Zariadenie č.6 - Montáž mriežok	kpl	1,000	50,00	50,00
31	K	M07	Montáž po maľovkách a osadení podhľadov	kpl	1,000	130,00	130,00

D OST Ostatné náklady 780,00

32	K	OST 00101	VRN, kompletačná a koordinácia činnosť + doprava	kpl	1,000	380,00	380,00
33	K	OST 00102	Komplexné skúšky a zariadenie zariadení	kpl	1,000	280,00	280,00
34	K	OST 00103	Projekt skutočného vyhotovenia 4 paré, STD vzť zariadení + výrobná dokumentácia	kpl	1,000	120,00	120,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

JKSO:
Miesto: OP Nové Zámky

KS:
Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ:
Krajská prokuratúra Nitra

IČO: 35629061
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO: 36550302
IČ DPH: SK2021696512

Projektant:
DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Penzeš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			361 151,80
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	361 151,80	83 064,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: **Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér**

Miesto: **OP Nové Zámky**

Dátum:

25. 6. 2025

Objednávateľ: **Krajská prokuratúra Nitra**

Projektant:

**DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1, Piešťany
Penzeš**

Zhotoviteľ: **DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky**

Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

361 151,80

444 216,71

1	Búracie práce - zostatok	23 682,92	29 129,99
2	Stavebné riešenie	255 853,76	314 700,12
2.1	Terénne úpravy	44 302,28	54 491,80
5	Vodovodná prípojka	10 779,51	13 258,80
7	Dažďová kanalizácia	22 637,08	27 843,61
04	Vonkajší systém ochrany pred bleskom	3 896,25	4 792,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt:

1 - Búracie práce - zostatok

JKSO:

Miesto: OP Nové Zámky

Objednávateľ:

Krajská prokuratúra Nitra

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topolčianky

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

Spracovateľ:

Penzeš

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 6. 2025

IČO:

35629061

IČ DPH:

IČO:

36550302

IČ DPH:

SK2021696512

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 682,92

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

23 682,92

23,00%

5 447,07

Cena s DPH

EUR

29 129,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt: 1 - Búracie práce - zostatok

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Náklady z rozpočtu

23 682,92

HSV - Práce a dodávky HSV	21 883,05
1 - Zemné práce	6 468,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 414,27
99 - Presun hmôt HSV	0,47
PSV - Práce a dodávky PSV	1 131,87
764 - Konštrukcie klampiarske	180,27
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	951,60
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	668,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	218,00
VRN15 - Rezerva	450,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt: 1 - Búracie práce - zostatok

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Náklady z rozpočtu

23 682,92

D HSV Práce a dodávky HSV

21 883,05

D 1 Zemné práce 6 468,31

1	K	113106612.S	Rozoberanie dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t - bez naloženia na dopravný prostriedok	m2	2,210	3,10	6,85
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - s naložením na dopravný prostriedok	m2	42,960	22,71	975,62
3	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	285,190	1,08	308,01
4	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t s naložením na dopravný prostriedok	m	5,150	1,32	6,80
5	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	9,410	17,67	166,27
6	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	285,190	2,07	590,34
7	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	285,190	4,50	1 283,36
8	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	97,629	21,32	2 081,45
9	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	29,289	1,17	34,27
10	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m - na medziskládku	m3	97,627	1,58	154,25
11	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	97,629	8,14	794,70
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	97,629	0,68	66,39

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 414,27

45	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	160,258	11,27	1 806,11
46	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	160,258	13,30	2 131,43
47	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 19km	t	3 044,902	0,40	1 217,96
48	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	160,258	11,37	1 822,13
49	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	69,460	1,28	88,91
50	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	160,258	4,52	724,37
51	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	143,485	53,13	7 623,36

D 99 Presun hmôt HSV 0,47

53	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,012	38,90	0,47
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 131,87

D 764 Konštrukcie klampiarske 180,27

54	K	764334870.S	v.č.A-05, ozn.14 - Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 750 mm, -0,00460t	m	4,610	1,09	5,02
----	---	-------------	--	---	-------	------	------

55	K	764352810.S	v.č.A-05, ozn.16 - Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, - 0,00330t	m	52,000	1,08	56,16
57	K	764421850.S	ozn. I2 - 2. a 3.NP - Demontáž oplechovania vysunutej konzoly rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	7,600	1,27	9,65
58	K	764421870.S	v.č.A-05, ozn.13 - Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	52,000	1,44	74,88
59	K	764454801.S	v.č.A-05, ozn.15 - Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	38,400	0,90	34,56
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				951,60
60	K	767212801.Sr	v.č.A-01, ozn.g7 - Odstránenie schodov zadného vstupu v celom rozsahu. zábradlie výplň z pásoviny, podesta a žiletkové stupne šírky 300mm, vytvorené rámom z oc. uholníkov, s dnom z oc. plechu a výplňou z brúseného betónu, 2xschodnica U240	kpl	1,000	951,60	951,60
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				668,00
D VRN06			Zariadenie staveniska				218,00
61	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenie - ,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 0,95%	kpl	1,000	218,00	218,00
D VRN15			Rezerva				450,00
62	K	001500001	Rezerva pre práce nepredvídateľné 2% - Práce ktoré neobsahuje výkaz výmer budú fakturované HZS alebo podľa cenníka Cenekon	kpl	1,000	450,00	450,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt:

2 - Stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: OP Nové Zámky

Objednávateľ:

Krajská prokuratúra Nitra

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

Spracovateľ:

Penzeš

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 6. 2025

IČO:

35629061

IČ DPH:

IČO:

36550302

IČ DPH:

SK2021696512

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

255 853,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	255 853,76	23,00%	58 846,36

Cena s DPH

EUR

314 700,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt: **2 - Stavebné riešenie**

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš



Náklady z rozpočtu	255 853,76
HSV - Práce a dodávky HSV	152 360,32
1 - Zemné práce	5 530,12
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 948,22
4 - Vodorovné konštrukcie	6 173,20
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	118 906,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 007,30
99 - Presun hmôt HSV	795,31
PSV - Práce a dodávky PSV	81 250,69
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	7 734,96
712 - Izolácie striech	3 846,45
713 - Izolácie tepelné	1 346,11
762 - Konštrukcie tesárske	5 486,89
764 - Konštrukcie klampiarske	6 776,19
766 - Konštrukcie stolárske	15 200,48
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	40 773,49
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	86,12
M - Práce a dodávky M	19 825,00
33-M - Výtah	19 825,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 417,75
VRN06 - Zariadenie staveniska	2 417,75

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt:

2 - Stavebné riešenie

Miesto:

OP Nové Zámky

Dátum:

25. 6. 2025

Objednávateľ:

Krajská prokuratúra Nitra

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ:

Penzeš

Náklady z rozpočtu

255 853,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

152 360,32

D 1

Zemné práce

5 530,12

1	K	122201401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3 - potreba pre spätné zásypy - s naložením na dopravný prostriedok	m3	31,470	4,27	134,38
2	K	122201409.S	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	9,441	0,56	5,29
3	K	131201201.S	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - bez naloženia na dopravný prostriedok	m3	38,983	38,84	1 514,10
4	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapážených jam a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,695	1,71	20,00
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - s naložením na dopravný prostriedok	m3	10,990	35,00	384,65
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,297	9,90	32,64
7	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	46,686	3,71	173,21
8	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	46,686	1,32	61,63
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,503	3,97	73,46
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	314,551	0,40	125,82
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	38,983	8,14	317,32
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	46,494	0,68	31,62
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,455	23,79	748,31
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	85,657	3,79	324,64
15	M	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	102,980	13,64	1 404,65
16	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m - na a z medziskládky - potreba pre zásyp	m3	112,913	1,58	178,40

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

6 948,22

40	K	311271300	Muriwo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m3	2,246	182,24	409,31
41	K	311271302	Muriwo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	30,529	177,43	5 416,76
42	K	311271303	Muriwo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	1,425	174,82	249,12
43	K	311361825	Výstuž pre muriwo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,872	1 001,18	873,03

D 4

Vodorovné konštrukcie

6 173,20

63	K	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	7,486	105,31	788,35
64	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	48,435	13,36	647,09
65	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	48,435	5,15	249,44
66	K	411354177.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	58,040	15,19	881,63
67	K	411354178.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	58,040	4,11	238,54

68	K	411354256.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 mm	m2	19,333	17,43	336,97
69	M	138310004700R	Plech trapézový oceľový hr. 1,0 mm - bez úpravy podhladu, bez podpernej konštruk., s osadením na OK - stropná doska sh. +1,32m	m2	22,000	22,20	488,40
70	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,501	1 456,90	729,91
71	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,580	120,63	69,97
72	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	4,638	16,22	75,23
73	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,638	4,23	19,62
74	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,236	1 499,75	353,94
75	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,317	171,13	225,38
76	K	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,080	1 300,63	104,05
77	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,000	30,09	300,90
78	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,000	5,78	57,80
79	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,000	18,35	73,40
80	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,000	4,34	17,36
81	K	434121415.S	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na schodnice, brúsených	m	7,200	24,89	179,21
82	K	434121425.S	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na dosku, brúsených	m	2,100	27,15	57,02
83	M	583840011200.S	Doska obkladová kamenná z brúseného terazza, stupeň, hrúbka 50 mm	m2	4,260	65,49	278,99

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 118 906,17

102	K	617451501	Potery dna šachiet hr. 20 mm, hladené hladidlom oceľovým	m2	3,136	9,11	28,57
103	K	622461255.S	4 - Vonkajšia omietka stien soklová tenkovrstvá z umelého kameňa Baumit MosaikTop - strednozrná - krémovošedá M326 Triglav zrnitosti 3 mm + základ	m2	300,901	24,58	7 396,15
104	K	622464352	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit StarTop, hladená, hr. 1,5 mm	m2	257,159	14,76	3 795,67
105	K	622464353	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit StarTop, hladená, hr. 2 mm	m2	1 076,252	15,85	17 058,59
106	K	625250594.S	Z3 - Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti dosky XPS hr. 160 mm, 2x cementová stierka vystužená sklotextilnou sieťkou, lepiaci tmel cementový celoplošne - bez omietky	m2	24,979	60,58	1 513,23
107	K	625250594.Sr	st/9a, st/9b, Z1 - Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti dosky XPS hr. 160 mm, asfaltový lepiaci tmel bodovo - bez omietky	m2	42,172	59,48	2 508,39
108	K	625250653.S	Z2 - Doteplenie konštrukcie polystyrénom XPS hr. 80 mm, lepený cementovým tmeľom bodovo	m2	2,213	35,50	78,56
109	K	625250658.S	st/9a, st/9b, Z1, Z2 - Doteplenie konštrukcie polystyrénom XPS hr. 160 mm, lepený asfaltovým /cementovým/ tmeľom bodovo	m2	120,425	45,20	5 443,21
110	K	625250711.S	Z8 - Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, prilepením lepiacou penou v pásoch, kotvené do dreva tanierovou hmoždinkou, bez omietky	m2	19,900	57,02	1 134,70
111	K	625250712.S	Z6 - Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, prilepením lepiacou penou v pásoch, kotvenie tanierovými kotvami do muríva cez obe vrstvy zateplenia min. počet kotiev 10ks/m2	m2	126,800	60,90	7 722,12
112	K	625250735.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50+20 mm, zateplenie spodnej hrany žb rímasy strechy, lepenými do tmeľu, s vyrovnaním spodnej hrany rímasy - bez omietky	m2	15,570	37,64	586,05
113	K	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zateplenie hornej strany rímasy nad oknami pod kl/7	m2	15,570	43,08	670,76

114	K	625250741.S	Z/4 - Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, lepiaci tmel cementový celoplošne - bez omietky /sokeľ/	m2	30,332	54,60	1 656,13
115	K	625250742.S	Z5 - Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, lepiaci tmel cementový celoplošne - bez omietky	m2	1 136,375	58,43	66 398,39
116	K	625251404	Z7' - Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm z dosiek XPS, lepiaci tmel cementový celoplošne - bez omietky	m2	6,879	46,76	321,66
117	K	625251408	Z7 - Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm z dosiek XPS, lepiaci tmel cementový celoplošne - bez omietky	m2	0,880	68,32	60,12
118	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva fr. 16-32mm s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	0,578	59,40	34,33
119	K	713132132.S	Z6 - Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, prílepením lepiacou penou v pásoch - zateplenie parapetov medzi okennými piliermi	m2	126,800	5,82	737,98
120	M	283720023000.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 120 mm	m2	129,336	13,62	1 761,56

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 007,30

159	K	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 204,439	2,82	3 396,52
160	K	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	2 408,878	1,63	3 926,47
161	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 204,439	1,82	2 192,08
165	K	944941101	Ochranné zábradlie - otvory vo výťahovej šachte	m	13,200	5,98	78,94
166	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	1 204,439	1,74	2 095,72
167	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 204,439	0,75	903,33
169	K	953171021.S	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	1,000	12,28	12,28
170	M	552410002650.S	Z/1 - Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, s protišmykovým povrchom pre ľahké zataženie do interiéru	ks	1,000	221,28	221,28
171	M	552410002800.S	Z/1 - Rám kanálový liatinový 610x610 mm pre osadenie do podlahy	ks	1,000	57,44	57,44
172	K	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	80,200	10,11	810,82
173	K	965043341.S	st/8 - Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,410	83,34	34,17
174	K	965043431.S	st/2 - Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,468	126,75	59,32
175	K	965049120.S	st/2 - Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	0,468	44,78	20,96
186	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,932	11,27	21,77
187	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,932	13,30	25,70
188	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 19km	t	36,708	0,40	14,68
189	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,932	11,37	21,97
190	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,932	1,28	2,47
191	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,932	4,52	8,73
192	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 D1) ostatné	t	1,932	53,13	102,65

D 99 Presun hmôt HSV 795,31

193	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	95,247	8,35	795,31
-----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 81 250,69

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 7 734,96

202	K	711142559.S	st/9a, st/9b - Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	268,821	5,13	1 379,05
203	M	211302	Asfaltový pás napr. Elastobit PV 40	m2	403,309	7,69	3 101,45

204	K	711170120.S	st/9 /Z1/ - Zvislý ochranný a drenážny systém pre zaťažiteľné podklady - nopová fólia s filtračnou geotextíliou 300g/m2	m2	197,447	15,49	3 058,45
209	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	75,390	2,60	196,01

D 712 Izolácie striech 3 846,45

210	K	712290010.S	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy pre strechy ploché do 10°	m2	31,404	0,93	29,21
211	M	283230007300	Parozábrana	m2	36,115	0,64	23,11
212	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	19,333	0,86	16,63
213	M	111630002700.S	Penetračný náter univerzálny s obsahom rozpúšťadiel na betón, bitumenové lepenky a kovové povrchy	kg	4,833	12,70	61,38
214	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	35,031	9,59	335,95
215	M	628310000900.S	Pás asfaltový modifikovaný s jemným posypom hr. 4,0 mm	m2	40,286	8,54	344,04
216	M	628330000200.S	Pás asfaltový modifikovaný spodný	m2	20,748	7,14	148,14
217	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou so zavarením spojov upevnenou prikotvením na celej ploche	m2	24,578	5,60	137,64
218	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy cm prikotvením so zváraným spojom	m2	2,730	9,38	25,61
219	M	283220002200	Hydroizolačná fólia PVC-P F, hr. 1,80 mm, izolácia plochých striech, sivá	m2	30,585	7,25	221,74
220	M	693665141	Kotviaci a spojovací materiál - kotviaci uholník r.š. 70 mm, kotviaci pásik, narážacia kotva METAL ISO,Zálievka, riedidlo, tmel, klampiarske konštrukcie, prestupy	kpl	1,000	182,39	182,39
221	K	712973232.Sr	st/28 - Vytvorenie otvorov v strešnom plášti pre nové odvetranie stupačiek kanalizácie PVC 100 korunkovým vŕtaním otvoru Js125.Po osadení potrubia špáru vyplniť PUR penou a styk so strechou vyspraviť hydroizoláciou cca 1m2.	ks	3,000	107,06	321,18
222	K	712973233.Sr	st/27 - Úprava pôvodného oplechovania atiky, prerušenie v mieste výtahovej šachty a napojenie na vyššiu sstrechu prekryť pásmi hydroizolácie s celoplošným natavením	ks	2,000	79,30	158,60
223	K	712990040.S	Položenie fólie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	31,404	0,63	19,78
224	M	693110003100r	Geotextília netkaná 300g/m2	m2	36,115	1,27	45,87
225	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek šírky 411 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	94,900	11,32	1 074,27
226	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	759,200	0,13	98,70
227	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	39,537	10,34	408,81
228	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	6,919	12,81	88,63
229	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37,417	2,80	104,77

D 713 Izolácie tepelné 1 346,11

240	K	713141155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením - MW v spáde	m2	22,487	5,43	122,10
241	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny v spáde hr. 170-30 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m3	2,294	154,64	354,74
242	K	713141155.Sr	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	10,080	5,43	54,73
243	M	6977	Isover Unirol Profi 20 cm - balenie 2,88 m2	m2	11,750	10,86	127,61
244	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	13,800	5,54	76,45
245	M	283720033650.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	1,304	79,35	103,47
246	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	13,800	2,52	34,78
247	M	283720008300	Doska EPS 100S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	28,152	14,21	400,04

248	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	6,305	5,35	33,73
249	M	2837653419	Doska EPS hr. 50 mm	m2	6,431	3,09	19,87
250	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	13,275	1,40	18,59

D		762	Konštrukcie tesárske				5 486,89
254	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 - plochá strecha prístavby vstupu	m	60,000	5,57	334,20
255	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2 - plochá strecha prístavby vstupu	m	47,750	7,72	368,63
256	M	605120006900.S	Hranoly a laty - rezivo impregnované	m3	1,250	333,06	416,33
257	K	762332931.S	kl/7 - Konštrukcia z hranolčekov plochy do 120 cm2 pre vyloženie oplechovania - v.č.A-27 - zvislý rez pásom okien	m	43,125	9,76	420,90
258	M	6051537800	Hranoly 100/110x60 - rezivo impregnované	m3	0,307	333,06	102,25
259	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	1,136	29,22	33,19
260	K	762431305.S	Podklad pod zateplenie čelnej strany hornej rímky nad oknami, Z8 z dosiek OSB hr. dosky 20 mm, ukotviť k 6.B. rímka kotvami do betónu a montážnou PUR penou.	m2	19,900	17,73	352,83
261	K	762431314.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	50,010	17,94	897,18
262	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy do 120 cm2	m	156,000	9,66	1 506,96
263	M	605110000100.S	Hranoly - rezivo impregnované	m3	1,872	333,06	623,49
264	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3	1,872	20,67	38,69
265	K	762810026.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	8,239	18,93	155,96
266	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	52,506	4,50	236,28

D		764	Konštrukcie klampiarske				6 776,19
286	K	764323420.S	KL/4 - Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapový plech na spodnom okraji strechy prístrešku pre auto, pre ukončenie izolácie r.š. 250 mm	m	5,700	12,06	68,74
287	K	764324440.S	KL/8 - Odkvapový plech na okraji atiky strechy výťahu s okapom na vonkajšiu stranu, spádom na vnútornú a s návalkou pre ukončenie izolácie strechy z asfalt. pásov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm	m	11,400	21,32	243,05
288	K	764326218.S	KL/6a - Oplechovanie spodnej časti rímky pod oknami na severnej a južnej fasáde v 1.NP, v styku so stenou so zateplením - v mieste pod oknami z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	32,360	14,59	472,13
289	K	764326219.S	KL/6b - Oplechovanie spodnej časti rímky pod oknami na severnej a južnej fasáde v 1.NP, v styku so stenou so zateplením - v mieste medziokenných pilierov z pozinkovaného farbeného PZf plechu r.š. 250 mm	m	8,640	14,59	126,06
290	K	764326220.S	KL/7 - Oplechovanie spodnej časti rímky pod oknami na severnej a južnej fasáde v 1.NP, v styku so stenou so zateplením - v mieste pod oknami z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 520 mm	m	42,100	22,81	960,30
291	K	764331430.S	KL/5 - Lemovanie styku steny so zateplením s bet. doskou strechy prístrešku pre auto, pre ukončenie hydroizolácie na stene z pozinkovaného farbeného PZf plechu r.š. 330 mm	m	5,700	21,59	123,06
292	K	764351403.S	KL/3 - Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm, vrátane hákov - 6ks, čiel - 2ks	m	5,700	27,59	157,26
293	K	764359301.S	v.č.A-05, ozn.16 - Spättná montáž demontovaného žľabu z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	52,000	13,71	712,92
294	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 220 mm - šedý, s kotvami pre uchytenie nad zateplením	m	141,000	20,38	2 873,58

295	K	764454231.S	v.č.A-05, ozn.15 - Spätná montáž demontovaných zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	38,400	8,73	335,23
296	K	764454453.S	KL/1a, KL/1c - Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu RAL 8028, kruhové priemer 100 mm	m	11,500	29,99	344,89
297	K	764451402.S	KL/2 - Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm, vrátane výtokové koleno - 1ks	m	2,500	24,92	62,30
298	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	27,000	3,06	82,62
299	M	553440015300.S	Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 100 mm	ks	27,000	2,59	69,93
300	K	764761232	kl/3 - Žľabový kotlík štvorhranný k polkruhový žľabom orzm. 330-80/80mm + sitko na zachytávanie listov	ks	1,000	17,77	17,77
301	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	66,498	1,90	126,35

D 766		Konštrukcie stolárske					15 200,48
311	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	640,100	8,03	5 140,00
327	M	6114100223.S	P9 - Okno z plastových profilov 6-komorových, povrch obojstranne fólia šedá RAL 7038, jednokridlové S, rozm. 1650x700mm, zasklenie izolačným trojsklom Ug=0,60W(m2k), sklo nepriehľadné číre vzor čínčila, kovanie celoobvodové	ks	1,000	360,82	360,82
328	M	6114100224.S	P10.P - Okno z plastových profilov 6-komorových, povrch obojstranne fólia šedá RAL 7038, dvojkridlové OS,S, rozm.1650x2100mm, zasklenie izolačným trojsklom Ug=0,60W(m2k), sklo nepriehľadné číre vzor čínčila, horná časť sklo priehľadné, kovanie celoobvod.	ks	3,000	1 221,22	3 663,66
331	M	611413300,10	D Interiérová tesnica páska š.=100mm do pripraveného otvoru	bm	697,650	0,87	606,96
332	M	611413300,11	D Exteriérová tesnica páska š.=100mm do pripraveného otvoru	bm	697,650	0,87	606,96
333	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	23,500	8,56	201,16
334	M	6114100227.S	P1.P - Dvere vchodové z plastových profilov 6-komorových, povrch obojstranne fólia šedá RAL 7038, 2xO, rozm.1450x2500mm, zasklenie izolač. trojsklom Ug=0,60W(m2k), sklo priehľadné, spodná časť sklo bezpečnostné, kovanie bezpečnostné, prah-znížený Al.profil	ks	1,000	1 613,76	1 613,76
335	M	6114100228.S	P2.P - Dvere balkové z plastových profilov 6-komorových, povrch obojstranne fólia šedá RAL 7038, Os,O, rozm.1450x2450mm, zasklenie izolač. trojsklom Ug=0,60W(m2k), sklo priehľadné, spodná časť sklo bezpečnostné, kovanie celoobvodové	ks	2,000	1 443,26	2 886,52
352	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	150,798	0,80	120,64

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové					40 773,49
366	K	767660150.Sr	RŽ/2.x - D+M - Vonkajšie žalúzie, lamely hliníkové tvaru Z-90 RAL 7038 s vedením vo vodiacich profiloch pod omietkou, rozm. 1200/1750+225mm so skrytým podomietkovým Al.boxom so zateplením, ovládanie manuálne, kľukou, textilné nosiče a pásy zo synt. vlákien	ks	44,000	426,63	18 771,72
367	K	767660151.Sr	RŽ/3.x - D+M - Vonkajšie žalúzie, lamely hliníkové tvaru Z-90 RAL 7038 s vedením vo vodiacich profiloch pod omietkou, rozm. 1100/1750+225mm so skrytým podomietkovým Al.boxom so zateplením, ovládanie manuálne, kľukou, textilné nosiče a pásy zo synt. vlákien	ks	8,000	420,29	3 362,32
368	K	767660152.Sr	RŽ/4.x - D+M - Vonkajšie žalúzie, lamely hliníkové tvaru Z-90 RAL 7038 s vedením vo vodiacich profiloch pod omietkou, rozm. 1200/1500+220mm so skrytým podomietkovým Al.boxom so zateplením, ovládanie manuálne, kľukou, textilné nosiče a pásy zo synt. vlákien	ks	22,000	387,78	8 531,16

369	K	767660153.Sr	RŽ/5.x - D+M - Vonkajšie žalúzie, lamely hliníkové tvaru Z-90 RAL 7038 s vedením vo vodiacich profiloch pod omietkou, rozm. 1100/1500+220mm so skrytým podomietkovým Al.boxom so zateplením, ovládanie manuálne, kľukou, textilné nosiče a pásy zo synt. vlákien	ks	4,000	376,68	1 506,72
370	K	767994r	D+M - Z/6 - Bočné kotevné profily z extrud. hliníka - pásy pre ukotvenie skla k okennému rámu	kpl	2,000	42,82	85,64
371	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	75,070	7,66	575,04
372	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1 193,443	1,96	2 339,15
373	K	767995305.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	75,070	2,50	187,68
374	K	767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	1 193,443	1,38	1 646,95
375	M	1323366401r	Z/3, Z4, Z5, Z9, Z10 - Oceľ. konštr. prístrešku pre auto, oceľ. konštr. zadných schodov, oc. zábradlie vonk. schodov, mreže, vrátane povrchovej úpravy - vid'.výkaz zámoč. výrobkov	kg	1 268,503	2,62	3 323,48
376	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	403,299	1,10	443,63
D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení				86,12
379	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	3,000	6,14	18,42
380	M	429720042600.S	Z/2b - Oceľová pevná žalúzia protidažďová so sieťkou proti hmyzu, pre uzavretie otvoru výtahovej šachty, šxv 200x200 mm - povrch komaxit - RAL 8028	ks	1,000	66,18	66,18
382	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	0,846	1,80	1,52
D		M	Práce a dodávky M				19 825,00
D		33-M	Výťah				19 825,00
420	K	33001r	Dodávka a montáž - výťah	kpl	1,000	19 825,00	19 825,00
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 417,75
D		VRN06	Zariadenie staveniska				2 417,75
421	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenie - ,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 0,95%	kpl	0,950	2 545,00	2 417,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt:

2.1 - Terénne úpravy

JKSO:

Miesto: OP Nové Zámky

KS:

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ:

Krajská prokuratúra Nitra

IČO:

35629061

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topolčianky

IČO:

36550302

IČ DPH:

SK2021696512

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Penzeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 302,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	44 302,28	23,00%	10 189,52

Cena s DPH

v EUR

54 491,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt: 2.1 - Terénne úpravy

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Náklady z rozpočtu		44 302,28
HSV - Práce a dodávky HSV		41 914,79
1 - Zemné práce		7 273,63
2 - Zakladanie		255,26
5 - Komunikácie		18 373,98
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		2 292,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		11 104,62
99 - Presun hmôt HSV		2 614,39
PSV - Práce a dodávky PSV		1 478,19
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		1 478,19
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách		909,30
VRN06 - Zariadenie staveniska		909,30

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt: 2.1 - Terénne úpravy

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Číslo	Název	Podlažie	Množstvo	Jednotka	Cena (EUR)	Cena (EUR)
-------	-------	----------	----------	----------	------------	------------

Náklady z rozpočtu **44 302,28**

D HSV Práce a dodávky HSV **41 914,79**

D 1 Zemné práce **7 273,63**

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - s naložením na dopravný prostriedok	m2	6,500	22,71	147,62
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t - s naložením na dopravný prostriedok	m2	36,500	3,34	121,91
3	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	6,000	2,22	13,32
4	K	113307121.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t - s naložením na dopravný prostriedok	m2	43,000	7,07	304,01
5	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	36,500	22,71	828,92
6	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - s naložením na dopravný prostriedok	m2	36,500	4,50	164,25
7	K	122201401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3 - potreba pre spätné zásypy - s naložením na dopravný prostriedok	m3	23,649	4,27	100,98
8	K	122201409.S	Príplatek k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	7,095	0,56	3,97
9	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 - s naložením na dopravný prostriedok	m3	92,886	6,33	587,97
10	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	27,866	1,17	32,60
13	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m - na a z medziskládky - potreba pre násypové práce	m3	47,298	1,58	74,73
14	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	70,862	3,97	281,32
15	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 204,654	0,40	481,86
16	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	70,862	8,14	576,82
17	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	70,862	0,68	48,19
18	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	120,465	23,79	2 865,86
19	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	130,000	0,86	111,80
20	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	5,000	5,68	28,40
21	K	181101101	Úprava pláne v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	130,000	0,24	31,20
22	K	181101102.S	Zhutnenie zemnej pláne na úrovni pláne chodníka a spevnených plôch	m2	337,000	0,42	141,54
23	K	181301101.S	Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m2, hr. 75 mm	m2	116,500	1,58	184,07
24	K	181301107.S	Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 500 mm	m2	13,500	10,54	142,29

D 2 Zakladanie **255,26**

30	K	279321312.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,041	104,79	109,09
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

31	K	279351101.S	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielce	m2	6,073	17,86	108,46
32	K	279351102.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	6,073	6,21	37,71

D 5 Komunikácie 18 373,98

44	K	271573001.S	st/10a, st/10b - Násyp so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	12,553	47,22	592,75
45	K	564651111.Sr	st/10a, st/10b - Násyp z okrasného kameňa hr.50mm	m2	55,795	13,48	752,12
46	K	564720112.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 90 mm	m2	301,500	5,69	1 715,54
47	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm vrátane rozšírenia podkladu s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	323,000	9,74	3 146,02
48	K	564791111.S	st/10a, st/10b - Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcie 16-32 mm	m3	9,763	48,71	475,56
49	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm vrátane rozšírenia podkladu s rozprestretím a zhutnením po zhut.h. 150 mm	m2	36,500	9,64	351,86
50	K	581130215.S	Šikmý nábeh z betónu max. hr. 200 mm	m2	1,200	27,71	33,25
51	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	36,500	15,65	571,23
52	M	592460007500.S	Dlažba zámková 60 mm, sivá	m2	38,000	13,61	517,18
53	K	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	301,500	16,80	5 065,20
54	M	592460008500.S	Dlažba betónová hr.80 mm, prírodná	m2	311,000	16,57	5 153,27

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 292,91

58	K	632451628.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravou (reprofilacnou) maltou na betón a murivo hr. 30-50 mm	m2	39,995	57,33	2 292,91
----	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 104,62

59	K	916161111.S	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu - Obrubník zníženého oblúku vjazdu z jestv. žulových kameňov, získaných rozobraním časti lemovania hornej hrany chodníka v mieste vjazdu 2x3,0m	m	6,000	6,34	38,04
60	K	916561112.S	st/10a, st/10b - Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	107,890	7,56	815,65
61	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	37,000	2,18	80,66
62	M	OBP8S	Obrubník parkový 100/25/8 cm sivý	ks	73,000	3,97	289,81
63	K	919731115.S	Zarovnanie styčnej plochy v mieste pripojenia hr. 400 mm	m	6,000	10,31	61,86
64	K	935141214.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm s roštom triedy D 400/E 600	m	24,200	25,92	627,26
65	M	592270052900.S	Kombi stena pre začiatok/koniec, hr. 20 mm, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	2,000	14,28	28,56
66	M	592270054000.S	Odvodňovací žľab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlej šírky 110 mm, dl. 1 m, bez spádu	ks	25,000	71,89	1 797,25
67	M	592270060800.S	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 1 m, D 400, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	25,000	58,02	1 450,50
68	K	935141296.S	Osadenie vpustu viacdielného pre odvodňovací polymérbetónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 500 mm	ks	2,000	48,64	97,28
69	M	592270081700.S	Prídĺžovací medzikus vpustu, výška 330 mm, pre odvodňovacie žľaby polymérbetónové svetlej šírky 400/500 mm	ks	2,000	231,01	462,02
70	M	592270081800.S	Doľný diel vpustu s odtokom, výška 715 mm, pre odvodňovacie žľaby polymérbetónové svetlej šírky 400/500 mm	ks	2,000	469,76	939,52
71	M	592270082800.S	Horný diel vpustu pre odvodňovacie žľaby polymérbetónové svetlej šírky 500 mm, dl. 1 m	ks	2,000	591,95	1 183,90

72	M	592270083200.S	Môstkový rošt liatinový, dl. 0,5 m, D 400/E 600, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 500 mm	ks	2,000	216,77	433,54
73	M	592270112600.S	Kalový kôš dlhý pozinkovaný pre vpust odvodňovacích obrubníkov a žľabov	ks	2,000	75,10	150,20
74	K	978036191.S	Otlčenie narušených častí omietky podmurovky okrasného oplatenia	m2	39,995	2,87	114,79
75	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	30,910	24,79	766,26
76	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km - 5km	t	30,910	0,94	29,06
77	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	26,347	53,13	1 399,82
78	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,563	71,37	325,66
79	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	30,910	0,42	12,98
D 99			Presun hmôt HSV				2 614,39
81	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	307,937	8,49	2 614,39
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 478,19
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 478,19
82	K	711170120.S	Zvislý ochranný a drenážny systém pre zaťažiteľné podklady - nopová fólia s filtračnou geotextíliou 300g/m2	m2	40,836	15,49	632,55
83	K	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	34,000	23,77	808,18
84	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	14,407	2,60	37,46
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				909,30
D VRN06			Zariadenie staveniska				909,30
99	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenie - , chemické WC.....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 2,1%	kpl	2,100	433,00	909,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt:

5 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: OP Nové Zámky

KS:

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ:

Krajská prokuratúra Nitra

IČO: 35629061

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO: 36550302

IČ DPH: SK2021696512

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Penzeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 779,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	10 779,51	23,00%	2 479,29

Cena s DPH

EUR

13 258,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt: **5 - Vodovodná prípojka**

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš



Náklady z rozpočtu	10 779,51
HSV - Práce a dodávky HSV	9 272,40
1 - Zemné práce	2 589,46
2 - Zakladanie	347,16
4 - Vodorovné konštrukcie	181,33
8 - Rúrové vedenie	3 595,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 916,07
99 - Presun hmôt HSV	643,19
PSV - Práce a dodávky PSV	1 287,11
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	946,10
783 - Nátery	341,01
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	220,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	220,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt: 5 - Vodovodná prípojka

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

PC	Typ	Kód	Objekt	Práca	Podrobný popis	Objem (m3)	Cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
----	-----	-----	--------	-------	----------------	------------	------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **10 779,51**

D HSV Práce a dodávky HSV **9 272,40**

D 1 Zemné práce **2 589,46**

1	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 300	m	2,000	16,16	32,32
2	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	6,000	20,52	123,12
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - bez naloženia na dopravný prostriedok	m3	23,400	12,44	291,10
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,020	0,93	6,53
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - bez naloženia na dopravný prostriedok	m3	19,250	21,32	410,41
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,775	1,17	6,76
7	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2,5 m	m2	35,000	4,26	149,10
8	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2,5 m	m2	35,000	2,75	96,25
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,320	3,97	72,73
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - 17x	m3	311,440	0,40	124,58
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	23,400	8,14	190,48
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,650	0,68	29,00
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,976	23,79	784,50
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - vykpanou zeminou	m3	24,330	3,79	92,21
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,850	18,48	71,15
16	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	6,999	14,50	101,49
17	K	181202305.S	Úprava pláne v násypoch so zhutnením	m2	11,200	0,69	7,73

D 2 Zakladanie **347,16**

18	K	279100044.S	Prestup v základoch pre vodovodné potrubie DN65, chránička z vláknoceť. rúr dĺžky do 500 mm alt. PE potrubie DN110, potrubie vystreďiť cez dištančné objímky	ks	3,000	115,72	347,16
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie **181,33**

19	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,570	47,13	73,99
20	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,900	107,45	96,71
21	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,660	16,11	10,63

D 8 Rúrové vedenie **3 595,19**

22	K	850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr HDPE tlakových DN 300	ks	1,000	142,38	142,38
23	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí DN 40	ks	3,000	22,34	67,02

24	M	606.255.00.5r	Prechodová tvarovka SALEN Sa-KLA S40	ks	2,000	23,79	47,58
25	M	606.255.01.5r	Tvarovka SALEN Sa-KLA S40	ks	1,000	21,41	21,41
26	K	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 50x4,6 mm	m	6,500	0,71	4,62
27	M	286130033600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	6,500	3,62	23,53
28	K	871319011.S	Demontáž vodovodného potrubia z plastových rúr od DN 150 do DN 300 -0,01770 t	m	8,000	8,79	70,32
29	K	230220001.S	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	ks	1,000	18,91	18,91
30	M	422210001700.S	Zemná súprava ventilová Y 1020	ks	1,000	20,58	20,58
31	K	891249111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ.,plast. do DN 80	ks	1,000	56,38	56,38
32	M	551180004300	Navrtávaci pás HID 508 CAMPRI 300-6/4" s guľovým uzáverom H 5006	ks	1,000	35,88	35,88
33	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN70	m	6,500	3,77	24,51
34	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	6,500	0,82	5,33
35	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	kpl	2,000	224,99	449,98
36	K	893301001.S	Osadenie vodomornej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	83,84	83,84
37	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	9,09	9,09
38	K	Klartec 1	Nakládka, doprava, vykládka - vodomornej šachty	kpl	1,000	51,55	51,55
39	M	594300000300	Vodomerná a armatúrna šachta , lxšxv 1200x1500x1800 mm, železobetónová, vrátane stupačiek	ks	1,000	2 066,10	2 066,10
40	M	594300007800.S	Komínik 300 mm pre vodomernú a armatúrnu šachtu železobetónovú	ks	1,000	93,76	93,76
41	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	33,85	33,85
42	M	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm s rámom - VŠ	ks	1,000	221,28	221,28
43	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	19,73	19,73
44	M	552410000300.S	Poklop ventilový Y 4510	ks	1,000	12,73	12,73
45	K	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	6,500	1,41	9,17
46	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	6,500	0,87	5,66

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 916,07

47	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokolvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	3,240	1,93	6,25
48	M	0821111000	Voda pitná	m3	3,240	1,43	4,63
49	K	960111225	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových - Odstránenie existujúcej šachty cca 1,5x1,8x1,8m	m3	4,900	192,70	944,23
50	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	11,902	24,79	295,05
51	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km - 3x	t	35,706	0,94	33,56
52	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, štrk (17 01) ostatné	t	11,902	53,13	632,35

D 99 Presun hmôt HSV 643,19

53	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	19,344	33,25	643,19
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 287,11

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 946,10

54	K	722221210.S	Montáž nástavca - redukcie a montážne kusy	ks	3,000	7,74	23,22
55	M	551110018001.S r	Nástavec redukcia DN 40/32	ks	1,000	34,89	34,89
56	M	551110018000.S r	Nástavec redukcia DN 32/40	ks	1,000	34,89	34,89
57	M	551110018002.S r	Montážny kus priamy DN 32	ks	1,000	34,89	34,89
58	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky G 6/4	ks	1,000	7,59	7,59
59	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	31,09	31,09

60	K	722229105.S	Montáž ventilu uzatváracieho, vypúšťacieho, plniaceho, G 6/4	ks	3,000	5,38	16,14
61	M	5511123200r	Ventil uzatvárací priamy KE 83 T 6/4"	ks	2,000	9,91	19,82
62	M	5511128800r	Ventil uzatvárací priamy s vypúšťaním KE 125 6/4"	ks	1,000	19,83	19,83
63	K	722263420.S	Montáž vodomera	ks	1,000	29,33	29,33
64	M	388240000200.S	Vodomer idomový MN QN 6-XN, menovitý prietok 6m3/hod, max. prietok 12m3/hod.	ks	1,000	694,41	694,41
D 783 Nátery							341,01
65	K	763894714.S	Hydroizolačný náter Ladax mono	m2	26,600	12,82	341,01
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							220,00
D VRN06 Zariadenie staveniska							220,00
66	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenia -,chemické WC.....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska)2,1%	kpl	1,000	220,00	220,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt:

7 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: OP Nové Zámky

Objednávateľ:

Krajská prokuratúra Nitra

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

Spracovateľ:

Penzeš

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 6. 2025

IČO:

35629061

IČ DPH:

IČO:

36550302

IČ DPH:

SK2021696512

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 637,08

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

22 637,08

23,00%

5 206,53

Cena s DPH

EUR

27 843,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt:

7 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

OP Nové Zámky

Dátum:

25. 6. 2025

Objednávateľ:

Krajská prokuratúra Nitra

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ:

Penzeš

Náklady z rozpočtu

22 637,08

HSV - Práce a dodávky HSV

21 683,50

1 - Zemné práce

7 075,70

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

3 473,83

4 - Vodorovné konštrukcie

903,01

8 - Rúrové vedenie

4 361,62

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 762,40

99 - Presun hmôt HSV

4 106,94

PSV - Práce a dodávky PSV

498,58

713 - Izolácie tepelné

377,34

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

121,24

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

455,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

455,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt:

7 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

OP Nové Zámky

Dátum:

25. 6. 2025

Objednávateľ:

Krajská prokuratúra Nitra

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ:

Penzeš

Náklady z rozpočtu

22 637,08

D		HSV	Práce a dodávky HSV	21 683,50			
D		1	Zemné práce	7 075,70			
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy ŠD1, ŠD2, ORL v hornine 3, do 100 m3 - bez naloženia na dopravný prostriedok	m3	26,800	12,44	333,39
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,040	0,93	7,48
3	K	131212101.Sr	Ručná úprava výkopu pre inžinierske siete	ks	8,000	31,72	253,76
4	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - bez naloženia na dopravný prostriedok	m3	75,000	21,32	1 599,00
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,500	1,17	26,33
6	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2,5 m	m2	150,000	4,26	639,00
7	K	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2,5 m	m2	150,000	2,75	412,50
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,360	3,97	160,23
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - 17x	m3	686,120	0,40	274,45
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,800	8,14	218,15
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	101,800	0,68	69,22
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	72,648	23,79	1 728,30
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - vykopanou zeminou	m3	61,440	3,79	232,86
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,000	18,48	462,00
15	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-4 mm	t	45,450	14,50	659,03
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie	3 473,83			
16	K	386921013.S	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového	ks	1,000	151,16	151,16
17	M	594320000100.S	Odlučovač ropných látok, ACO - Oleopator-P, NS6, DN 150 - kompletná dodávka	ks	1,000	1 681,16	1 681,16
18	M	594320000101.S	ACO - Oleopator-P/G - PE nadstavec L, DN 600, BEGU kryt D400	ks	1,000	1 340,17	1 340,17
19	M	594320000102.S	ACO antikoro pumpa pre odber vzoriek z ORL, LT	ks	1,000	301,34	301,34
D		4	Vodorovné konštrukcie	903,01			
20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,050	47,13	473,66
21	K	452311131r	Podbetónovanie potrubia v ohyboch	ks	9,000	39,65	356,85
22	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,500	16,11	72,50
D		8	Rúrové vedenie	4 361,62			
23	K	871319021.S	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 125 - 0,01700 t	m	11,000	9,11	100,21
24	K	871266016.S	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného DN 125	m	15,000	0,66	9,90

25	M	286110002000.S	Rúra PVC-QUANTUM SN16 - Pipe life triedy SN8 DN 125 dl. 1 m	m	3,000	7,53	22,59
26	M	286110002300.S	Rúra PVC-QUANTUM SN16 - Pipe life triedy SN8 DN 125 dl. 6 m	ks	2,000	34,14	68,28
27	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	2,000	0,73	1,46
28	M	286110002400	Rúra PVC-QUANTUM SN16 - Pipe life triedy SN8 DN 150 dl. 1 m	ks	2,000	12,32	24,64
29	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	33,000	0,82	27,06
30	M	286110003100.S	Rúra PVC-QUANTUM SN16 - Pipe life triedy SN8 DN 200 dl. 6 m	ks	6,000	107,43	644,58
31	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC kolena DN 125	ks	4,000	4,02	16,08
32	M	286510003800	Koleno PVC--QUANTUM SN16, DN 125x30°	ks	2,000	2,24	4,48
33	M	286510003900	Koleno PVC--QUANTUM SN16, DN 125x45°	ks	2,000	2,09	4,18
34	K	877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC odbočky DN 125	ks	2,000	4,02	8,04
35	M	286510013300	Odbočka 45° PVC-QUANTUM SN16 - 125/125	ks	2,000	7,32	14,64
36	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC kolena DN 150	ks	2,000	4,34	8,68
37	M	286510004300	Koleno PVC--QUANTUM SN16, DN 150x45°	ks	2,000	4,42	8,84
38	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	6,000	4,82	28,92
39	M	286510004900	Koleno PVC--QUANTUM SN16, DN 200x45°	ks	6,000	7,64	45,84
40	K	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC odbočky DN 200	ks	4,000	4,82	19,28
41	M	286510013800.S	Odbočka 45° PVC-QUANTUM SN16 - 200/125	ks	2,000	21,97	43,94
42	M	286510013900.S	Odbočka 45° PVC-QUANTUM SN16 - 200/150	ks	1,000	12,49	12,49
43	M	286510014000.S	Odbočka 45° PVC-QUANTUM SN16 - 200/200	ks	1,000	18,48	18,48
44	K	892391000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 400 mm	m	50,000	3,39	169,50
45	K	894201163.S	Dno alebo steny šachtí armatúrnych hr. nad 200 mm z betónu vodostavebného tr. C 25/30 - Obetónovanie šachtového dna DN 630, hr. 100+400mm	m3	1,000	142,49	142,49
46	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	54,45	108,90
47	M	286610035300.S	Šachtové dno prietochné DN 200x45° ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	2,000	258,72	517,44
48	M	286610045000	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná Js 600	m	4,000	71,37	285,48
49	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte Js 600	ks	2,000	26,71	53,42
50	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15	ks	2,000	163,59	327,18
51	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG	ks	1,000	68,10	68,10
52	K	899623161.S	Obetónovanie potrubia keď je nadložie menšie ako 0,5m betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope - cca 25m	m3	10,000	113,95	1 139,50
53	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	25,000	16,68	417,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 762,40

54	K	960111225	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových - Odstránenie existujúcej šachty	m3	4,500	192,70	867,15
55	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	11,088	24,79	274,87
56	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km - 3x	t	33,264	0,94	31,27
57	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, štrk (17 01) ostatné	t	11,088	53,13	589,11

D 99 Presun hmôt HSV 4 106,94

58	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	123,517	33,25	4 106,94
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 498,58

D 713 Izolácie tepelné 377,34

59	K	713482155.S	Montáž tepelnej ochrany potrubia hr.50	m	50,000	4,36	218,00
60	M	286710029700.S	Tepelná ochrana potrubia Mirelon hr. 50mm	m	50,000	3,09	154,50
61	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,725	1,30	4,84

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 121,24

62	K	721170966.S	Prepojenie potrubia v zemi na existujúcu šachtu	ks	1,000	18,40	18,40
63	K	721170966.Sr	Prepojenie potrubia v zemi na existujúce potrubie	ks	4,000	18,40	73,60
64	K	721242804.S	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, - 0,02517t	ks	4,000	7,31	29,24

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 455,00

D VRN06 Zariadenie staveniska 455,00

65	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenia - ,chemické WC.....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska)2,1%	kpl	1,000	455,00	455,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt:

04 - Vonkajší systém ochrany pred bleskom

JKSO:

Miesto: OP Nové Zámky

Objednávateľ:

Krajská prokuratúra Nitra

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

Spracovateľ:

Penzeš

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 6. 2025

IČO:

35629061

IČ DPH:

IČO:

36550302

IČ DPH:

SK2021696512

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 896,25

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

3 896,25

23,00%

896,14

Cena s DPH

EUR

4 792,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt: **04 - Vonkajší systém ochrany pred bleskom**

Miesto: OP Nové Zámky

Dátum: 25. 6. 2025

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Nitra

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Náklady z rozpočtu	3 896,25
M - Práce a dodávky M	3 896,25
21-M - Zachytávacia sústava a sústava zvodov	3 616,25
95-M - Revízie	280,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky - exteriér

Objekt:

04 - Vonkajší systém ochrany pred bleskom

Miesto:

OP Nové Zámky

Dátum:

25. 6. 2025

Objednávateľ:

Krajská prokuratúra Nitra

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ:

Penzeš

Náklady z rozpočtu

3 896,25

D		M	Práce a dodávky M					3 896,25
D		21-M	Zachytávacia sústava a sústava zvodov					3 616,25
1	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	9,000	1,05		9,45
2	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000	0,63		0,63
3	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	0,63		0,63
4	M	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	1,000	0,63		0,63
5	M	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	1,000	0,63		0,63
6	M	354410065200.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 5	ks	1,000	0,63		0,63
7	M	354410065300.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 6 alebo 9	ks	2,000	0,63		1,26
8	M	354410065400.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 7	ks	1,000	0,63		0,63
44	M	354410065500.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 8	ks	1,000	0,63		0,63
9	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV nalepovacia	ks	15,000	1,30		19,50
10	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 nalepovacia, základňa 100 x 100 mm + držiak L ≈ 150 mm	ks	15,000	4,30		64,50
12	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn na zateplené fasády pre vodič AlMgSi	ks	51,000	3,45		175,95
51	M	EBL000000327	Tyč izolujúca 3m sklolaminát	ks	6,000	10,00		60,00
52	M	EBL000000877	Držiak vedenia	ks	51,000	2,20		112,20
53	M	EBL000000036	Upevňovacia doštička na stenu, rovná	ks	51,000	2,30		117,30
14	K	210220204.S	Zachytávacia tyč AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	7,40		7,40
15	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia na upevnenie do bet. podstavca označenie JP 20 ø16/10, AlMgSi	ks	1,000	10,90		10,90
18	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	2,90		2,90
19	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01, 100kA	ks	1,000	1,45		1,45
20	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	12,000	2,95		35,40
21	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK1, 100kA	ks	12,000	0,90		10,80
24	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	9,000	2,90		26,10
25	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ kat. č. 459 019, spojenie drôtu d8 mm a zavádzacej tyče d16 mm	ks	9,000	1,40		12,60
28	K	210220249.S	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	48,000	4,50		216,00
29	M	EBL000000103	Svorka potrubná ST univerzálna FeZn s páskou	ks	48,000	1,40		67,20
26	K	210220250.S	Svorka FeZn na falc	ks	1,000	2,10		2,10
27	M	354410005900.S	Svorka FeZn na falc SF - podľa typu oplechovania	ks	1,000	3,10		3,10
45	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	8,000	3,00		24,00
46	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	8,000	1,20		9,60
30	K	210220306.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	2,000	11,30		22,60
31	M	354410024825.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm, 17kg s klinom	ks	2,000	12,10		24,20
32	M	EBL000001539	Podložka k betónovému podstavcu PVC	ks	1,000	4,10		4,10
33	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	11,000	2,30		25,30
34	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	1,485	5,80		8,61
35	K	210220803.S	Povrchový zvod AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	109,000	17,10		1 863,90

36	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	14,715	5,80	85,35
47	K	2102201021	Demontáž - zvodový vodič vrátane podpory drôt FeZn D 8 mm, vrátane svoriek a zachytávacích tyčí	m	48,000	6,00	288,00
48	K	2102203721	Demontáž - ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	4,000	6,20	24,80
49	K	979081111	Odvoz demontovaného materiálu na skládku	kpl	1,000	36,35	36,35
38	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,245	4,00	24,98
39	K	MV	Murárske výpomoci	%	38,845	0,80	31,08
40	K	PD	Presun dodávok	%	6,745	0,80	5,40
41	K	PM	Podružný materiál	%	39,654	3,70	146,72
42	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	38,421	0,80	30,74
D 95-M Revízie							280,00
43	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	kpl	1,000	280,00	280,00

Zoznam subdodávateľov

Názov spoločnosti, sídlo	IČO	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Podiel subdodávky v %	Podiel subdodávky v EUR bez DPH
CZ CZ Nitr, s.r.o. Zlatomoravecká 5,	31419470	Ing. Štefan Škula	Klinčeková 1849/7, 949 01 Nitra	18. 02. 1961	9,85	68 872,10

Čestne vyhlasujem,

že v zozname uvedení subdodávateľa spĺňajú alebo najneskôr v čase začatia dodania ním realizovanej subdodávky budú spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi v oblasti verejného obstarávania, najmä podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a že u subdodávateľov neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za zhotoviteľa:

V Topoľčianky, dňa 25.06.2025

Miloš Šedík, konateľ



Číslo poisťnej zmluvy 11-311627

Poistovňa

**POISTNÝ CERTIFIKÁT
INSURANCE CERTIFICATE
VERSICHERUNGSZERTIFIKAT**

POISTOVATEĽ:

INSURER/ VERSICHERER

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika

IČO: 31322051 DIČ: 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 383/B

entered in the Commercial Register of City Court Bratislava III, Section Sa, section no. 383 / B,

eingetragen im Handelsregister des Stadtgericht Bratislava III, Abschnitt Sa, Einlage Nr. 383 / B,

potvrdzuje, že doleuvedenému poistenému poskytuje poistnú ochranu v ďalej uvedenom rozsahu

confirms that it provides insurance cover to the insured in the scope stated below

bestätigt, dass dem nachstehend angeführten Versicherten der Versicherungsschutz im weiter angeführten Umfang gewährt wird

POISTENÝ:

INSURED/ VERSICHERTER

DIMI max, s.r.o., Hlavný 30/66, 951 93 Topoľčianky

IČO: 36 550 302

**POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
GENERAL THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG**

Poistný produkt: <i>Insurance product</i> <i>Versicherungsprodukt</i>	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu <i>General third-party liability insurance</i> <i>Betriebshaftpflichtversicherung</i>	
Číslo poisťnej zmluvy: <i>Insurance policy no.</i> <i>Versicherungsvertrag Nr.</i>	11-311627	
Poistná suma: <i>Insured sum</i> <i>Versicherungssumme</i>	1.000.000,00 €	za jednu a všetky poistné udalosti <i>per one and all insured events</i> <i>für einen und alle Versicherungsfälle</i>
Územná platnosť: <i>Territorial scope</i> <i>Örtlicher Geltungsbereich</i>	Slovenská republika <i>Slovak Republic</i> <i>Slowakei</i>	
Začiatok poistenia: <i>Start of insurance</i> <i>Versicherungsbeginn</i>	01.10.2014	
Platnosť certifikátu do: <i>Certificate valid to</i> <i>Zertifikatgültigkeit bis</i>	30.09.2025 vrátane/ incl./ inkl.	

Tento certifikát nenahrádza, nemení a nerozširuje dojednania originálnej poisťnej zmluvy č. 11-311627.

This certificate does not replace, amend or extend the arrangements of the original insurance policy no. 11-311627.

Dieses Versicherungszertifikat ersetzt, ändert oder erweitert nicht die Bedingungen des Versicherungsvertrages Nr. 11-311627.

Bratislava, 16.07.2025

Union poisťovňa, a. s.
Ing. Michal Motyka
upisovateľ korporátnych rizík