



Z m l u v a

o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do prevádzky
 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
 neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
 komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 35 zákona č. 442/2002 Z.z. o
 verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
 č. ZM/ /2012

Čl. I. Zmluvné strany

- 1. Budúci odovzdávajúci:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Viktória Chomová – členka predstavenstva
 Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B
 IČO: 35 919 001
 DIČ: 2021937775
 IČ DPH: SK 2021937775
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu:
 (ďalej len „budúci odovzdávajúci“)

a

- 2. Budúci preberajúci:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
 Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Svrbický – predseda predstavenstva
 Ing. Marek Žabka – člen predstavenstva
 Zástupca oprávnený konať
 vo veciach technických a
 prevádzkových:
 Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 705/S
 IČO: 36 056 006
 DIČ: 2020095726
 IČ DPH: SK 2020095726
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu:
 (ďalej len „budúci preberajúci“)



Všeobecné údaje o stavbe

Názov stavby: R2 Zvolen východ – Pstruša,

Číslo a názov objektu:

SO 510-00 Preložka vodovodu DN 500 v km 3,869
SO 511-00 Preložka vodovodu DN 125 v km 5,571
SO 512-00 Preložka vodovodu DN 500 v km 7,098
SO 513-00 Preložka vodovodu DN 80 v km 7,426
SO 514-00 Úprava vodovodu DN 150 pri Slatinskom dvore

Územné rozhodnutie:

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydal Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici Rozhodnutím č. KSÚ BB-2009-711/1201-2:OŠSS-Di zo dňa 23.10.2009. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.11. 2009.

Základné technické údaje o SO 510-00:

Projektovaná rýchlostná cesta R2 v km 3,845 šikmo križuje jestvujúci oceľový vodovod DN 500. Vodovod bude preložený tak, aby križovanie s rýchlostnou cestou R2 v km 3,869 bolo kolmé. Pod cestou bude vodovod uložený v oceľovej chráničke DN500, ktorá bude na oboch koncoch ukončená v armatúrnych šachtách. Dĺžka preložky bude 95,76 m.

Požiadavka zmeny dimenzie prekladaného potrubia z DN 500 na DN 250 je na základe spracovanej štúdie „Hriňová, Rekonštrukcia vodovodného potrubia vetva Kriváň – Vigľaš“, kde táto dokumentácia uvažuje na základe hydrotechnických výpočtov skutočného a výhľadového stavu zásobovania vodou s dimenziou DN 250. Redukcia profilu potrubia DN 500/DN 250 bude riešená s úpravou dno na dno.

Na preložku budú použité tlakové rúry a tvarovky z polyetylénu HD-PE určeného pre rozvody pitnej vody PE100, spájané elektrospojkami. Materiál potrubia aj tvarovky musia vyhovovať požiadavke zdravotnej nezávadnosti, tesnosti rúr a spojov, pevnosti, prevádzkovému tlaku a dlhodobej životnosti.

Oceľová chránička DN 500 bude ukončená z oboch strán v armatúrnych šachtách. Po vykopaní základovej jamy na určenej kóte sa základová škára urovná. Na podkladnom betóne hrúbky 100 mm sa vybuduje armatúrna šachta vnútorných pôdorysných rozmerov 1600 x 2200 mm. Je navrhnutá monolitická z vodostavebného betónu o hrúbke stien 350 mm vystuženými zvaranými sieťami. Dno je vyspádované do zbernej jímky 300 x 300 mm, z ktorej sa bude v prípade poruchy čerpať voda. Strop vo výške 1,8 m tvorí stropná doska. Nad ňou je vstupný komín šírky 700 x 900 mm. Vstup je zabezpečený cez uzamykateľný vodárenský poklop rozmerov 700 x 900 mm z kompozitného materiálu po liatinových poplastovaných stúpadlách. Tento otvor je súčasne aj montážny otvor, slúžiaci v prípade poruchy na ľahšiu manipuláciu s armatúrami pri ich výmene. Steny, dno i strop budú opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti, na stenách bude vonkajšia ochranná primurovka. Poklop bude vydvihnutý o 0,35 m nad okolitý terén. V šachte AŠ2 bližšie k obci Vigľaš bude uzatváracia armatúra.

Základné technické údaje o SO 511-00:

Vodovod bude preložený tak, aby križovanie s rýchlostnou cestou R2 v km 5,571 bolo kolmé. Pod cestou bude vodovod uložený v oceľovej chráničke. Dĺžka preložky bude 137,89 m. Chránička pod pätou svahu projektovanej cesty R2 pri napojení na jestvujúci vodovod bude 2 m za pätou svahu cesty uzavretá gumovou manžetou. Na opačnej strane cesty sa chránička ukončí v armatúrnej šachte s uzáverom. Profil prekladaného vodovodného potrubia bude DN 125, materiál HDPE, profil chráničky bude DN 400, materiál oceľ.

Na preložku budú použité tlakové rúry a tvarovky z polyetylénu HD-PE určeného pre rozvody pitnej vody PE100, spájané elektrospojkami. Materiál potrubia aj tvarovky musia vyhovovať požiadavke zdravotnej nezávadnosti, tesnosti rúr a spojov, pevnosti, prevádzkovému tlaku a dlhodobej životnosti.

Oceľová chránička DN 400 bude ukončená z jednej strany v armatúrnej šachte AŠ1. Po vykopaní základovej jamy na určenej kóte sa základová škára urovná. Na podkladnom betóne hrúbky 100 mm sa vybuduje armatúrna šachta vnútorných pôdorysných rozmerov 1600 x 2200 mm. Je navrhnutá monolitická z vodostavebného betónu o hrúbke stien 350 mm vystuženými zváranými sieťami. Dno je vyspádované do zbernej jímky 300 x 300 mm, z ktorej sa bude v prípade poruchy čerpať voda. Strop vo výške 1,8 m tvorí stropná doska. Nad ňou je vstupný komín šírky 700 x 900 mm. Vstup je zabezpečený cez uzamykateľný vodárenský poklop rozmerov 700 x 900 mm z kompozitného materiálu po liatinových poplastovaných stúpadlách. Tento otvor je súčasne aj montážny otvor, slúžiaci v prípade poruchy na ľahšiu manipuláciu s armatúrami pri ich výmene. Steny, dno i strop budú opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti, na stenách bude vonkajšia ochranná prímurovka. Poklop bude vydvihnutý o 0,35 m nad okolitý terén.

Preložený vodovod bude počas výstavby chránený položením cestných panelov.

Základné technické údaje o SO 512-00:

Vodovod bude preložený tak, aby križovanie s rýchlostnou cestou R2 pod mostným objektom 209-00 v km 7,098 bolo kolmé. Preložka vodovodu bude križovať železničnú vlečku. Dĺžka preložky bude 181,58 m. Trasa preložky v mieste križenia cesty pod mostným objektom bude kolmá, ďalej bude vedená priamo až po bod napojenia. Križenie železničnej vlečky bude pretláčaním oceľovej chráničky DN800, do ktorej sa vsunie oceľová chránička DN500 – medzikružie sa vyplní riedkou betónovou zmesou. Do chráničky DN500 sa zasunie vodovodné potrubie DN250.

Chránička DN500 bude na oboch koncoch uzavretá gumovou manžetou. Profil prekladaného vodovodného potrubia bude DN 250, materiál HDPE. Požiadavka zmeny dimenzie prekladaného potrubia z DN 500 na DN 250 je na základe spracovanej štúdie „Hriňová, Rekonštrukcia vodovodného potrubia vetva Kriváň – Viglaš“, kde táto dokumentácia uvažuje na základe hydrotechnických výpočtov skutočného a výhľadového stavu zásobovania vodou s dimenziou DN 250. Redukcia profilu potrubia DN 500/DN 250 bude riešená s úpravou dno na dno.

Základné technické údaje o SO 513-00:

Projektovaná rýchlostná cesta R2 v km 7,418 šikmo križuje jestvujúci liatinový vodovod DN 80. Vodovod bude preložený tak, aby križovanie s rýchlostnou cestou R2 pod mostným objektom 210-00 v km 7,426 bolo kolmé. Trasa pod mostom bude priama. Dĺžka preložky je 57,27 m. Profil prekladaného vodovodného potrubia bude DN 80, materiál HDPE.

Preložený vodovod bude počas výstavby chránený položením cestných panelov.

Základné technické údaje o SO 514-00:

V mieste križenia s objektom 801-00 „Prístupová cesta z cesty I/50 pri Slatinskom dvore“ ku stavebnému dvoru je riešená úprava - ochrana vodovodu DN150 počas výstavby. Cesta bude v mieste križenia s vodovodom riešená s asfaltovým povrchom, ktorý ostane zachovaný aj po ukončení výstavby, preto je jeho ochrana pod cestou riešená osadením pozdĺžne polenej chráničky DN400 dĺžky 16,5 m.

Čl. III. Predmet a účel zmluvy

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len StVS) je vlastníkom objektov uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ktorých prekládka resp. úprava sa bude realizovať v rámci predmetnej stavby ako vyvolaná investícia stavby. Prekládkou - úpravou nedochádza k zmene vlastníckych práv. Prevádzkovateľom vedenia je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom (ďalej aj len „StVPS, a.s. 06 ZV, ZH“).
2. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podmienkach budúceho odovzdania a prevzatia objektov uvedených v čl. II. tejto zmluvy do prevádzky.
3. Účelom tejto zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetné objekty vyvolaných investícií slúžili svojmu účelu v súlade s ustanovením § 35 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

Čl. IV. Cena

1. V súlade s ustanovením § 35 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods.13 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vybudovanie uvedených objektov vykoná budúci odovzdávajúci na vlastné náklady.
2. Budúci odovzdávajúci je povinný uhradiť iba náklady vyvolaných úprav priamo dotknutého úseku vedenia alebo iného diela v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

Článok V. Povinnosti zmluvných strán

1. Budúci odovzdávajúci zabezpečí, aby podmienky dohodnuté v tejto zmluve, dané vo vyjadreniach StVS, a.s. Banská Bystrica, ako vlastníka, a podmienky StVPS, a.s. Banská Bystrica, ako prevádzkovateľa vedení k projektu stavby, boli realizované v plnom rozsahu, pokiaľ tieto sú v súlade s platnými predpismi, STN, koncepciou stavby a stavebným povolením.
2. Jednotlivé etapy realizácie preložiek a úprav verejného vodovodu, (vytvorenie lôžka, montáž potrubia a armatúr, upevnenie vyhládavacieho vodiča, obsyp potrubia, tlaková, prevádzková skúška budú, na základe včasnej výzvy budúceho odovzdávajúceho realizované pod dohľadom prevádzkovateľa verejného vodovodu. K tomuto účelu budúci odovzdávajúci včas písomne (mailom) a telefonicky oznámi deň skutočného začatia prác na stavbe. Povinnosť Budúceho odovzdávajúceho zabezpečiť a na žiadosť Budúceho preberajúceho preukázať vykonávanie kontroly realizácie objektov uvedených v čl. II. tejto zmluvy osobami so zodpovedajúcou odbornou spôsobilosťou - stavebným dozorom pre vodohospodárske stavby, tým nie je dotknutá.
3. V prípade zistenia, že práce uvedené v tomto odseku nebudú vykonávané v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prevádzkovateľ verejného vodovodu písomne oznámi zistené nedostatky budúcemu odovzdávajúcemu, ktorý je povinný zabezpečiť bezodkladne odstránenie vytýkaných nedostatkov a na kontrolu ich odstránenia vyzvať prevádzkovateľa verejného vodovodu.
4. Budúci odovzdávajúci zabezpečí včasným písomným pozvaním účasť povereného zamestnanca budúceho preberajúceho a prevádzkovateľa vedení pri preberaní objektov, vrátane predkolaudačných prehliadok, s možnosťou uviesť do zápisnice zistené chyby, nedorobky a odchýlky od odsúhlasenej dokumentácie a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Zmeny technického riešenia a zmeny materiálov oproti projektu stavby, vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu projektanta stavby a budúceho preberajúceho sú nepripustné. Dohody o zmene technického riešenia a materiálov, prijaté len na úrovni zhotoviteľa stavby a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudú zo strany budúceho preberajúceho pri kolaudácii Stavby akceptované.
5. Budúci odovzdávajúci je povinný odovzdať a budúci preberajúci je povinný prevziať objekty uvedené v čl. II. tejto zmluvy do svojej prevádzky ihneď po riadnom dokončení predmetnej stavby a vydaní kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní spolu s príslušnou projektovou a technickou dokumentáciou v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou odovzdanej dokumentácie bude najmä:
 - územné rozhodnutie a stavebné povolenie (vodohospodárske rozhodnutie) s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overené kópie),
 - kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overená kópia) resp. aj rozhodnutie o predčasnom užívaní s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overená kópia),
 - 2 x dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, opatrená pečiatkou zhotoviteľa diela,

- 2 x dokumentácia geodetického zamerania (v digitálnej forme - formát dgn, dwg a so súradnicami JTSK /x,y/ v súbore txt a v tlačenej forme),
- Dokumentácia kvality: osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, návody na montáž, údržbu a obsluhu v jazyku slovenskom, protokoly o výsledkoch meraní a skúšok, doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými, správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (bez závad), technických meraní príslušných hodnôt káblov, vykonaných za účasti prevádzkovateľa (StVPS, a.s., Závod 06 ZV, ZH), protokol o úspešnom vyskúšaní zariadení,
- kladné porealizačné vyjadrenie prevádzkovateľa verejného vodovodu (StVPS, a.s., Závod 06 ZV, ZH), o vydanie ktorého budúci odovzdávajúci požiada minimálne 7 dní pred dňom kolaudácie stavby, resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní,
- zápisnica z odovzdávacieho a preberacieho konania stavby s uvedením záručnej doby, ktorú na stavbu zhotoviteľ poskytuje a doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov uvedených v zápisnici, potvrdené aj zástupcom prevádzkovateľa (StVPS, a.s., Závod 06 ZV, ZH),
- doklady o zriadení časovo neobmedzeného práva vecného bremena ku všetkým dotknutým pozemkom, na ktorých budú umiestnené preložky objektov podľa skutočného stavu (geometrický plán, zmluvy o zriadení práva vecného bremena).

Právo vecného bremena, zriadené na náklady budúceho odovzdávajúceho, musí byť zriadené ako vecné právo umiestnenia zariadení verejného vodovodu na pozemku, právo prístupu na pozemok za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, odstraňovania porúch a rekonštrukcií týchto zariadení. Právu vecného bremena oprávneného z vecného bremena musí zodpovedať povinnosť povinného z vecného bremena:

- a) strpieť na pozemku umiestnenie zariadení verejného vodovodu s ich pásmom ochrany v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne (2,5 m od vonkajšieho okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode),
- b) umožniť oprávnenému z vecného bremena v nevyhnutnej miere vstup na pozemok automobilmi a pešo za účelom zabezpečenia prevádzkovania, vykonávania údržby, odstraňovania porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu na pozemku umiestnených,
- c) nebudovať nad zariadením verejného vodovodu a v ich pásme ochrany podľa vyznačenia v geometrickom pláne stavby, neumiestňovať konštrukcie, trvalé skládky, trvalé zariadenia a nevysádzať trvalé porasty.

Vecné bremeno bude zriadené najneskôr do 6 mesiacov od zmluvného odovzdania objektu uvedeného v čl. II. tejto zmluvy. Táto lehota môže byť zo strany budúceho odovzdávajúceho predĺžená o nevyhnutnú dobu potrebnú na zriadenie vecného bremena len v prípade, ak sa vyskytnú objektívne skutočnosti, ktoré neumožnia budúceму odovzdávajúceму uzavrieť všetky zmluvy o zriadení vecného bremena v dohodnutom termíne. Takýmito objektívnymi skutočnosťami sú najmä prípady, keď pozemok, ku ktorému má byť zriadené vecné bremeno, je predmetom prebiehajúceho dedičského konania alebo je vlastníkom pozemku, ku ktorému má byť zriadené vecné bremeno neznámy.

6. Budúci odovzdávajúci bude ručiť budúceму preberajúcemu za prípadné skryté vady, ktoré sa na odovzdanom majetku (ďalej aj „dielo“) prejavujú v záručnej lehote v trvaní 60 mesiacov. Záručná lehota začne plynúť odo dňa podpisu Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce. Ak budúci odovzdávajúci nezabezpečí u zhotoviteľa diela riadne a včasné odstránenie skrytých väd diela, ktoré mu budúci preberajúci alebo prevádzkovateľ zariadenia (StVPS, a.s., Závod 06 ZV, ZH) písomne oznámi s uvedením, ako sa vada prejavuje, bude budúci odovzdávajúci povinný nahradiť budúceму preberajúcemu škody a ušlý zisk, ktoré preberajúcemu, respektíve prevádzkovateľovi zariadenia neodstránením reklamovaných väd

vzniknú. Právo budúceho preberajúceho na zmluvnú pokutu podľa ods. 9 tohto článku Zmluvy tým nie je dotknuté. Odstránenie reklamovanej vady musí byť potvrdené i zástupcom prevádzkovateľa zariadenia (StVPS, a.s. - Závod 06 ZV, ZH).

7. Budúci odovzdávajúci zabezpečí trvalý prístup prevádzkovateľovi (StVPS, a.s., Závod 06) k verejnému vodovodu a k objektom na potrubí pešo aj mechanizmami aj počas realizácie stavby.
8. Za škody spôsobené na majetku tretích osôb vzniknuté v súvislosti s výstavbou predmetnej stavby budúci preberajúci nenesie zodpovednosť. Budúci odovzdávajúci sa v týchto prípadoch zaväzuje nahradiť budúcemu preberajúcemu akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s nárokmi alebo žalobami uplatnenými oprávnenými osobami v dôsledku porušenia povinnosti investora predmetnej stavby zistenej až po prevzatí majetku budúcim preberajúcim.
9. Ak Budúci odovzdávajúci poruší svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, zaplatí Budúcemu preberajúcemu zmluvnú pokutu vo výške:
 - a) 1000,- € v prípade že znefunkční verejné vodovody, verejnú kanalizáciu, uvedené v čl. II. tejto zmluvy a nevybuduje ich preložky resp. nezabezpečí ich úpravu – ochranu a to za každý zistený prípad zvlášť,
 - b) 500,- € za uskutočnenie preložky resp. úpravy v rozpore s projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom konaní a podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, a to za každý zistený prípad zvlášť,
 - c) 200,- € za nezabezpečenie odstránenia väd preložky resp. úpravy podľa každej oprávnenej reklamácie zvlášť,
 - d) 3,30 € za každý deň omeškanie s predložením Výzvy so zmluvou v lehote dohodnutej v bode 10 tohto článku zmluvy,
 - e) 100,- € za nezabezpečenie zápisu vecného bremena k pozemkom do katastra nehnuteľností.

Zaplatením pokuty nie je dotknuté právo budúceho preberajúceho na náhradu škody a povinnosť budúceho odovzdávajúceho splniť záväzky zabezpečované zmluvnými pokutami.

10. Definitívne odovzdanie a prevzatie vybudovaných objektov sa uskutoční osobitnou zmluvou o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do prevádzky, ktorú zmluvné strany uzatvoria na základe písomnej Výzvy Budúceho odovzdávajúceho doručenej Budúcemu preberajúcemu spolu s návrhom takejto Zmluvy v lehote do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby, resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby. Táto zmluva bude obsahovať:
 - a) ustanovenie o tom, že budúci preberajúci preberá od budúceho odovzdávajúceho uvedené objekty do prevádzky,
 - b) konštatovanie, že úpravou objektov nedošlo k zmene vlastníckych pomerov, a že vlastníkom a prevádzkovateľom objektov uvedených v čl. II. tejto zmluvy je budúci preberajúci,
 - c) konečnú obstarávaciu cenu vybudovaných objektov,
 - d) zopakovanie vyhlásení budúceho odovzdávajúceho najmä k záväzkom podľa ods. 5 (vecné bremená), 6, 8 a 9 tohto článku zmluvy,
 - e) súpis odovzdanej dokumentácie podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, potvrdený zástupcom budúceho preberajúceho podľa tejto zmluvy.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

1. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/964 Zb., v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 5a zákona č. 211/2000 Z.z., v znení neskorších predpisov zmluva nadobúda účinnosť účinnosť dňom nasledujúcim pod dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
7. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, z ktorých budúci odovzdávajúci obdrží dve vyhotovenia a budúci preberajúci tri vyhotovenia.

V Bratislave, dňa2012

V Banskej Bystrici, dňa

Za budúceho odovzdávajúceho:

Za budúceho preberajúceho:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....
Ing. Milan Gal
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Vladimír Švrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva