

Príloha č.1 zmluvy: Rozsah jarnej profylaktickej kontroly MaR pre terminál T1A pre rok 2012- zoznam skupín zariadení.

1. VZT „CJ1a, CJ1b, CJ1c, CJ1d, CJ1e“ – lokálne dochladzovanie priestoru detekčnej kontroly, OST, celkový počet 5ks

Popis vykonaných prác na zariadení v rámci profylaktického servisu.

- kontrola snímačov teploty
- kontrola podtlakových snímačov na filtre a chod ventilátora
- kontrola chodu regulácie servopohonu, časti – chladenie
- kontrola komunikačných signálov MaR - Silnoprúd
- kontrola ovládania a vizualizácie na CED

1 hodina x 2 technici x 5 ks

10 hodín.

2. Chladiace jednotky Split „IU11a, IU11b, IU12a, IU12b, IU13a, IU13b, IU14, IU15a, IU15b, IU15c, IU15d, IU16a, IU16b, IU16c, IU17a, IU17b, IU17c, IU18a, IU18b, IU18c, IU19a, IU19b, IU19c, IU120a, IU120b, IU121a, IU121b, IU122“ – vetranie chránených únikových ciest, celkový počet 28ks

Popis vykonaných prác na zariadení v rámci profylaktického servisu.

- kontrola snímačov teploty
- kontrola komunikačných signálov MaR – Split
- kontrola ovládania a vizualizácie na CED

1 hodina x 2 technici x 28 ks

56 hodín.

3. Strojovňa chladenia – chladenie

Popis vykonaných prác na zariadení v rámci profylaktického servisu.

- kontrola snímačov teploty jednotlivých okruhov
- kontrola chodu ovládania čerpadiel chladiacich okruhov
- kontrola chodu a ovládania chladiacich strojov a primárnych čerpadiel
- kontrola komunikačných signálov MaR – Silnoprúd
- kontrola ovládania a vizualizácie na CED

4 hodín x 2 technici

8 hodín.

SPOLU

74 hodín.

Popis profylaktickej kontroly je spracovaný podľa PSV MaR pre 1.Etapu.

Cena jarnej profylaktickej kontroly :

Práca technika	74 hodín	25,00€ / hod.	1 850,00€
Zľava 8% na prácu	74 hodín	-2,00€ / hod.	- 148,00€
<u>Doprava (14x TN – BA)</u>	<u>1040 km</u>	<u>0,50€ / km.</u>	<u>520,00€</u>
Celkom bez DPH			2 222,00€

Príloha č.2 zmluvy: Rozsah jesennej profylaktickej kontroly MaR pre terminál T1A pre rok 2012- zoznam skupín zariadení.

1. VZT „101a, 101b, 101c, 102a, 102b, 105, 105a, 111“ – vetranie odletovej haly, vetranie tranzitu, vetranie služieb, detekčnej kontroly celkový počet 8ks.

Popis vykonaných prác na jednom zariadení v rámci profylaktického servisu.

- kontrola servopohonov – uzatvorenie, nastavenie na požadovanú hodnotu, otvorenie, dostavenie koncových polôh
- kontrola snímačov teploty, vlhkosti a kvality vzduchu
- kontrola podtlakových snímačov na filtre a chod ventilátorov
- kontrola chodu regulácie servopohonu a čerpadla, časti - kúrenie
- kontrola chodu regulácie servopohonu, časti – chladenie
- kontrola chodu regulácie časti – zvlhčovanie
- kontrola bezpečnostných režimov kúrenia a chladenia
- kontrola ovládania a signalizácie požiarnych klapiek
- kontrola komunikačných signálov MaR - Silnoprúd
- kontrola ovládania a vizualizácie na CED

1,5 hodiny x 2 technici x 8 ks

24 hodín.

2. VZT „103, 106, 107, 108, 108a, 112“ – vetranie priestoru triedenia batožiny, konferenčnej miestnosti, VIP salónik, zázemia reštaurácie , celkový počet 6ks.

Popis vykonaných prác na jednom zariadení v rámci profylaktického servisu.

- kontrola servopohonov – uzatvorenie, nastavenie na požadovanú hodnotu, otvorenie, dostavenie koncových polôh
- kontrola snímačov teploty
- kontrola podtlakových snímačov na filtre a chod ventilátorov
- kontrola chodu regulácie servopohonu a čerpadla, časti - kúrenie
- kontrola chodu regulácie servopohonu, časti – chladenie
- kontrola bezpečnostných režimov kúrenia a chladenia
- kontrola ovládania a signalizácie požiarnych klapiek
- kontrola komunikačných signálov MaR - Silnoprúd
- kontrola ovládania a vizualizácie na CED

1,5 hodiny x 2 technici x 6 ks

18 hodín.

3. VZT „CJ2“ – vetranie priestoru triedenia batožiny - lokálne

Popis vykonaných prác na zariadení v rámci profylaktického servisu.

- kontrola snímačov teploty
- kontrola podtlakových snímačov na filtre a chod ventilátora
- kontrola chodu regulácie servopohonu a čerpadla, časti - kúrenie
- kontrola chodu regulácie servopohonu, časti – chladenie
- kontrola bezpečnostných režimov kúrenia a chladenia
- kontrola komunikačných signálov MaR - Silnoprúd
- kontrola ovládania a vizualizácie na CED

1,5 hodina x 2 technici x 1 ks

3 hodiny.

4. VZT „104, 104a, 104b“ – vetranie priestoru kancelárií, celkový počet 3ks.

Popis vykonaných prác na zariadení v rámci profylaktického servisu.

- kontrola servopohonov – uzatvorenie, nastavenie na požadovanú hodnotu, otvorenie, dostavenie koncových polôh
- kontrola snímačov teploty a vlhkosti
- kontrola podtlakových snímačov na filtre a chod ventilátorov
- kontrola chodu regulácie servopohonu a čerpadla, časti - kúrenie
- kontrola chodu regulácie servopohonu, časti – chladenie
- kontrola chodu regulácie časti – zvlhčovanie
- kontrola bezpečnostných režimov kúrenia a chladenia
- kontrola ovládania a signalizácie požiarnych klapiek
- kontrola komunikačných signálov MaR - Silnoprúd

- kontrola ovládania a vizualizácie na CED

1,5 hodiny x 2 technici x 3 ks

9 hodín.

5. VZT „109,110,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,131,132,133,140,150,151,152,153-1,153-2,152-3,154“ – odsávanie zázemia kaviarne, odsávanie 2.NP, odsávanie WC, **celkový počet 23ks.**

Popis vykonaných prác na zariadení v rámci profylaktického servisu.

- kontrola podtlakových snímačov na filtre a chod ventilátorov
- kontrola ovládania a signalizácie požiarnych klapiek
- kontrola komunikačných signálov MaR - Silnoprúd
- kontrola ovládania a vizualizácie na CED

1 hodina x 2 technici x 23 ks

46 hodín.

6. CHUC „FV11, FV11a, FV12, FV12a, FV12b, FV12c, FV12d, FV13, FV13a, FV14, FV14a, FV15, FV20, FV21, FV30, FV31, FV32“ – vetranie chránených únikových ciest, **celkový počet 17ks**

Popis vykonaných prác na zariadení v rámci profylaktického servisu.

- kontrola podtlakových snímačov ventilátora
- kontrola komunikačných signálov MaR - Silnoprúd
- kontrola ovládania a vizualizácie na CED

1 hodina x 2 technici x 17 ks

34 hodín.

7. Dverné clony „DC1a, DC1b, DC2a, DC2b, DC3, DC4, DC5a, DC5b, DC6a, DC6b, DCe1, DCe2“ – vetranie chránených únikových ciest, **celkový počet 12ks**

Popis vykonaných prác na zariadení v rámci profylaktického servisu.

- kontrola komunikačných signálov MaR – Clona
- kontrola ovládania a vizualizácie na CED

1 hodina x 2 technici x 12 ks

24 hodín.

8. Výmenníková stanica „OST“ – odovzdávacia stanica tepla

Popis vykonaných prác na zariadení v rámci profylaktického servisu.

- kontrola servopohonov – uzatvorenie, nastavenie na požadovanú hodnotu, otvorenie,
- kontrola snímačov teploty jednotlivých okruhov
- kontrola chodu regulácie servopohonu a čerpadla vykurovacích okruhov
- kontrola chodu regulácie prípravy TUV
- kontrola bezpečnostných režimov a návaznosti na kotolňu
- kontrola komunikačných signálov MaR – Silnoprúd
- kontrola ovládania a vizualizácie na CED

6 hodín x 2 technici

12 hodín.

9. Hladina SHZ – hladinomer v nádrži SHZ

Popis vykonaných prác na zariadení v rámci profylaktického servisu.

- kontrola snímania hladiny v nádrži SHZ

0,5 hodín x 2 technici

1 hodina.

10. Elektro – kontrola elektro časti monitorovaného systémom MaR

Popis vykonaných prác na zariadení v rámci profylaktického servisu.

- kontrola ovládania spínania ohrevu strešných vpustí
- kontrola ovládania spínania osvetlenia
- kontrola signalizácie polohy ističov
- kontrola signalizácie prečerpávacích staníc
- kontrola komunikačných signálov MaR – CBS
- kontrola komunikačných signálov MaR – UPS
- kontrola komunikačných signálov MaR – EPS
- kontrola komunikačných signálov MaR – Dieselgenerátor (MOD-BUS)
- kontrola siete a odpočtových programov M-BUS
- kontrola siete LON FCU

- kontrola ovládania a vizualizácie na CED

10 hodín x 2 technici

20 hodín.

11. Strojovňa chladenia – chladenie

Popis vykonaných prác na zariadení v rámci profylaktického servisu.

- kontrola spínania el. ohrevu potrubia k chladiacim strojom
- kontrola odberu prúdu el. ohrevu potrubia k chladiacim strojom
- kontrola komunikačných signálov MaR – Silnoprúd
- kontrola ovládania a vizualizácie na CED

1 hodina x 2 technici

2 hodiny.

SPOLU

193 hodín.

Popis profylaktickej kontroly je spracovaný podľa PSV MaR pre 1.Etapu.

Cena jesennej profylaktickej kontroly :

Práca technika	193 hodín	25,00€ / hod.	4 825,00€
Zľava 8% na prácu	193 hodín	-2,00€ / hod.	- 386,00€
Doprava (14x TN – BA)	2600 km	0.50€ / km.	<u>1 300,00€</u>
Celkom bez DPH			5 739,00€