

## **Dodatok č. 1** **k Zmluve o dielo č. 13/TO/2013 zo dňa 13.2.2013**

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### **Čl. I** **Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ:**  
Obchodné meno: **Nemocnica Poprad, a.s.**  
Sídlo: Banícka 803/28, 058 45 Poprad  
Zastúpený: MUDr. Jozef Tekáč – predseda predstavenstva  
Ing. Slavko Rodák – člen predstavenstva  
  
Zástupca na rokovanie  
o veciach technických: Ing. Slavko Rodák, riaditeľ technicko - prevádzkového úseku  
IČO: 36 513 458  
DIČ: 2022127657  
IČ DPH: SK 2022127657  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,  
vložka číslo: 10322/P  
/ďalej len „objednávateľ“/

a

- 1.2 Zhotoviteľ:**  
Obchodné meno: **SIKERS SVIT, s.r.o.**  
Sídlo: Hlavná 15, 059 21 Svit  
Zastúpený: Ján Kasaj – konateľ spoločnosti  
IČO: 46 730 702  
DIČ: 2023558350  
IČ DPH: SK 2023558350  
Bankové spojenie:  
Č. účtu:  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,  
vložka číslo: 26301/P  
/ďalej len „zhotoviteľ“/

sa na základe Čl. XV Záverečné ustanovenia, bod 15.2 Zmluvy o dielo č. 13/TO/2013 zo dňa 13.2.2013, uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „zmluva“), dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve s takýmto obsahom:

## Čl. II Predmet dodatku

- 2.1** V dôsledku zmeny rozsahu predmetu plnenia zmluvy sa zmluva dopĺňa o novú prílohu č.1a k zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1 k zmluve.
- 2.2** V dôsledku zmeny rozsahu predmetu plnenia zmluvy podľa prílohy č.1a tohto Dodatku č.1 sa Čl.V Cena diela bod 5.5 zmluvy mení nasledovne:

**„5.5** Cena diela v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1, č.1a k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa a objednávateľa záväzná a konečná vo výške:

Cena diela bez DPH	19 897,41 €
Sadzba DPH 20%	3 979,48 €
<b>Cena diela s DPH</b>	<b>23 876,89 €</b>

V cene diela sú obsiahnuté aj náklady za materiál, na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.“

## Čl. III Záverečné ustanovenia

- 3.1** Ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2** Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3** Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie Dodatku č. 1 podľa zákona č. 211/2000 Z.z v platnom znení.
- 3.4** Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.5** Zmluvné strany vyhlasujú, že s Dodatkom č.1 sa oboznámili pred jeho podpísaním, jeho obsahu rozumejú, neuzavreli ho v tiesni ani za nevýhodných podmienok, ale uzavreli ho slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Poprade, dňa:

Vo Svite, dňa:

.....  
MUDr. Jozef Tekáč  
predseda predstavenstva  
Nemocnica Poprad a.s.

.....  
Ján Kasaj  
konateľ spoločnosti  
SIKERS SVIT, s.r.o.

.....  
Ing. Slavko Rodák  
člen predstavenstva  
Nemocnica Poprad a.s.

## KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Oprava traumatológia - práce navyac - 2	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Poprad
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Nemocnica Poprad, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ	SIKERS SVIT s.r.o., Hlavná 15, 059 21 Svit		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	27.03.2013

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	937,85	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00	
2		Montáž	3 021,52	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	2,50%	138,79	
3	PSV	Dodávky	436,78	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	806,52	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	3,00%	166,55	
5	"M"	Dodávky	209,22					17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	139,77					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		5 551,65	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		305,34	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				5 856,99
<b>Objednávateľ</b>								24 DPH 20,00 % z 5 856,99				1 171,40
Dátum a podpis				Pečiatka				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>7 028,39</b>
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E Prípochy a odpočty</b>				
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kízavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

## REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava traumatológia - práce naviac - 2

Objekt:

Objednávateľ: Nemocnica Poprad, a.s.

Zhotoviteľ: SIKERS SVIT s.r.o., Hlavná 15, 059 21 Svit

Dátum: 27. 3. 2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>937,85</b>	<b>3 021,52</b>	<b>3 959,372</b>	<b>10,326</b>	<b>12,015</b>
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	55,27	20,65	75,915	0,746	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	830,29	880,49	1 710,779	9,508	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	52,30	1 827,89	1 880,184	0,072	12,015
99	Presun hmôt HSV	0,00	292,49	292,494	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>646,00</b>	<b>806,52</b>	<b>1 452,515</b>	<b>0,524</b>	<b>0,061</b>
713	Izolácie tepelné	3,25	16,14	19,389	0,001	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	43,84	141,32	185,158	0,013	0,061
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	84,77	216,08	300,856	0,007	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	33,48	50,76	84,238	0,061	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	198,93	198,928	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	330,19	40,95	371,143	0,342	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	52,58	11,63	64,215	0,003	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	95,58	101,91	197,484	0,096	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	2,30	28,80	31,104	0,000	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	<b>139,77</b>	<b>139,765</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	0,00	-720,88	-720,875	0,000	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	0,00	860,64	860,640	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>1 583,85</u>	<u>3 967,80</u>	<u>5 551,652</u>	<u>10,850</u>	<u>12,077</u>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava traumatológia - práce naviac - 2

Objekt:

JKSO:

Objednávateľ: Nemocnica Poprad, a.s.

Zhotoviteľ: SIKERS SVIT s.r.o., Hlavná 15, 059 21 Svit

Dátum: 27. 3. 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV</b>										
<b>Práce a dodávky HSV</b>										
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>										
1	014	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,398	190,742	55,27	20,65	75,915	0,746
							<b>55,27</b>	<b>20,65</b>	<b>75,915</b>	<b>0,746</b>
							<b>830,29</b>	<b>880,49</b>	<b>1 710,779</b>	<b>9,508</b>
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>										
2	011	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	83,900	1,180	47,82	51,18	99,002	0,018
3	011	612462056	Vnútorná omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvc 630 UNI	m2	37,300	7,105	93,29	171,73	265,017	0,509
4	011	612462111	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber-štuková stierka univerzal	m2	83,900	5,186	75,17	359,93	435,105	0,352
5	011	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	37,500	2,581	96,79	0,00	96,788	0,017
6	011	61248119.1	Potiahnutie vnútorných stien lepiacou stierkou	m2	46,600	2,275	6,20	99,82	106,015	0,009
7	585	5859322100	WEBER - TERRANOVA stierka Terra, lepiaca a vystužovacia, kód M752	kg	186,400	0,895	166,83	0,00	166,828	0,186
8	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,780	104,869	298,58	97,83	396,405	8,366
9	011	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	3,780	16,312	0,00	61,66	61,659	0,000
10	011	631319173	Príplatok za stihnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	3,780	4,945	0,00	18,69	18,692	0,000
11	011	631362403	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zväraných sieťí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	42,000	1,554	45,61	19,66	65,268	0,051
							<b>52,30</b>	<b>1 827,89</b>	<b>1 880,184</b>	<b>0,072</b>
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>										
12	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	45,500	2,267	49,91	53,24	103,149	0,070
13	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	37,800	3,714	2,38	138,01	140,389	0,002

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	2,340	2,248	0,00	5,26	5,260	0,000
15	013	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	3,810	98,952	0,00	377,01	377,007	0,000
16	013	971033341	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, - 0,05700t	ks	1,000	4,148	0,00	4,15	4,148	0,000
17	013	974031155	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm, -0,03800t	m	7,500	4,269	0,00	32,02	32,018	0,000
18	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	45,500	2,562	0,00	116,57	116,571	0,000
19	013	978059211	Odskanie a odobratie stien z umelého kameňa do 2 m2, -0,16900t	m2	3,300	12,396	0,00	40,91	40,907	0,000
20	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	12,077	16,627	0,00	200,80	200,804	0,000
21	013	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	24,154	5,220	0,00	126,08	126,084	0,000
22	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,077	11,769	0,00	142,13	142,134	0,000
23	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	181,155	0,420	0,00	76,09	76,085	0,000
24	013	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,077	7,503	0,00	90,61	90,614	0,000
25	013	979082121	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	217,386	0,844	0,00	183,47	183,474	0,000
26	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	12,077	20,000	0,00	241,54	241,540	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>0,00</b>		<b>292,49</b>	<b>292,494</b>	<b>0,000</b>
27	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,326	28,326	0,00	292,49	292,494	0,000
<b>PSV</b>						<b>646,00</b>		<b>806,52</b>	<b>1 452,515</b>	<b>0,524</b>
<b>713 Izolácie tepelné</b>										
28	713	713482302	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	12,000	1,383	3,25	16,14	19,389	0,001
29	283	2837710200	MIRELON izolácia 22/ 6"	m	12,240	0,204	2,50	0,00	2,497	0,000
30	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,191	1,550	0,00	0,30	0,296	0,000
<b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>						<b>43,84</b>		<b>141,32</b>	<b>185,158</b>	<b>0,013</b>
31	721	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	2,000	5,817	0,00	11,63	11,634	0,000
32	721	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	ks	1,000	15,524	3,64	11,88	15,524	0,001
33	721	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové D 50 x1, 8	m	7,500	11,885	30,30	58,84	89,138	0,009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
34	721	721172109	Potrubié z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	2,000	8,811	9,75	7,87	17,622	0,003	
35	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	1,000	2,236	0,00	2,24	2,236	0,000	
36	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	9,500	0,625	0,14	5,80	5,938	0,000	
37	HZS	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	13,684	0,00	41,05	41,052	0,000	
38	721	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,831	1,100	0,00	2,01	2,014	0,000	
<b>722</b>							<b>84,77</b>	<b>216,08</b>	<b>300,856</b>	<b>0,007</b>	
<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>											
39	721	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	9,302	5,52	13,08	18,604	0,001	
40	721	722171211	Potrubié z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 0	m	12,000	10,177	18,86	103,26	122,124	0,002	
41	721	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	4,000	5,783	0,00	23,13	23,132	0,000	
42	721	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	4,000	2,114	0,00	8,46	8,456	0,000	
43	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000	8,348	6,27	10,43	16,696	0,001	
44	196	1963312800	Nástenka 1/2"	ks	4,000	3,110	12,44	0,00	12,440	0,000	
45	721	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút., plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	4,000	3,499	6,51	7,49	13,996	0,001	
46	551	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový 1/2"	ks	4,000	7,800	31,20	0,00	31,200	0,001	
47	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	12,000	1,221	3,47	11,18	14,652	0,002	
48	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	12,000	0,829	0,50	9,44	9,948	0,000	
49	HZS	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000	13,684	0,00	27,37	27,368	0,000	
50	721	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,986	0,750	0,00	2,24	2,240	0,000	
<b>763</b>							<b>33,48</b>	<b>50,76</b>	<b>84,238</b>	<b>0,061</b>	
<b>Konštrukcie - drevostavby</b>											
51	763	763122111	SDK stena predsadená KNAUF W623 jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm	m2	4,650	17,901	33,48	49,77	83,240	0,061	
52	763	998763403	Presun hmôt pre sádko-karfónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	0,832	1,200	0,00	1,00	0,998	0,000	
<b>767</b>							<b>0,00</b>	<b>198,93</b>	<b>198,928</b>	<b>0,000</b>	
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>											
53	767	767135221.1	Montáž a demontáž provizornej priečky s dverami	m2	7,155	27,500	0,00	196,76	196,763	0,000	
54	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,968	1,100	0,00	2,17	2,165	0,000	

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>										
55	771	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné	m	3,000	2,691	0,62	7,45	371,143	0,342
56	771	771575516.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu + škárovanie Ceresit CE 33	m <sup>2</sup>	2,700	23,412	36,09	27,13	63,212	0,033
57	597	5976411900	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava	m <sup>2</sup>	4,890	17,232	84,26	0,00	84,264	0,098
58	585	5859322100	WEBER - TERRANOVA stierka Terra, lepiaca a vystužovacia, kód M752	kg	208,800	1,002	209,22	0,00	209,218	0,209
59	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,555	4,100	0,00	6,38	6,376	0,000
<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>										
60	775	775552019	Montáž prechodovej lišty	m	6,700	1,780	0,99	10,93	11,926	0,001
61	611	6119800959	Lišta prechodová	m	7,370	7,000	51,59	0,00	51,590	0,002
62	775	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,635	1,100	0,00	0,70	0,699	0,000
<b>781 Dokončovacie práce a obklady</b>										
63	771	781445058	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33	m <sup>2</sup>	3,060	29,621	5,77	84,87	90,640	0,011
64	597	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m <sup>2</sup>	3,213	18,411	59,16	0,00	59,155	0,067
65	585	5859322100	WEBER - TERRANOVA stierka Terra, lepiaca a vystužovacia, kód M752	kg	12,240	1,002	12,26	0,00	12,264	0,012
66	771	781493112	Montáž revízných dveriek 300x300	ks	3,000	4,358	0,48	12,60	13,074	0,003
67	551	5516757500	Dvierka revízne 30x30 cm	ks	2,000	4,056	8,11	0,00	8,112	0,002
68	551	55167575000	Dvierka revízne 20x30 cm	ks	1,000	9,800	9,80	0,00	9,800	0,001
69	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,930	2,300	0,00	4,44	4,439	0,000
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>										
70	783	783801812	Odstranenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m <sup>2</sup>	38,400	0,810	2,30	28,80	31,104	0,000
<b>M Práce a dodávky M</b>										
<b>21-M Elektromontáže</b>										
71	921	210-1	Elektromontáže	sub	-1,000	896,000	0,00	-896,00	-896,000	0,000
72	921	210962031	Demontáž svetidla	ks	25,000	7,005	0,00	175,13	175,125	0,000
<b>24-M Montáže vzduchotechnických zariadení.</b>										
73	924	240-1	Demontáž vzduchotechnického potrubia	m	55,000	15,648	0,00	860,64	860,640	0,000



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Celkom

1 583,85

3 967,80

5 551,652

10,850