
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: „**Požiarna zbrojnica Liesek**“

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Liesek**
Sídlo: Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
Zastúpený: **Ing. Martin Dreveňák, starosta obce**

IČO: 00314617
Číslo účtu: SK70 0200 0000 0009 1822 8332

ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Grif plus, a.s**
Sídlo: Oravická 87, 027 12 Liesek
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č. 7292/B
Zastúpený: **Marián Revaj**

Oprávnení rokovať
vo veciach technických: **Martin Hrubý**
vo veciach zmluvných: **Marián Revaj**

IČO: 54073405
IČ DPH: SK2121564764
Bankové spojenie, SWIFT (BIC): Slovenská sporiteľňa, a.s
Číslo účtu: SK96 0900 0000 0051 8678 2081

ďalej len „zhotoviteľ“

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok 2.
Úvodné ustanovenia

- 2.1 Dňa 10.05.2022 zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“ na predmet zákazky: „**Požiarna zbrojnica Liesek**“.
- 2.2 Zmluvné strany sa po vzájomnom prerokovaní v zmysle Čl. 4 bod 4.3. písm. b) Zmluvy o dielo č. 512/2022 dohodli na nasledovnej zmene a uzatvorení tohto Dodatku č. 1.

Článok 3.
Predmet dodatku

- 3.1 Na základe požiadavky objednávateľa na technické a realizačné zmeny zákazky, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“), ktorým sa zvyšuje cena diela, ďalej sa dopĺňa Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

Práce navyč:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Cena Diela bez DPH | 14 754,85 EUR |
| DPH 20 % | 2 950,97 EUR |
| Cena spolu s DPH | 17 705,82 EUR |

Cena za zhotovenie Diela je:

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Cena Diela bez DPH | 113 128,58 EUR |
| DPH 20% | 22 625,72 EUR |
| Cena spolu s DPH | 135 754,30 EUR |

Článok 4.
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 4.3 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre zhotoviteľa a jeden rovnopis pre objednávateľa.
- 4.4 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
- 4.5 Tento dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne.
- 4.6 Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Rozpočet Výkaz výmer v písomnej forme

V Liesku dňa 10.6.2022

Za Objednávateľa
Obec Liesek

Ing. Martin Drevienak
Starosta obce



V Liesku dňa 10.6.2022

Za Zhotoviteľa
Grif plus, a.s.

Martin Hlavaj
predseda predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Požiarňa zbrojnica

Objekt:

4 - Práce navyiac/menej

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 754,85

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 14 754,85 | 20,00% | 2 950,97 |

Cena s DPH

v EUR

17 705,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



GRIF plus, a.s.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Požiarna zbrojnica

Objekt:

4 - Práce naviac/menej

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PC | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|----------|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 14 754,85 |
| D | 01 | | Zemné práce | | | | -324,00 |
| D | 01030102 | | Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených | | | | -324,00 |
| 1 | K | 01030102030310 | Výkop jamy a zásyp, ručný ,v zemine tr. 3 - 4 | m3 | -15,000 | 21,60 | -324,00 |
| D | D1 | | Práce HSV | | | | 7 499,98 |
| D | 3 | | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | 834,37 |
| 2 | K | 31127212410 | YTONG Murivo nosné z tvárnic Statik Plus P6-650, 499 x 300 x 249 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu | M3 | 1,583 | 187,86 | 297,38 |
| 3 | K | 342272104 | Nadmurovanie priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599) - malý rozsah | m2 | 5,950 | 40,92 | 243,47 |
| 4 | K | 342272105 | Nadmurovanie priečky z tvárnic YTONG hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599) - malý rozsah | m2 | 1,975 | 48,57 | 95,93 |
| 5 | K | 342948112.S | Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním | m | 5,000 | 7,58 | 37,90 |
| 6 | K | 715189016.S | Príplátok k cene za sťaženie montáž obkladov, výmuroviek, prímuroviek alebo dlažieb do 30 m2 pôdorysnej plochy bežných stavebných konštrukcií | m2 | 7,925 | 20,15 | 159,69 |
| D | 4 | | Vodorovné konštrukcie | | | | 246,43 |
| 7 | K | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C.20/25 | m3 | 1,176 | 95,85 | 112,72 |
| 8 | K | 417351115.S | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 2,536 | 11,47 | 29,09 |
| 9 | K | 417351116.S | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 2,536 | 3,69 | 9,36 |
| 10 | K | 417381313.S | Dobetónovanie priečok k strop. konštrukcii, hr. do 7cm | bm | 15,850 | 6,01 | 95,26 |
| D | 6 | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | 5 691,77 |
| 11 | K | 612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | m2 | 187,250 | 1,94 | 363,27 |
| 12 | K | 612460203.S | Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm | m2 | 42,350 | 12,95 | 548,43 |
| 13 | K | 612460208.S | Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm | m2 | 187,250 | 9,45 | 1 769,51 |
| 14 | K | 612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 144,900 | 5,33 | 772,32 |
| 15 | K | 621462116 | Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) | m2 | 45,840 | 3,35 | 153,56 |
| 16 | K | 621462221 | Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm | m2 | 45,840 | 14,01 | 642,22 |
| 17 | K | 625251521 | Kontaktný zateplovací systém hr. 20 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy | m2 | 45,840 | 21,59 | 989,69 |
| 18 | K | 625R | Demontáž a spätná montáž reklamy | ks | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| 19 | K | 634601521.S | Zaplnenie dilatačných škár tmelom akrylátovým šírky škáry do 5 mm | m | 41,400 | 3,69 | 152,77 |
| D | 9 | | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | 475,39 |
| 20 | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 101,480 | 4,34 | 440,42 |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|------|----------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným | t | 0,786 | 8,21 | 6,45 |
| 22 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1.km | t | 0,786 | 10,54 | 8,28 |
| 23 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 7,860 | 0,35 | 2,75 |
| 24 | K | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0,786 | 8,29 | 6,52 |
| 25 | K | 979082121 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 3,144 | 0,99 | 3,11 |
| 26 | K | 979089002 | Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, kov. plast, keramika kategórie "O" - ostatné 17.01 | t | 0,786 | 10,00 | 7,86 |
| D 99 PRESUNY HMÔT | | | | | | | 252,02 |
| 27 | K | 999281211 | Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m | t | 11,550 | 21,82 | 252,02 |
| D D2 Práce PSV | | | | | | | 6 824,58 |
| D 713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ | | | | | | | 542,98 |
| 28 | K | 713111111 | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne | m2 | 36,960 | 0,86 | 31,79 |
| 29 | M | 6314150190 | Nobasil-Knauf Insulation hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 37,699 | 13,31 | 501,77 |
| 30 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 1,600 | 5,89 | 9,42 |
| D 762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | | | | | | | 530,68 |
| 31 | K | 762341201.S | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 51,000 | 0,78 | 39,78 |
| 32 | K | 762421375 | Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 25 mm skrutkovaných na perodrážku | m2 | 11,040 | 21,29 | 235,04 |
| 33 | K | 762421500.S | Montáž obloženia stropov, podkladový rošt | m | 36,800 | 4,29 | 157,87 |
| 34 | M | 605110000100.S | Dodávka reziva | m3 | 0,194 | 370,00 | 71,78 |
| 35 | K | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 5,200 | 5,04 | 26,21 |
| D 764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | | | | | | | 3 383,18 |
| 36 | K | 764172491.S | Montáž krytiny z trapezového plechu, sklon do 30° | m2 | 25,500 | 13,12 | 334,56 |
| 37 | K | 764312822.S | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t | m2 | 25,500 | 1,82 | 46,41 |
| 38 | K | 764331250.S | Demontáž a spätná montáž lemovania z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách, r.š. 500 mm | m | 18,000 | 26,96 | 485,28 |
| 39 | K | 764351810 | Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm -0,00347t | m | 9,800 | 0,78 | 7,64 |
| 40 | K | 764351836 | Demontáž háka so sklonom žlabu -0,00009t | kus | 10,000 | 0,57 | 5,70 |
| 41 | K | 764352311.S | Montáž žlabov pododkvapových polkruhových, r.š. 250-400 mm | m | 9,800 | 12,01 | 117,70 |
| 42 | K | 764352916.S | Žlaby z pozinkovaného Pz plechu, hák polkruhový rš 330 mm | ks | 10,000 | 2,44 | 24,40 |
| 43 | K | 764359810 | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t | kus | 1,000 | 2,00 | 2,00 |
| 44 | K | 764421240.S | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 250 mm | m | 129,200 | 16,88 | 2 180,90 |
| 45 | K | 764454802 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | m | 2,500 | 0,78 | 1,95 |
| 46 | K | 764456855 | Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t | kus | 1,000 | 1,05 | 1,05 |
| 47 | K | 764751112 | Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 100 mm, poplast. plech vr. objímky a trnov-K2 | m | 2,500 | 24,82 | 62,05 |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|------|----------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 48 | K | 764751132 | Odpadné rúry - koleno BK D 100 mm poplast. plech | kus | 2,000 | 13,41 | 26,82 |
| 49 | K | 764751142 | Odpadné rúry - výtokové koleno UTK D 100 mm poplast. plech | kus | 1,000 | 14,41 | 14,41 |
| 50 | K | 764762131.S | Montáž kotlíka oválneho k žľabom pododkvapovým polkruhovým, rozmer 250-400 mm | ks | 1,000 | 8,95 | 8,95 |
| 51 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 2,200 | 28,80 | 63,36 |
| D 766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | | 414,47 |
| 52 | K | 766411821.S | Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t | m2 | 41,400 | 8,43 | 349,00 |
| 53 | K | 766411822.S | Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t | m2 | 41,400 | 1,51 | 62,51 |
| 54 | K | 998766202 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,900 | 3,29 | 2,96 |
| D 776 Podlahy povlakové | | | | | | | 624,30 |
| 55 | K | 776401800.S | Demontáž soklíkov alebo líšt | m | 41,400 | 1,21 | 50,09 |
| 56 | K | 776420010.S | Montáž + dodávka podlahových soklov hliníkových | m | 43,900 | 13,08 | 574,21 |
| D 783 Nátery | | | | | | | 615,20 |
| 57 | K | 783201812.S | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou - strieška | ks | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
| 58 | K | 783222100.S | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm - strieška | ks | 42,500 | 5,81 | 246,93 |
| 59 | K | 783801812.S | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien | m2 | 144,900 | 2,30 | 333,27 |
| D 784 Maľby | | | | | | | 713,77 |
| 60 | K | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 187,250 | 0,76 | 142,31 |
| 61 | K | 784418011.S | Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 129,160 | 0,80 | 103,33 |
| 62 | K | 784423271.S | Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 187,250 | 2,50 | 468,13 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 201,45 |
| D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | | | | | | | 166,93 |
| 63 | K | 735151821.S | Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, - 0,02493t | ks | 8,000 | 4,21 | 33,68 |
| 64 | K | 735154043.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 8,000 | 13,69 | 109,52 |
| 65 | K | 735191910.S | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies | m2 | 10,800 | 0,47 | 5,08 |
| 66 | K | 735494811.S | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies | m2 | 10,800 | 0,79 | 8,53 |
| 67 | K | 735890802.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m | t | 0,199 | 50,85 | 10,12 |
| D 763 Konštrukcie - drevostavby | | | | | | | 34,52 |
| 68 | K | 763147111 | Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 25 mm,doska RB 12,5 mm | m2 | 2,000 | 17,26 | 34,52 |
| D M Práce a dodávky M | | | | | | | 552,84 |
| D 21-M Bleskozvod a uzemnenie | | | | | | | 552,84 |
| 69 | K | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | m | -36,000 | 1,71 | -61,56 |
| 70 | M | 3544223850 | Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | kg | -32,000 | 2,77 | -88,64 |
| 71 | K | 210220270.S | Uzemňovacia doska FeZn ZD s páskou | ks | 4,000 | 13,56 | 54,24 |
| 72 | M | 354410055200.S | Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie ZD 01 s páskou | ks | 4,000 | 75,24 | 300,96 |
| 73 | K | 210220280.S | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 16,000 | 13,74 | 219,84 |
| 74 | M | 354410055700.S | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 8,000 | 16,00 | 128,00 |