

Zmluva o poskytovaní služieb

č.: SE-OSNM2-2013/000588-019

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava
- V zastúpení: **Ing. Marek Vladár** – generálny riaditeľ SE MV SR
Na základe plnomocenstva KM-OPVA2-2012/411-158
- Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: 7000180023/8180
IČO: 00 151 866
IČ DPH: SK2020571520
(ďalej len "objednávateľ")
2. Zhotoviteľ:
AB Facility a.s.
Kodaňská 46, 101 00 Praha
- V zastúpení: **Mgr. Petr Skácel** – člen predstavenstva
Ing. Bohuslav Kyjánek – člen predstavenstva
- Bankové spojenie: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-7797540267/0100
IČ: 24 172 413
DIČ: CZ699001856
Zapísaný: v Obchodnom registri u Městského soudu v Prahe, oddíl B, vložka 17593
- a
- AB Facility s.r.o.
Križkova 9, 811 04 Bratislava
- V zastúpení: Ing. Bohuslav Kyjánek – konateľ
Ing. Peter Cekul - konateľ
- Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 1123462007/1111
IČO: 44 390 823
DIČ: 2022716971
IČ DPH: SK2022716971
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro,
Vložka č.: 55217/B
- Tel: +421 948 044 174
Fax: +421 245 241 219
@: info@abfacility.sk

ako účastníci združenia – „Združenie 2012“ (ďalej spolu pre obe osoby označené ako zhotoviteľ len „zhotoviteľ“) uzatvárajú túto zmluvu za nasledovných podmienok:

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je servis a prevádzkovanie technických zariadení budov a údržba v objektoch MV SR – **KCHL CO a SVP v Nitre**.
2. Špecifikácia predmetu zmluvy, rozsah a opis prác a služieb je v súlade s Rámcovou dohodou o poskytovaní služieb č. **SE-OVO2-2012/000592-101**.
3. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

III. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. o cenách, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších vyhlášok.
2. Cena predmetu zmluvy je stanovená v EUR bez DPH a s DPH a tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.
3. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade s čl. 12, bod 2 tejto zmluvy.
4. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 1. a 2. zahŕňa všetky súvisiace náklady zhotoviteľa s predmetom zmluvy.

IV. MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia zmluvy sú všetky objekty a zariadenia v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
2. Špecifikácia objektov je uvedená v prílohe č. 1 k zmluve.

V. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
2. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ za seba a svojich zamestnancov zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám vo vzťahu k tejto zmluve. Zhotoviteľ na krytie týchto rizík predloží objednávateľovi poistnú zmluvu s poistnou sumou minimálne 200.000 €, ktorú bol povinný uzavrieť v súlade s čl. V. Rámcovej dohody.
4. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby podľa možnosti nenarušil riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet zmluvy plniť. Ak plnenie predmetu zmluvy vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom (najneskôr tri dni vopred) a vyžiadať si na obmedzenie užívateľa priestorov jeho písomný súhlas.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu zmluvy, na faktúru,

ktorej splatnosť je stanovená na min. 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

2. Úhrada faktúr sa vykoná výhradne prevodným príkazom.
3. Zhotoviteľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú cenu dňom dodania predmetu zmluvy.
4. Faktúry doporučené zasielané zhotoviteľom k preplácaniu musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Zhotoviteľ zašle faktúru na preplatenie vždy s jednou kópiou a potvrdením dodania predmetu zmluvy.
5. U faktúr neobsahujúcich všetky náležitosti daňového dokladu si objednávateľ vyhradzuje právo vrátiť ich zhotoviteľovi na dopracovanie.
6. U faktúr zasielaných ako obyčajná poštová zásielka nie je možné vymáhať úroky z omeškania v prípade oneskoreného preplatenia faktúr.

VII. ZAMESTNANCI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ zabezpečuje vykonanie prác prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo v rámci subdodávateľských organizácií. Zaväzuje sa zamestnávať spoľahlivých zamestnancov, resp. zamestnancov subdodávateľských organizácií a zabezpečiť ich kontrolu prostredníctvom objektových vedúcich. Ručí za skutočnosť, že má s poskytovanými zamestnancami, prípadne subdodávateľskými organizáciami uzavretú riadnu pracovnú zmluvu, alebo zmluvu o poskytovaní služieb a že sa jedná o osoby bezúhonné.
2. Zamestnancom vykonávajúcim predmet zmluvy je prísne zakázané čítať písomnosti, aktá, atď., vrátane zákazu používať prístroje ako sú počítač, kopírovacie a iné reprografické zariadenia, fax, telefón a iné. Súčasne sa mu zakazuje otvárať skrine, PC a ostatné zariadenia na mieste ich pôsobenia.
3. Zamestnancom vykonávajúcich predmet zmluvy je ďalej zakázané umožniť na pracovisko prístup osobám, ktoré nie sú zhotoviteľom na poskytovanie predmetu zmluvy určené.
4. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní vykonávať predmet zmluvy podľa pokynov poverenej osoby zhotoviteľa a požiadaviek povereného pracovníka objednávateľa.
5. Zhotoviteľ zabezpečí výber svojich zamestnancov tak, aby mali všetky potrebné školenia z hygienického minima, bezpečnosti práce a odborné znalosti podľa vykonávaného predmetu zmluvy.
6. Zhotoviteľ zabezpečí školenie svojich zamestnancov v oblasti požiarnej ochrany.
7. Zamestnanci zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať predmet zmluvy v objektoch objednávateľa musia absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa: Nariadenie MV SR č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov MV SR a PZ .

VIII. MATERIÁL A VYBAVENIE

1. Zhotoviteľ zabezpečí na vykonávanie dohodnutého predmetu zmluvy podľa prílohy č.1 k zmluve potrebný materiál, stroje, prístroje, zariadenia a mechanické prostriedky.
2. Zhotoviteľ zabezpečí prevádzky schopnosť a priebežne vykoná údržbu a revíziu použitých strojných zariadení, určených na vykonávanie predmetu zmluvy.

IX.
ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

1. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinností uvedených zmluve, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny nesplnenej pomernej časti predmetu zmluvy, za každý začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odsúhlasených faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok vymáhať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť nedostatky v poskytovanom predmete zmluvy má objednávateľ nárok vymáhať zmluvnú pokutu za každý deň z omeškania vo výške 0,05 % z ceny vadnej časti čiastočného plnenia predmetu zmluvy.

X.
ZÁRUKA NAJNIŽŠEJ CENY A NAJLEPŠÍCH PODMIENOK

1. Zhotoviteľ prehlasuje, že predmet zmluvy alebo jeho časť poskytuje objednávateľovi za najlepších/najvýhodnejších podmienok, aké poskytuje na relevantnom trhu. Zároveň sa zaväzuje, že neponúkne predmet zmluvy, alebo jeho časť, inému subjektu pôsobiacemu na relevantnom trhu za výhodnejších podmienok ako objednávateľovi. V opačnom prípade sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi peňažnú zľavu z kúpnej ceny, alebo poskytnúť nepeňažné plnenie objednávateľovi minimálne vo výške rozdielu ceny, ktorú zaplatil objednávateľ a ktorú zaplatil iný subjekt. V prípade, že nepeňažné plnenie, ktoré bolo nevýhodnejšie ako to, ktoré bolo poskytnuté inému subjektu, už bolo spotrebované alebo použité, poskytne zhotoviteľ primeranú finančnú náhradu objednávateľovi vo výške rozdielu ceny, ktorú zaplatil objednávateľ a ktorú zaplatil iný subjekt.
2. Tento záväzok trvá jeden rok odo dňa plnenia predmetu zmluvy, respektíve odo dňa účinnosti zmluvy.
3. Relevantným trhom sa pre účely tejto zmluvy rozumie územie Slovenskej republiky.
4. Nepeňažným plnením sa pre účely tejto zmluvy rozumejú rovnaké alebo obdobné služby, ktoré sú predmetom zmluvy.
5. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky uvedené v tomto článku je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 700 000,- EUR do 14 dní odo dňa výzvy doručenej zhotoviteľovi.

XI.
ZÁNİK ZMLUVY

1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.
2. Objávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným. Odstúpenie od zmluvy objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
3. Objávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.

5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje dobu poskytovania predmetu zmluvy a podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vypovedať zmluvu je možné aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota podľa tohto bodu je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a podpísanými Rámcovými dohodami.
2. Všetky ďalšie zmeny a doplnky musia byť vyjadrené písomnou formou a musia byť súhlasne obojstranne podpísané zmluvnými stranami. Takto podpísané dodatky a zmeny sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá má platnosť originálu a objednávateľ i zhotoviteľ dostanú po dva rovnopisy.
4. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú po dobu trvania rámcovej dohody, t.j. do 25. 9. 2015.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a jej obsah vzájomne odsúhlasili.

Prílohy:

1. Špecifikácia objektov a miesto poskytovania služieb
2. Cena predmetu zmluvy

V Bratislave dňa:

za objednávateľa:

Ing. Marek Vladár

(meno a priezvisko štatutárneho orgánu)

V Bratislave dňa:

za zhotoviteľa:

Mgr. Petr Skácel

(člen predstavenstva AB Facility a.s.)

Ing. Bohuslav Kyjánek

(člen predstavenstva AB Facility a.s.)

Ing. Bohuslav Kyjánek

(konateľ AB Facility s.r.o.)

Ing. Peter Cekul

(konateľ AB Facility s.r.o.)

Špecifikácia objektov a miesto poskytovania služieb

P.č.	Názov tovaru *	Merná jednotka	KCHL CO v Nitre	SVP v Nitre	SPOLU
A.	Help desk				
A1	licencia modulu SAP	ks	0	0	
A2	cena za 24 h dispečing	1h	1	1	1
B	Drobná údržba a opravy				
B1	paušálna údržba	x/0	x	x	
B1.1	Tarifná trieda č.1 - T1	HZS	0	0	0
B1.2	Tarifná trieda č.2 - T2	HZS	0	0	0
B1.3	Tarifná trieda č.3 - T3	HZS	0	0	0
B1.4	Tarifná trieda č.4 - T4	HZS	0	0	0
B1.5	Tarifná trieda č.5 - T5	HZS	1	1	2
B1.6	Tarifná trieda č.6 - T6	HZS	0	0	0
B2	maľby a nátery	x/0	x	x	
B2.1	maľba jednofarebná	m ²	500	500	1 000
B2.2	nadmerné sádrovanie nad 5% do 15%	m ²	50	50	100
B2.3	izolovanie	m ²	0	0	0
B2.4	odstránenie starých náterov oškrabaním	m ²	50	50	100
B2.5	penetračný náter	m ²	50	50	100
B2.6	maľba latexová dvojnásobná	m ²	50	50	100
B2.7	náter olejový soklov a stien	m ²	50	50	100
B2.8	náter drevených konštrukcií	m ²	0	0	0

B2.9	náter kovových konštrukcií	m ²	0	0	0
B2.10	čistenie kovových konštrukcií	m ²	0	0	0
B2.11	čistenie radiátorov	m ²	0	0	0
B2.12	náter radiátorov	m ²	0	0	0
B2.13	náter oceľových potrubí do DN 50mm	m ²	0	0	0
B2.14	vyspravenie omietok stierkou do 30%	m ²	30	30	60
B2.15	zakrývanie podláh papierom	m ²	0	0	0
B2.16	zakrývanie fóliou	m ²	0	0	0
B2.17	vyčistenie	m ²	0	0	0
B3	stavebné práce	x/0	x	x	
B3.1	domurovanie otvorov v stenách hr.100 mm s materiálom	m ²	0	0	0
B3.2	domurovanie otvorov v stenách hr.150 mm s materiálom	m ²	0	0	0
B3.3	oprava omietok stien vnútorných	m ²	40	40	80
B3.4	oprava omietok stropov	m ²	30	30	60
B3.5	sadrokartónové priečky s izoláciou	m ²	0	0	0
B3.6	sadrokartónové stropy s izoláciou	m ²	0	0	0
B3.7	mazanina z betónu prostého 100 mm výšky	m ²	0	0	0
B3.8	poter cementový	m ²	0	0	0
B3.9	murivo z tehál plných do 290 mm	m ²	0	0	0
B3.10	murivo z tvárnic POROTERM	m ²	0	0	0
B3.11	osadenie zárubní do 2,5 m ²	ks	0	0	0
B3.12	osadenie zárubní od 2,5m ² do 4,5 m ²	ks	0	0	0

B3.13	čistenie	m ²	0	0	0
B3.14	zakrývanie otvorov, predmetov fóliou s materiálom	m ²	0	0	0
B4	podlahy	x/0	x	x	
B4.1	strhnutie starých kobercov	m ²	0	0	0
B4.2	položenie nových kobercov bez materiálu	m ²	0	0	0
B4.3	odstránenie PVC podláh	m ²	400	300	700
B4.4	položenie nových podláh PVC bez materiálu	m ²	400	300	700
B4.5	demontáž laminátových podláh	m ²	0	0	0
B4.6	montáž laminátových podláh bez materiálu	m ²	0	0	0
B4.7	montáž obkladov 200 x 200 mm bez materiálu	m ²	50	0	50
B4.8	montáž dlažby 300 x 300 mm bez materiálu	m ²	0	0	0
B4.9	opravy dlažby s materiálom TERACO	m ²	0	0	0
B4.10	opravy dlažby s materiálom GRESS 8 mm	m ²	0	0	0
B5	rozvody elektrickej energie	x/0	x	x	
B5.1	montáž svietidla bez materiálu	ks	12	12	24
B5.2	montáž vypínačov a zásuviek	ks	10	10	20
B5.3	montáž káblu CYKY 2x1,5 až 7x2,5 na pevno	bm	10	10	20
B5.4	montáž káblu CYKY 4bx6 až 4bx10 na pevno	bm	10	10	20
B5.5	demontáž svietidla stropného žiarovkového	ks	5	5	10
B5.6	demontáž svietidla stropného žiarivkového	ks	2	2	4
B5.7	demontáž svietidla vývojkového vonkajšieho	ks	5	5	10
B5.8	demontáž vypínačov a zásuviek	ks	5	5	10

B5.9	odpojenie vodičov v rozvádzači do 16 mm	ks	10	10	20
B5.10	termovízne meranie el. rozvádzačov	ks	0	0	0
B5.11	vypracovanie protokolu s termovízneho merania	ks	0	0	0
B5.12	oprava bleskozvodov guľatina FeZn 8 mm v čtetne svoriek	bm	10	10	20
B5.13	oprava bleskozvodov lano FeZn 50 mm v čtetne svoriek	bm	10	10	20
B5.14	očistenie a náter bleskozvodu	bm	0	0	0
B6	izolátérské práce	x/0	0	0	
B6.1	čistenie podkladu	m ²	0	0	0
B6.2	odtrhanie lepenky	m ²	0	0	0
B6.3	náter vyrovnávajúcej vrstvy	m ²	0	0	0
B6.4	modifikovanie pri atike a prienikov	bm	0	0	0
B6.5	tmelenie pri starom plechovaní	bm	0	0	0
B6.6	natavenie lepenkových pásov	m ²	50	0	50
B6.7	pretavenie spojov zažehlenie	bm	20	0	20
B6.8	dodávka a montáž odvetrávacích komínkov	ks	0	0	0
B6.9	náter ochranný REFLEXNÝ	m ²	50	0	50
B6.10	vyčistenie zberných mís	ks	0	0	0
B6.11	presúvanie hromozvodov	bm	0	0	0
B6.12	náter atiky RENOLASTOM	m ²	0	0	0
B6.13	natavenie ťažkých pásov na atiku	m ²	0	0	0
B6.14	výroba a montáž zberačov vody	ks	0	0	0
B7	zdravotechnika	x/0	x	x	

B7.1	oprava kanalizačného potrubia hrdlového- výmena s vybúraním v murive do DN 110	bm	10	10	20
B7.2	oprava vodovodného potrubia oceľového pozinkovaného - výmena s vybúraním v murive do DN 50	bm	10	10	20
B7.3	oprava vodovodného potrubia oceľového pozinkovaného - výmena s vybúraním v murive nad DN 50	bm	10	10	20
B7.4	montáž armatúry SI s dvoma závitmi	ks	5	5	10
B7.5	demontáž záchodovej odsávacej alebo kombinačnej	ks	0	0	0
B7.6	montáž záchodovej misy klasickej	ks	2	2	4
B7.7	demontáž pisoáru z bieleho diturvilu bez splachovacej nádržky	ks	2	2	4
B7.8	montáž pisoáru z bieleho diturvilu bez splachovacej nádržky	ks	2	2	4
B7.9	demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry	ks	2	2	4
B7.10	montáž umývadla bez armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	2	2	4
B7.11	demontáž batérie nástennej do G 3/4	ks	2	2	4
B7.12	montáž batérie nástennej chromovanej	ks	2	2	4
B8	ústredné kúrenie	x/0	x	x	
B8.1	potrubie z oceľových rúr závitových čiernych spájaných zvarovaním do DN 15	bm	5	5	10
B8.2	demontáž potrubia z oceľových rúr hladkých do priemeru 38 mm	bm	5	5	10
B8.3	potrubie z rúr hladkých bezošvých nízkotlakých do priemeru 38/2,6 mm	bm	5	5	10
B8.4	demontáž armatúr s tromi závitmi do G 1/2	ks	1	1	2
B8.5	montáž závitovej armatúry s tromi závitmi do G 1/2	ks	1	1	2
B8.6	demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	ks	10	6	16
B8.7	montáž vykurovacích telies liatinových článkových	m ²	15	10	25
B9	oprava vonkajšej fasády	x/0	x	x	
B9.1	cementová omietka ostenia	m ²	0	0	0

B9.2	potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou spevňovacou mriežkou	m ²	0	0	0
B9.3	vonkajšia omietka vápennocemetová štuková podhládov zložitosti 1 až 2	m ²	0	0	0
B9.4	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká	m ²	0	0	0
B9.5	vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvá akrylátová Granopor základ ryhovaná 3 mm	m ²	50	100	150
B9.6	vonkajšia omietka ostenia BAUMIT tenkovrstvá akrylátová Granopor základ ryhovaná 3 mm	m ²	0	0	0
B9.7	montáž a demontáž lešenia ťaž. radov. spodlahami z dosiek, šírky 2,00 až 2,50 m pri zať. plochy 3kpa, výšky 20 až 30 m	m ²	0	0	0
B9.8	príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene	m ²	0	0	0
B9.9	otlčenie omietok vonkajších	m ²	50	100	150
B10	zámočnicke práce	x/0	x	x	
B10.1	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na okna	m ²	0	0	0
B10.2	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na dvere	m ²	0	0	0
B10.3	dodanie a montáž bezpečnostných zámkov triedy "D"	ks	1	1	2
B10.4	dodanie a montáž oplotenie strojového v 170mm na oceľ stĺpky rozteč 3 m	bm	0	0	0
B11	stolárske práce	x/0	0	0	
B11.1	dodanie a montáž prahov do 800 mm	ks	0	0	0
B11.2	dodanie a montáž prahov nad 800 mm	ks	0	0	0
B11.3	oprava dopasovanie dvier a okien	ks	0	0	0
B12	sklenárske práce	x/0	x	x	
B12.1	zasklievanie okien sklom do 5 mm	m ²	10	10	20
B12.2	dodanie a montáž /lepenie/ zrkadiel	m ²	0	0	0
B13	žalúzie a rolety	x/0	x	x	
B13.1	dodanie a montáž vertikálnych textilných	m ²	0	0	0

B13.2	dodanie a montáž horizontálnych interiérových	m ²	0	0	0
B13.3	oprava žalúzií	HZS	1	1	1
C	Správa technickej dokumentácie, obsluha zariadení, revízie a kontroly				
C1	technická administratíva - správca objektu	x/0	0	0	
C1.1	správca objektu K1	HZS	0	0	0
C1.2	správca objektu K2	HZS	0	0	0
C1.3	správca objektu K3	HZS	0	0	0
C2	revízia technických zariadení	x/0	x	x	
C2.1	výkon revízneho technika do 1000V vrátane bleskozvodnej ochrany objektov aj vo výbušnom prostredí – elektro	HZS	1	1	1
C2.2	výkon revízneho technika - tlakových zariadení	HZS	1	1	1
C2.3	výkon revízneho technika - plynových zariadení	HZS	0	1	1
C2.4	výkon revízneho technika - zdvíhacích zariadení	HZS	0	0	0
C2.5	výkon revízneho technika – automatické dvere a brány a rampy	HZS	0	0	0
C2.6	výkon revízneho technika – vzduchotechnické zariadenia	HZS	1	0	1
C2.7	výkon funkcie energetického audítora	HZS	0	0	0
D	Servis a obsluha technických zariadení				
D1	servis zariadení VZT	x/0	x	0	
	VZT jednotka	ks	x	0	
D1.1	kontrola istiacich a bezpečnostných prvkov a ich funkčnosť	ks	3	0	3
D1.2	premazanie ložísk ventilátora	ks	5	0	5
D1.3	kontrola prevádzkových parametrov (prúdy, napätia)	ks	3	0	3
D1.4	kontrola riadiaceho zariadenia a jeho funkčnosť	ks	1	0	1

D1.5	kontrola izolačných odporov motorov a káblov	ks	3	0	3
D1.6	kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia	ks	3	0	3
D1.7	dotiahnutie všetkých skrutiek a spojov	ks	1	0	1
D1.8	kontrola špirálovej skrine a obežného kolesa	ks	3	0	3
D1.9	napnutie klinových remeňov	ks	6	0	6
D1.10	kontrola súosovosti klinových remeníc	ks	6	0	6
D1.11	kontrola izolátorov chvenia	ks	12	0	12
D1.12	kontrola vodného/elektrického ohrievača	ks	1	0	1
D1.13	kontrola vodného chladiča	ks	1	0	1
D1.14	kontrola trojcestných ventilov	ks	0	0	0
D1.15	prečistenie a premazanie	ks	1	0	1
D1.16	kontrola čerpadiel a kompresorov	ks	0	0	0
D1.17	kontrola servopohonov na klapkách uzatváracích a zmiešavacích	ks	1	0	1
D1.18	kontrola servopohonu na protimrazovej ochrane	ks	1	0	1
D1.19	nastavenie uzatváracích klapiek	ks	1	0	1
D1.20	nastavenie cirkulačných klapiek	ks	0	0	0
D1.21	nastavenie obtokových klapiek	ks	0	0	0
D1.22	kontrola čistoty rekuperátora	ks	0	0	0
D1.23	prečistenie vnútorných plôch jednotky	ks	1	0	1
D1.24	funkčná skúška	ks	1	0	1
D1.25	čistenie výustiek	ks	6	0	6
D1.26	drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami	ks	0	0	0

D1.27	výmena vzduchových filtrov	ks	0	0	0
D1.28	dodávka vzduchových filtrov	ks	0	0	0
D1.29	výmena vadných dielov	ks	0	0	0
D1.30	obnova poškodenej izolácie	HZS	0	0	0
D1.31	obnova poškodených náterov	HZS	0	0	0
D1.32	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	1	0	1
D1.33	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0
	VENTILÁTOR	ks	0	0	
D1.34	kontrola prevádzkových parametrov (prúdy, napätia, hlučnosť)	ks	0	0	0
D1.35	kontrola izolačných odporov motorov a káblov	ks	0	0	0
D1.36	funkčná skúška	ks	0	0	0
D1.37	drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami, čistenie	ks	0	0	0
D1.38	výmena vadných dielov	HZS	0	0	0
D1.39	obnova poškodených náterov	HZS	0	0	0
D1.40	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	0	0
D1.41	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0
	FAN-COIL	ks	0	0	
D1.42	vyčistenie kondenzačnej vaničky	ks	0	0	0
D1.43	kontrola odtoku kondenzátu	ks	0	0	0
D1.44	čistenie výmenníka a povrchu lamiel	ks	0	0	0
D1.45	narovnanie lamiel hrebeňom	ks	0	0	0
D1.46	odvzdušnenie výmenníkov	ks	0	0	0

D1.47	kontrola regulačných a uzatváracích armatúr	ks	0	0	0
D1.48	kontrola pripojovacích hadíc	ks	0	0	0
D1.49	kontrola funkčnosti zmeny otáčok ventilátora	ks	0	0	0
D1.50	kontrola vôle ložísk ventilátora	ks	0	0	0
D1.51	kontrola chodu a hlučnosti ventilátora	ks	0	0	0
D1.52	utiahnutie povolených skrutkových spojov	ks	0	0	0
D1.53	preskúšanie vo všetkých režimoch prevádzky	ks	0	0	0
D1.54	drobné práce pri opravách	HZS	0	0	0
D1.55	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	0	0
D1.56	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0
	CHLADIACI STROJ	ks	0	0	
D1.57	kontrola prevádzkových tlakov freónu	ks	0	0	0
D1.58	kontrola prehriatia alebo podchladenia freónu	ks	0	0	0
D1.59	kontrola množstva freónu – doplnenie na predpísané množstvo	ks	0	0	0
D1.60	kontrola tesnosti okruhu	ks	0	0	0
D1.61	vyčistenie lamiel kondenzátora	ks	0	0	0
D1.62	kontrola vôle ložísk a lopatiek ventilátorov	ks	0	0	0
D1.63	kontrola stavu a funkčnosti hlavného vypínača, jeho pomocných kontaktov v ovládacom obvode	ks	0	0	0
D1.64	kontrola fázovania, prevádzkových parametrov (prúdu, napätia)	ks	0	0	0
D1.65	kontrola expanzného ventilu	ks	0	0	0
D1.66	kontrola vysokotlakového presostatu	ks	0	0	0
D1.67	kontrola nízkotlakého presostatu	ks	0	0	0

D1.68	kontrola ohrevu oleja – jeho odber	ks	0	0	0
D1.69	kontrola teplotných snímačov	ks	0	0	0
D1.70	kontrola silových obvodov – kontakty a stav stykačov	ks	0	0	0
D1.71	kontrola silových obvodov – dotiahnutie skrutiiek	ks	0	0	0
D1.72	kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia	ks	0	0	0
D1.73	kontrola elektromagnetických ventilov	ks	0	0	0
D1.74	prekontrolovanie prúdového nárazu pri štarte kompresora	ks	0	0	0
D1.75	kontrola snímača prietoku vody	ks	0	0	0
D1.76	kontrola regulačných a uzatváracích armatúr chladiacich agregátov	ks	0	0	0
D1.77	kontrola chodu obehového čerpadla	ks	0	0	0
D1.78	kontrola automatických ovzdušňovacích ventilov	ks	0	0	0
D1.79	vizuálna kontrola poistného ventilu	ks	0	0	0
D1.80	kontrola základného tlaku v expanzomate	ks	0	0	0
D1.81	kontrola tesnosti okruhu	ks	0	0	0
D1.82	naprogramovanie a nastavenie parametrov riadiaceho modulu	ks	0	0	0
D1.83	drobné práce pri opravách	HZS	0	0	0
D1.84	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	0	0
D1.85	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0
	SPLIT	ks	0	0	
D1.86	kontrola ventilátorov kondenzátora	ks	0	0	0
D1.87	kontrola tesnosti systému	ks	0	0	0
D1.88	kontrola el. zariadení	ks	0	0	0

D1.89	premazanie ložísk ventilátorov	ks	0	0	0
D1.90	kontrola funkcie všetkých bezpečnostných zariadení	ks	0	0	0
D1.91	kontrola prevádzkových parametrov (tlaky, prúdy, napätia)	ks	0	0	0
D1.92	kontrola riadiaceho modulu	ks	0	0	0
D1.93	kontrola ventilátora, jeho funkčnosť a nastavenie výparníka	ks	0	0	0
D1.94	kontrola ohrevu oleja	ks	0	0	0
D1.95	kontrola teplotných snímačov	ks	0	0	0
D1.96	kontrola silového obvodu	ks	0	0	0
D1.97	kontrola izolačných odporov	ks	0	0	0
D1.98	kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia	ks	0	0	0
D1.99	prekontrolovanie prúdového nárazu pri štarte kompresora	ks	0	0	0
D1.100	dotiahnutie všetkých skrutiek a spojov	ks	0	0	0
D1.101	drobné práce pri opravách	HZS	0	0	0
D1.102	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	0	0
D1.103	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0
D2	servis UPS - náhradných zdrojov	ks	2	0	
D2.1	odstavenie UPS	ks	2	0	2
D2.2	prevedenie záťaže na elektrickú sieť – oživenie elektroinštalácie v nezálohovom stave mechanickým obtokom	ks	2	0	2
D2.3	rozobratie UPS	ks	2	0	2
D2.4	vizuálna a mechanická kontrola kabeláže, svoriek, ventilátorov	ks	2	0	2
D2.5	vyčistenie UPS	ks	2	0	2
D2.6	kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií, jednotlivých článkov a celkovej kapacity	ks	2	0	2

D2.7	kontrola riadiacích a výkonových modulov vrátane premerania kontrolných bodov na riadiacich doskách za účelom identifikácie chybových signálov	ks	2	0	2
D2.8	kompletná prehliadka a premeranie usmerňovača, komparátora, striedača a static switcha	ks	2	0	2
D2.9	kontrola výstupných veličín podľa návodu výrobcu	ks	2	0	2
D2.10	kontrola činnosti ochrán UPS	ks	2	0	2
D2.11	kontrola funkcie UPS vo všetkých prevádzkových stavov (zapnutie, vypnutie)	ks	2	0	2
D2.12	uviedenie UPS do prevádzky	ks	2	0	2
D2.13	prevedenie záťaže na zálohovú elektrickú sieť	ks	2	0	2
D2.14	simulovanie výpadku elektrickej energie a kontrola chodu UPS (odoberaný výkon, autonómia). Ak z prevádzkových dôvodov simulácia nie je možná, zodpovedný pracovník uvedie túto skutočnosť do záznamu.	ks	2	0	2
D2.15	kontrola a dotiahnutie svoriek, vrátane ochranného vodiča	ks	2	0	2
D2.16	odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti UPS ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly UPS.	HZS	1	0	1
D3	servis dieselagregátov	ks	0	0	
D3.1	servis dieselagregátu periodicita 3 mesiace	ks	0	0	0
D3.2	servis dieselagregátu periodicita 12 mesiacov	HZS	0	0	0
D3.3	servis dieselagregátu periodicita 24 mesiacov	HZS	0	0	0
D3.4	odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti dieselagregátu ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly dieselagregátu	HZS	0	0	0
D4	servis meranie a regulácia	ks	0	1	
D4.1	kontrola funkčnosti a preventívna údržba jednotlivých prvkov riadiaceho systému a doplnkových zariadení	ks	0	0	0
D4.2	kontrola funkčnosti a preventívna údržba snímačov teploty, tlaku, vlhkosti, výšky hladiny, výskytu plynov a pod.	ks	0	1	1
D4.3	kontrola a preventívna údržba pohonov klapiek a ventilov	ks	0	1	1
D4.4	kontrola a preventívna údržba vnútornej výbavy rozvádzačov meracej a regulačnej techniky	ks	0	1	1
D4.5	Kontrola, prípadne nastavenie systémových parametrov procesnej úrovne riadenia	ks	0	1	1
D4.6	údržba aplikačného programového vybavenia nadradeného systému	ks	0	0	0

D4.7	odborná prehliadka snímačov výskytu plynu a protipožiarnych klapiek	ks	0	1	1
D4.8	drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami	HZS	0	1	1
D4.9	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	1	1
D4.10	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0
D5	servis výťahov	ks	0	0	
D5.1	kontrola a doplnenie oleja v stroji	ks	0	0	0
D5.2	zriadenie brzdy	ks	0	0	0
D5.3	kontrola a zriadenie axiálneho ložiska stroja	ks	0	0	0
D5.4	čistenie stroja	ks	0	0	0
D5.5	zriadenie elektromotora	ks	0	0	0
D5.6	vyčistenie a zriadenie chrániča	ks	0	0	0
D5.7	vyčistenie transformátora, dotiahnutie svoriek	ks	0	0	0
D5.8	kontrola obmedzovača rýchlosti	ks	0	0	0
D5.9	zriadenie dverných uzávierok	ks	0	0	0
D5.10	kontrola napínacieho závažia obmedzovača rýchlosti	ks	0	0	0
D5.11	upevnenie vodičok kabíny	ks	0	0	0
D5.12	dotiahnutie a doplnenie skrutiek spojov vodičok	ks	0	0	0
D5.13	údržba, oprava núdzového zvukového zariadenia	ks	0	0	0
D5.14	premazanie šachtových dverí	ks	0	0	0
D5.15	výmena signálnych žiaroviek	ks	0	0	0
D5.16	zriadenie a nastavenie clonky spínača a spínača závažia obmedzovača rýchlosti	ks	0	0	0
D5.17	zriadenie, nastavenie a kontrola mostíka	ks	0	0	0

D5.18	zriadenie spínačov	ks	0	0	0
D5.19	kontrola elektroinštalácie a závesných káblov v šachte	ks	0	0	0
D5.20	doplnenie a dotiahnutie lanovej svorky	ks	0	0	0
D5.21	čistenie šachty	ks	0	0	0
D5.22	premazanie pohyblivej podlahy	ks	0	0	0
D5.23	vyčistenie zachytávačov, závesov kabíny a protiváhy	ks	0	0	0
D5.24	vymedzenie vodiacich čeľusti kabíny, kontrola a nastavenie vôle	ks	0	0	0
D5.25	kontrola a vyčistenie elektrickej inštalácie kabíny	ks	0	0	0
D5.26	mazanie celého výtahového zariadenia	ks	0	0	0
D5.27	drobné práce pri opravách	HZS	0	0	0
D5.28	výmena olejovej náplne prevodovky	ks	0	0	0
D5.29	úpravy, ktoré na zvýšenie bezpečnosti nariadi TI, alebo ktoré vyplývajú zo zmeny STN	HZS	0	0	0
D5.30	odstránenie závad, ktoré sú spôsobené nesprávnou obsluhou (úmyselné poškodenie)	HZS	0	0	0
D5.31	odstránenie následkov havárie spôsobenej neodbornou obsluhou	HZS	0	0	0
D5.32	samostatná výmena nosných prostriedkov	HZS	0	0	0
D5.33	prevíjanie motora a práce s tým spojené	ks	0	0	0
D5.34	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	0	0
D5.35	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0
D5.36	výmena oleja	ks	0	0	0
D5.37	vyčerpanie vody zo šachty	HZS	0	0	0
D5.38	odborná prehliadka výtahov s povolenou / so zakázanou prepravou osôb podľa platnej legislatívy	ks	0	0	0
D5.39	odborná skúška výtahov s povolenou/so zakázanou prepravou osôb podľa platnej legislatívy raz za 3/6 rokov	ks	0	0	0

D5.40	úradná skúška s povolenou/so zakázanou prepravou osôb podľa platnej legislatívy raz za 6/10 rokov	ks	0	0	0
D6	servis trafostanice	ks	0	0	
D6.1	vykonávanie pravidelných mesačných kontrol a opráv	ks	0	0	0
D6.2	čistenie a nastavenie parametrov v súlade s STN	ks	0	0	0
D6.3	vypracovanie technicko - prevádzkovej dokumentácie trafostanice	ks	0	0	0
D6.4	zhotovovanie a odsúhlasovanie odberných diagramov s dodávateľom elektriny v súlade s aktuálnymi podmienkami odberu elektriny	ks	0	0	0
D6.5	vykonávanie periodických odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu a termínoch podľa STN	ks	0	0	0
D7	servis a obsluha kotlov a komínov	ks	0	x	
	Kotolňa	ks	0	4	
D7.1	kontrola výmurovky	ks	0	4	4
D7.2	odskúšanie tesnosti spaľovacieho priestoru	ks	0	4	4
D7.3	vyčistenie od nečistôt a od nánosov prachu	ks	0	4	4
D7.4	nastavenie a kontrola plynovej hlavy a vírnika	ks	0	4	4
D7.5	kontrola horákového telesa a jeho funkcie	ks	0	4	4
D7.6	kontrola servo pohonu horáka	ks	0	4	4
D7.7	premazanie mechanických častí	ks	0	4	4
D7.8	nastavenie tiahlových prevodov	ks	0	4	4
D7.9	vyčistenie plynového filtra pred plynovou radou horáka	ks	0	4	4
D7.10	kontrola plynovej rady	ks	0	4	4
D7.11	kontrola zemniacich spojov na plynovej rade	ks	0	4	4
D7.12	kontrola tesnosti plynovej rady penovým roztokom	ks	0	4	4
D7.13	kontrola riadiaceho automatu horáka	ks	0	4	4

D7.14	kontrola elektrických spojov a káblov	ks	0	4	4
D7.15	vyčistenie a konzervácia elektrických spojov	ks	0	0	0
D7.16	kontrola funkčnosti riadiaceho automatu	ks	0	0	0
D7.17	kontrola zabezpečovacích prvkov a ich nastavenie	ks	0	0	0
D7.18	nastavenie optimálnych hodnôt výkonu a spaľovacích pomerov na danom horáku elektronickým meracím prístrojom	ks	0	0	0
D7.19	vystavenie protokolu o nameraných a nastavených hodnotách	ks	0	0	0
D7.20	servis úpravne vody	ks	0	0	0
D7.21	analitické meranie vody	ks	0	0	0
D7.22	kontrola chodu obehových čerpadiel	ks	0	0	0
D7.23	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	1	1
D7.24	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0
	Komíny	ks	0	4	
D7.25	komín do priemeru 300 mm	ks	0	4	4
D7.26	komín nad priemer 300 mm	ks	0	0	0
D8	obsluha zariadení na výrobu tepla a ČOV	ks	0	1	
D8.1	obsluha kotolne kategórie III. tepelného výkonu do 0,5 MW	HZS	0	0	0
D8.2	obsluha kotolne kategórie II. tepelného výkonu od 0,5 MW do 3,5 MW	HZS	0	1	1
D8.3	obsluha kotolne kategórie I. tepelného výkonu nad 3,5 MW	HZS	0	0	0
D8.4	obsluha výmenikovej stanice	HZS	0	0	0
D8.5	obsluha ČOV	HZS	0	0	0
D9	servis technických zariadení	x/0	1	1	
D9.1	výkon servisného technika do 1000V vrátane bleskozvodnej ochrany objektov aj vo výbušnom prostredí – elektro	HZS	1	1	1

D9.2	výkon servisného technika - tlakových zariadení	HZS	1	1	1
D9.3	výkon servisného technika - plynových zariadení	HZS	1	1	1
D9.4	výkon servisného technika - zdvíhacích zariadení	HZS	0	0	0
D9.5	výkon servisného technika – automatické dvere a brány a rampy	HZS	0	0	0
D9.6	výkon servisného technika – vzduchotechnické zariadenia	HZS	0	0	0
E	Deratizácia				
E1	výkon servisného pracovníka deratizácie	návnada /ks	1	1	
E1.1	výkon servisného pracovníka deratizácie	HZS	1	1	1
F	Dopravné náklady				
F1	osobné vozidlo do 3,5t za jeden zásah	x/0	0	0	
F1.1	prvá lokalita - kraj BA, TT, TN, NR	ks	0	0	0
F1.2	druhá lokalita - kraj BB, ZA	ks	0	0	0
F1.3	tretia lokalita - kraj PV, KE	ks	0	0	0
F1	nákladné vozidlo do 7,5t za jeden zásah	x/0	0	0	
F1.1	prvá lokalita - kraj BA, TT, TN, NR	ks	0	0	0
F1.2	druhá lokalita - kraj BB, ZA	ks	0	0	0
F1.3	tretia lokalita - kraj PV, KE	ks	0	0	0
F1	nákladné vozidlo nad 7,5t za jeden zásah	x/0	0	0	
F1.1	prvá lokalita - kraj BA, TT, TN, NR	ks	0	0	0
F1.2	druhá lokalita - kraj BB, ZA	ks	0	0	0
F1.3	prvá lokalita - kraj KE	ks	0	0	0
G	Stahovanie				

G1	hodinové sadzby a doprava	x/0	0	0	
G1.1	Nešpecifická manipulačná práca	HZS	0	0	0
G1.2	Strata času pri preprave	HZS	0	0	0
G1.3	Doprava - ľahká (úžitkové vozidlá a malé dodávky)	km	0	0	0
G1.4	Doprava - stredne ťažká (stredne veľké a veľké dodávky a menšie nákladné vozidlá (napr. Iveco, Ducato, Avia)	km	0	0	0
G1.5	Doprava - ťažká (veľké nákladné vozidlá)	km	0	0	0
G2	sťahovacie práce	x/0	0	0	
G2.1	Obhliadka miesta sťahovania	ks	0	0	0
	Sťahovanie do 100 m	x/0	0	0	
G2.2	do 100 kg	ks	0	0	0
G2.3	do 300 kg	ks	0	0	0
G2.4	do 500 kg	ks	0	0	0
G2.5	1000 kg a viac	ks	0	0	0
	Príplatok za každých ďalších 50 m	x/0	0	0	
G2.6	do 100 kg	ks	0	0	0
G2.7	do 300 kg	ks	0	0	0
G2.8	do 500 kg	ks	0	0	0
G2.9	1000 kg a viac	ks	0	0	0
	Prekonanie jedného poschodia	x/0	0	0	
G2.10	do 100 kg	ks	0	0	0
G2.11	do 300 kg	ks	0	0	0
G2.12	do 500 kg	ks	0	0	0

G2.13	1000 kg a viac	ks	0	0	0
	Prekonanie jedného schodu	x/0	0	0	
G2.14	do 100 kg	ks	0	0	0
G2.15	do 300 kg	ks	0	0	0
G2.16	do 500 kg	ks	0	0	0
G2.17	1000 kg a viac	ks	0	0	0
H	Servis rotomatov				
H1	Technická starostlivosť – servisné prehliadky	x/0	0	0	
H1.1	Kontrola vonkajších i vnútorných častí stroja	ks	0	0	0
H1.2	Celkové vyčistenie stroja (vyčistenie senzorov, filtrov)	ks	0	0	0
H1.3	Preskúšanie mechanických funkcií stroja a ich prípadné nastavenie	ks	0	0	0
H1.4	Preskúšanie stroja vo všetkých prevádzkových režimoch	ks	0	0	0
H1.5	Vykonávanie zápisu o prehliadke stroja	ks	0	0	0
H1.6	odstraňovanie vzniknutých porúch na zariadení, na základe hlásenia o poruche od objednávateľa	HZS	0	0	0
II	Cenekon percento zľavy	%	1	1	1

Adresa: Levická 15, 949 01 Nitra

Špecifikácia objektov a miesto poskytovania služieb					
A.	Help desk			SVP v Nitre	SPOLU
A1	licencia modulu SAP	ks	0		
A2	cena za 24 h dispečing	1h	0		
B	Drobná údržba a opravy		1	1	1
B1	paušálna údržba	x/0	x		
B1.1	Tarifná trieda č.1 - T1	HZS	0		
B1.2	Tarifná trieda č.2 - T2	HZS	0		0
B1.3	Tarifná trieda č.3 - T3	HZS	0		0
B1.4	Tarifná trieda č.4 - T4	HZS	0		0
B1.5	Tarifná trieda č.5 - T5	HZS	1		1
B1.6	Tarifná trieda č.6 - T6	HZS	0		0
B2	maľby a nátery	x/0	x		#####
B2.1	maľba jednofarebná	m ²	3 000		
B2.2	nadmerné sádrovanie nad 5% do 15%	m ²	350		350
B2.3	izolovanie	m ²	0		0
B2.4	odstránenie starých náterov oškrabaním	m ²	50		50
B2.5	penetračný náter	m ²	50		50
B2.6	maľba latexová dvojnásobná	m ²	300		300
B2.7	náter olejový soklov a stien	m ²	100		100
B2.8	náter drevených konštrukcií	m ²	50		50
B2.9	náter kovových konštrukcií	m ²	1 400		1 400

B2.10	čistenie kovových konštrukcií	m ²	1 400		1 400
B2.11	čistenie radiátorov	m ²	0		0
B2.12	náter radiátorov	m ²	0		0
B2.13	náter oceľových potrubí do DN 50mm	m ²	0		0
B2.14	vyspravenie omietok stierkou do 30%	m ²	30		30
B2.15	zakrývanie podláh papierom	m ²	0		0
B2.16	zakrývanie fóliou	m ²	0		0
B2.17	vyčistenie	m ²	400		400
B3	stavebné práce	x/0	x		#####
B3.1	domurovanie otvorov v stenách hr.100 mm s materiálom	m ²	0		
B3.2	domurovanie otvorov v stenách hr.150 mm s materiálom	m ²	0		0
B3.3	oprava omietok stien vnútorných	m ²	200		200
B3.4	oprava omietok stropov	m ²	100		100
B3.5	sadrokartónové priečky s izoláciou	m ²	0		0
B3.6	sadrokartónové stropy s izoláciou	m ²	0		0
B3.7	mazanina z betónu prostého 100 mm výšky	m ²	0		0
B3.8	poter cementový	m ²	0		0
B3.9	murivo z tehál plných do 290 mm	m ²	0		0
B3.10	murivo z tvárnic POROTERM	m ²	100		100
B3.11	osadenie zárubní do 2,5 m ²	ks	5		5
B3.12	osadenie zárubní od 2,5m ² do 4,5 m ²	ks	2		2
B3.13	čistenie	m ²	100		100

B3.14	zakrývavie otvorov, predmetov fóliou s materiálom	m ²	0		0
B4	podlahy	x/0	x		#####
B4.1	strhnutie starých kobercov	m ²	0		
B4.2	položenie nových kobercov bez materiálu	m ²	0		0
B4.3	odstránenie PVC podláh	m ²	200		200
B4.4	položenie nových podláh PVC bez materiálu	m ²	200		200
B4.5	demontáž laminátových podláh	m ²	0		0
B4.6	montáž laminátových podláh bez materiálu	m ²	0		0
B4.7	montáž obkladov 200 x 200 mm bez materiálu	m ²	50		50
B4.8	montáž dlažby 300 x 300 mm bez materiálu	m ²	0		0
B4.9	opravy dlažby s materiálom TERACO	m ²	0		0
B4.10	opravy dlažby s materiálom GRESS 8 mm	m ²	0		0
B5	rozvody elektrickej energie	x/0	x		#####
B5.1	montáž svietidla bez materiálu	ks	5		
B5.2	montáž vypínačov a zásuviek	ks	30		30
B5.3	montáž káblu CYKY 2x1,5 až 7x2,5 na pevno	bm	70		70
B5.4	montáž káblu CYKY 4bx6 až 4bx10 na pevno	bm	70		70
B5.5	demontáž svietidla stropného žiarovkového	ks	10		10
B5.6	demontáž svietidla stropného žiarivkového	ks	2		2
B5.7	demontáž svietidla vývojkového vonkajšieho	ks	4		4
B5.8	demontáž vypínačov a zásuviek	ks	30		30
B5.9	odpojenie vodičov v rozvádzači do 16 mm	ks	5		5

B5.10	termovízne meranie el. rozvádzačov	ks	0		0
B5.11	vypracovanie protokolu s termovízneho merania	ks	0		0
B5.12	oprava bleskozvodov guľatina FeZn 8 mm v čtetne svoriek	bm	60		60
B5.13	oprava bleskozvodov lano FeZn 50 mm v čtetne svoriek	bm	10		10
B5.14	očistenie a náter bleskozvodu	bm	0		0
B6	izolátérské práce	x/0	x		#####
B6.1	čistenie podkladu	m ²	30		
B6.2	odtrhanie lepenky	m ²	30		30
B6.3	náter vyrovnávajúcej vrstvy	m ²	30		30
B6.4	modifikovanie pri atike a prienikov	bm	80		80
B6.5	tmelenie pri starom plechovaní	bm	0		0
B6.6	natavenie lepenkových pásov	m ²	400		400
B6.7	pretavenie spojov zažehlenie	bm	400		400
B6.8	dodávka a montáž odvetrávacích komínkov	ks	0		0
B6.9	náter ochranný REFLEXNÝ	m ²	200		200
B6.10	vyčistenie zberných mís	ks	0		0
B6.11	presúvanie hromozvodov	bm	0		0
B6.12	náter atiky RENOLASTOM	m ²	0		0
B6.13	natavenie ťažkých pásov na atiku	m ²	30		30
B6.14	výroba a montáž zberačov vody	ks	0		0
B7	zdravotechnika	x/0	x		#####
B7.1	oprava kanalizačného potrubia hrdlového- výmena s vybúraním v murive do DN 110	bm	10		

B7.2	oprava vodovodného potrubia oceleového pozinkovaného - výmena s vybúraním v murive do DN 50	bm	60		60
B7.3	oprava vodovodného potrubia oceleového pozinkovaného - výmena s vybúraním v murive nad DN 50	bm	10		10
B7.4	montáž armatúry SI s dvoma závitmi	ks	10		10
B7.5	demontáž záchodovej odsávacej alebo kombináčnej	ks	0		0
B7.6	montáž záchodovej misy klasickej	ks	2		2
B7.7	demontáž pisoáru z bieleho diturvilu bez splachovacej nádržky	ks	2		2
B7.8	montáž pisoáru z bieleho diturvilu bez splachovacej nádržky	ks	2		2
B7.9	demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry	ks	2		2
B7.10	montáž umývadla bez armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	2		2
B7.11	demontáž batérie nástennej do G 3/4	ks	7		7
B7.12	montáž batérie nástennej chromovanej	ks	7		7
B8	ústredné kúrenie	x/0	x		#####
B8.1	potrubie z oceleových rúr závitových čiernych spájaných zvarovaním do DN 15	bm	5		
B8.2	demontáž potrubia z oceleových rúr hladkých do priemeru 38 mm	bm	5		5
B8.3	potrubie z rúr hladkých bezošvých nízkotlakých do priemeru 38/2,6 mm	bm	5		5
B8.4	demontáž armatúr s tromi závitmi do G 1/2	ks	1		1
B8.5	montáž závitovej armatúry s tromi závitmi do G 1/2	ks	1		1
B8.6	demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	ks	6		6
B8.7	montáž vykurovacích telies liatinových článkových	m ²	15		15
B9	oprava vonkajšej fasády	x/0	x		#####
B9.1	cementová omietka ostenia	m ²	0		
B9.2	potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou spevňovacou mriežkou	m ²	180		180

B9.3	vonkajšia omietka vápennocemetová štuková podhládov zložitosti 1 až 2	m ²	0		0
B9.4	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká	m ²	150		150
B9.5	vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvá akrylátová Granopor základ ryhovaná 3 mm	m ²	200		200
B9.6	vonkajšia omietka ostenia BAUMIT tenkovrstvá akrylátová Granopor základ ryhovaná 3 mm	m ²	0		0
B9.7	montáž a demontáž lešenia ťaž. radov. spodlahami z dosiek, šírky 2,00 až 2,50 m pri zať. plochy 3kpa, výšky 20 až 30 m	m ²	0		0
B9.8	príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene	m ²	0		0
B9.9	otlčenie omietok vonkajších	m ²	200		200
B10	zámočnicke práce	x/0	x		#####
B10.1	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na okna	m ²	x	x	
B10.2	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na dvere	m ²	0		0
B10.3	dodanie a montáž bezpečnostných zámkov triedy "D"	ks	1		1
B10.4	dodanie a montáž oplatenie strojového v 170mm na oceľ stlpky rozteč 3 m	bm	0		0
B11	stolárske práce	x/0	x		#####
B11.1	dodanie a montáž prahov do 800 mm	ks	10		
B11.2	dodanie a montáž prahov nad 800 mm	ks	5		5
B11.3	oprava dopasovanie dvier a okien	ks	0		0
B12	sklenárske práce	x/0	x		#####
B12.1	zasklievanie okien sklom do 5 mm	m ²	80		
B12.2	dodanie a montáž /lepenie/ zrkadiel	m ²	0		0
B13	žalúzie a rolety	x/0	x		#####
B13.1	dodanie a montáž vertikálnych textilných	m ²	200		
B13.2	dodanie a montáž horizontálnych interiérových	m ²	200		200

B13.3	oprava žalúzií	HZS	1		1
C	Správa technickej dokumentácie, obsluha zariadení, revízie a kontroly				1
C1	technická administratíva - správca objektu	x/0	0		
C1.1	správca objektu K1	HZS	0		
C1.2	správca objektu K2	HZS	0		0
C1.3	správca objektu K3	HZS	0		0
C2	revízia technických zariadení	x/0	x		#####
C2.1	výkon revízneho technika do 1000V vrátane bleskozvodnej ochrany objektov aj vo výbušnom prostredí – elektro	HZS	1		
C2.2	výkon revízneho technika - tlakových zariadení	HZS	1		1
C2.3	výkon revízneho technika - plynových zariadení	HZS	1		1
C2.4	výkon revízneho technika - zdvíhacích zariadení	HZS	1		1
C2.5	výkon revízneho technika – automatické dvere a brány a rampy	HZS	1		1
C2.6	výkon revízneho technika – vzduchotechnické zariadenia	HZS	1		1
C2.7	výkon funkcie energetického audítora	HZS	0		0
D	Servis a obsluha technických zariadení				0
D1	servis zariadení VZT	x/0	x		
	VZT jednotka	ks	2		
D1.1	kontrola istiacich a bezpečnostných prvkov a ich funkčnosť	ks	x		
D1.2	premazanie ložísk ventilátora	ks	10		10
D1.3	kontrola prevádzkových parametrov (prúdy, napätia)	ks	6		6
D1.4	kontrola riadiaceho zariadenia a jeho funkčnosť	ks	1		1
D1.5	kontrola izolačných odporov motorov a káblov	ks	6		6

D1.6	kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia	ks	6		6
D1.7	dotiahnutie všetkých skrutiek a spojov	ks	2		2
D1.8	kontrola špirálovej skrine a obežného kolesa	ks	6		6
D1.9	napnutie klinových remeňov	ks	12		12
D1.10	kontrola súosovosti klinových remení	ks	12		12
D1.11	kontrola izolátorov chvenia	ks	24		24
D1.12	kontrola vodného/elektrického ohrievača	ks	2		2
D1.13	kontrola vodného chladiča	ks	2		2
D1.14	kontrola trojcestných ventilov	ks	2		2
D1.15	prečistenie a premazanie	ks	0		0
D1.16	kontrola čerpadiel a kompresorov	ks	1		1
D1.17	kontrola servopohonov na klapkách uzatváracích a zmiešavacích	ks	0		0
D1.18	kontrola servopohonu na protimrazovej ochrane	ks	3		3
D1.19	nastavenie uzatváracích klapiek	ks	3		3
D1.20	nastavenie cirkulačných klapiek	ks	3		3
D1.21	nastavenie obtokových klapiek	ks	3		3
D1.22	kontrola čistoty rekuperátora	ks	0		0
D1.23	prečistenie vnútorných plôch jednotky	ks	0		0
D1.24	funkčná skúška	ks	0		0
D1.25	čistenie výustiek	ks	2		2
D1.26	drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami	ks	2		2
D1.27	výmena vzduchových filtrov	ks	12		12

D1.28	dodávka vzduchových filtrov	ks	0		0
D1.29	výmena vadných dielov	ks	0		0
D1.30	obnova poškodenej izolácie	HZS	0		0
D1.31	obnova poškodených náterov	HZS	0		0
D1.32	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	1		1
D1.33	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0		0
	VENTILÁTOR	ks	0		0
D1.34	kontrola prevádzkových parametrov (prúdy, napätia, hlučnosť)	ks	0		
D1.35	kontrola izolačných odporov motorov a káblov	ks	0		0
D1.36	funkčná skúška	ks	0		0
D1.37	drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami, čistenie	ks	0		0
D1.38	výmena vadných dielov	HZS	0		0
D1.39	obnova poškodených náterov	HZS	0		0
D1.40	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0		0
D1.41	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0		0
	FAN-COIL	ks	0		0
D1.42	vyčistenie kondenzačnej vaničky	ks	0		
D1.43	kontrola odtoku kondenzátu	ks	0		0
D1.44	čistenie výmenníka a povrchu lamiel	ks	0		0
D1.45	narovnanie lamiel hrebeňom	ks	0		0
D1.46	odvzdušnenie výmenníkov	ks	0		0
D1.47	kontrola regulačných a uzatváracích armatúr	ks	0		0

D1.48	kontrola pripojovacích hadíc	ks	0		0
D1.49	kontrola funkčnosti zmeny otáčok ventilátora	ks	0		0
D1.50	kontrola vôle ložísk ventilátora	ks	0		0
D1.51	kontrola chodu a hlučnosti ventilátora	ks	0		0
D1.52	utiahnutie povolených skrutkových spojov	ks	0		0
D1.53	preskúšanie vo všetkých režimoch prevádzky	ks	0		0
D1.54	drobné práce pri opravách	HZS	0		0
D1.55	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0		0
D1.56	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0		0
	CHLADIACI STROJ	ks	1		1
D1.57	kontrola prevádzkových tlakov freónu	ks	1		
D1.58	kontrola prehriatia alebo podchladenia freónu	ks	1		1
D1.59	kontrola množstva freónu – doplnenie na predpísané množstvo	ks	1		1
D1.60	kontrola tesnosti okruhu	ks	1		1
D1.61	vyčistenie lamiel kondenzátora	ks	1		1
D1.62	kontrola vôle ložísk a lopatiek ventilátorov	ks	1		1
D1.63	kontrola stavu a funkčnosti hlavného vypínača, jeho pomocných kontaktov v ovládacom obvode	ks	0		0
D1.64	kontrola fázovania, prevádzkových parametrov (prúdu, napätia)	ks	0		0
D1.65	kontrola expanzného ventilu	ks	0		0
D1.66	kontrola vysokotlakového presostatu	ks	0		0
D1.67	kontrola nízkotlakého presostatu	ks	0		0
D1.68	kontrola ohrevu oleja – jeho odber	ks	0		0

D1.69	kontrola teplotných snímačov	ks	1		1
D1.70	kontrola silových obvodov – kontakty a stav stýkačov	ks	1		1
D1.71	kontrola silových obvodov – dotiahnutie skrutiiek	ks	1		1
D1.72	kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia	ks	1		1
D1.73	kontrola elektromagnetických ventilov	ks	1		1
D1.74	prekontrolovanie prúdového nárazu pri štarte kompresora	ks	0		0
D1.75	kontrola snímača prietoku vody	ks	0		0
D1.76	kontrola regulačných a uzatváracích armatúr chladiacich agregátov	ks	0		0
D1.77	kontrola chodu obehového čerpadla	ks	0		0
D1.78	kontrola automatických ovzdušňovacích ventilov	ks	0		0
D1.79	vizuálna kontrola poistného ventilu	ks	0		0
D1.80	kontrola základného tlaku v expanzomate	ks	0		0
D1.81	kontrola tesnosti okruhu	ks	1		1
D1.82	naprogramovanie a nastavenie parametrov riadiaceho modulu	ks	0		0
D1.83	drobné práce pri opravách	HZS	0		0
D1.84	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	1		1
D1.85	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0		0
	SPLIT	ks	0		0
D1.86	kontrola ventilátorov kondenzátora	ks	0		
D1.87	kontrola tesnosti systému	ks	0		0
D1.88	kontrola el. zariadení	ks	0		0
D1.89	premazanie ložísk ventilátorov	ks	0		0

D1.90	kontrola funkcie všetkých bezpečnostných zariadení	ks	0		0
D1.91	kontrola prevádzkových parametrov (tlaky, prúdy, napätia)	ks	0		0
D1.92	kontrola riadiaceho modulu	ks	0		0
D1.93	kontrola ventilátora, jeho funkčnosť a nastavenie výparníka	ks	0		0
D1.94	kontrola ohrevu oleja	ks	0		0
D1.95	kontrola teplotných snímačov	ks	0		0
D1.96	kontrola silového obvodu	ks	0		0
D1.97	kontrola izolačných odporov	ks	0		0
D1.98	kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia	ks	0		0
D1.99	prekontrolovanie prúdového nárazu pri štarte kompresora	ks	0		0
D1.100	dotiahnutie všetkých skrutiek a spojov	ks	0		0
D1.101	drobné práce pri opravách	HZS	0		0
D1.102	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0		0
D1.103	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0		0
D2	servis UPS - náhradných zdrojov	ks	22		22
D2.1	odstavenie UPS	ks	22		
D2.2	prevedenie záťaže na elektrickú sieť – oživenie elektroinštalácie v nezálohovom stave mechanickým obtokom	ks	22		22
D2.3	rozobratie UPS	ks	22		22
D2.4	vizuálna a mechanická kontrola kabeláže, svoriek, ventilátorov	ks	22		22
D2.5	vyčistenie UPS	ks	22		22
D2.6	kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií, jednotlivých článkov a celkovej kapacity	ks	22		22
D2.7	kontrola riadiacích a výkonových modulov vrátane premerania kontrolných bodov na riadiacích doskách za účelom identifikácie chybových signálov	ks	22		22

D2.8	kompletná prehliadka a premeranie usmerňovača, komparátora, striedača a static switcha	ks	22		22
D2.9	kontrola výstupných veličín podľa návodu výrobcu	ks	22		22
D2.10	kontrola činnosti ochrán UPS	ks	22		22
D2.11	kontrola funkcie UPS vo všetkých prevádzkových stavov (zapnutie, vypnutie)	ks	22		22
D2.12	uviedenie UPS do prevádzky	ks	22		22
D2.13	prevedenie záťaže na zálohovú elektrickú sieť	ks	22		22
D2.14	simulovanie výpadku elektrickej energie a kontrola chodu UPS (odoberaný výkon, autonómia). Ak z prevádzkových dôvodov simulácia nie je možná, zodpovedný pracovník uvedie túto skutočnosť do záznamu.	ks	22		22
D2.15	kontrola a dotiahnutie svoriek, vrátane ochranného vodiča	ks	22		22
D2.16	odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti UPS ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly UPS.	HZS	1		1
D3	servis dieselaagregátov	ks	0		0
D3.1	servis dieselaagregátu periodicita 3 mesiace	ks	0		
D3.2	servis dieselaagregátu periodicita 12 mesiacov	HZS	0		0
D3.3	servis dieselaagregátu periodicita 24 mesiacov	HZS	0		0
D3.4	odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti dieselaagregátu ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly dieselaagregátu	HZS	0		0
D4	servis meranie a regulácia	ks	5		5
D4.1	kontrola funkčnosti a preventívna údržba jednotlivých prvkov riadiaceho systému a doplnkových zariadení	ks	5	1	
D4.2	kontrola funkčnosti a preventívna údržba snímačov teploty, tlaku, vlhkosti, výšky hladiny, výskytu plynov a pod.	ks	5		5
D4.3	kontrola a preventívna údržba pohonov klapiek a ventilov	ks	5		5
D4.4	kontrola a preventívna údržba vnútornej výbavy rozvádzačov meracej a regulačnej techniky	ks	5		5
D4.5	Kontrola, prípadne nastavenie systémových parametrov procesnej úrovne riadenia	ks	5		5
D4.6	údržba aplikačného programového vybavenia nadradeného systému	ks	0		0
D4.7	odborná prehliadka snímačov výskytu plynu a protipožiarnych klapiek	ks	5		5

D4.8	drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami	HZS	1		1
D4.9	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	1		1
D4.10	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0		0
D5	servis výťahov	ks	3		3
D5.1	kontrola a doplnenie oleja v stroji	ks	3		
D5.2	zriadenie brzdy	ks	3		3
D5.3	kontrola a zriadenie axiálneho ložiska stroja	ks	3		3
D5.4	čistenie stroja	ks	3		3
D5.5	zriadenie elektromotora	ks	3		3
D5.6	vyčistenie a zriadenie chrániča	ks	3		3
D5.7	vyčistenie transformátora, dotiahnutie svoriek	ks	0		0
D5.8	kontrola obmedzovača rýchlosti	ks	3		3
D5.9	zriadenie dverných uzávierok	ks	6		6
D5.10	kontrola napínacieho závažia obmedzovača rýchlosti	ks	0		0
D5.11	upevnenie vodičok kabíny	ks	6		6
D5.12	dotiahnutie a doplnenie skrutiek spojov vodičok	ks	20		20
D5.13	údržba, oprava núdzového zvukového zariadenia	ks	3		3
D5.14	premazanie šachtových dverí	ks	7		7
D5.15	výmena signálnych žiaroviek	ks	3		3
D5.16	zriadenie a nastavenie clonky spínača a spínača závažia obmedzovača rýchlosti	ks	0		0
D5.17	zriadenie, nastavenie a kontrola mostíka	ks	0		0
D5.18	zriadenie spínačov	ks	0		0

D5.19	kontrola elektroinštalácie a závesných káblov v šachte	ks	3		3
D5.20	doplnenie a dotiahnutie lanovej svorky	ks	6		6
D5.21	čistenie šachty	ks	3		3
D5.22	premazanie pohyblivej podlahy	ks	3		3
D5.23	vyčistenie zachytávačov, závesov kabíny a protiváhy	ks	3		3
D5.24	vymedzenie vodiacich čelusti kabíny, kontrola a nastavenie vôle	ks	3		3
D5.25	kontrola a vyčistenie elektrickej inštalácie kabíny	ks	3		3
D5.26	mazanie celého výťahového zariadenia	ks	3		3
D5.27	drobné práce pri opravách	HZS	1		1
D5.28	výmena olejovej náplne prevodovky	ks	3		3
D5.29	úpravy, ktoré na zvýšenie bezpečnosti nariadi TI, alebo ktoré vyplývajú zo zmeny STN	HZS	1		1
D5.30	odstránenie závad, ktoré sú spôsobené nesprávnou obsluhou (úmyselné poškodenie)	HZS	0		0
D5.31	odstránenie následkov havárie spôsobenej neodbornou obsluhou	HZS	0		0
D5.32	samostatná výmena nosných prostriedkov	HZS	0		0
D5.33	prevíjanie motora a práce s tým spojené	ks	0		0
D5.34	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	1		1
D5.35	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0		0
D5.36	výmena oleja	ks	3		3
D5.37	vyčerpanie vody zo šachty	HZS	0		0
D5.38	odborná prehliadka výťahov s povolenou / so zakázanou prepravou osôb podľa platnej legislatívy	ks	3		3
D5.39	odborná skúška výťahov s povolenou/so zakázanou prepravou osôb podľa platnej legislatívy raz za 3/6 rokov	ks	3		3
D5.40	úradná skúška s povolenou/so zakázanou prepravou osôb podľa platnej legislatívy raz za 6/10 rokov	ks	3		3

D6	servis trafostanice	ks	1		1
D6.1	vykonávanie pravidelných mesačných kontrol a opráv	ks	1		
D6.2	čistenie a nastavenie parametrov v súlade s STN	ks	1		1
D6.3	vypracovanie technicko - prevádzkovej dokumentácie trafostanice	ks	0		0
D6.4	zhotovovanie a odsúhlasovanie odborných diagramov s dodávateľom elektriny v súlade s aktuálnymi podmienkami odberu elektriny	ks	0		0
D6.5	vykonávanie periodických odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu a termínoch podľa STN	ks	1		1
D7	servis a obsluha kotlov a komínov	ks	13		13
	Kotolňa	ks	5	x	
D7.1	kontrola výmurovky	ks	0	4	
D7.2	odskúšanie tesnosti spaľovacieho priestoru	ks	8		8
D7.3	vyčistenie od nečistôt a od nánosov prachu	ks	8		8
D7.4	nastavenie a kontrola plynovej hlavy a vírniky	ks	8		8
D7.5	kontrola horákového telesa a jeho funkcie	ks	8		8
D7.6	kontrola servo pohonu horáka	ks	2		2
D7.7	premazanie mechanických častí	ks	8		8
D7.8	nastavenie tiaholových prevodov	ks	2		2
D7.9	vyčistenie plynového filtra pred plynovou radou horáka	ks	6		6
D7.10	kontrola plynovej rady	ks	6		6
D7.11	kontrola zemniacich spojov na plynovej rade	ks	6		6
D7.12	kontrola tesnosti plynovej rady penovým roztokom	ks	6		6
D7.13	kontrola riadiaceho automatu horáka	ks	2		2
D7.14	kontrola elektrických spojov a káblov	ks	6		6

D7.15	vyčistenie a konzervácia elektrických spojov	ks	6		6
D7.16	kontrola funkčnosti riadiaceho automatu	ks	6		6
D7.17	kontrola zabezpečovacích prvkov a ich nastavenie	ks	6		6
D7.18	nastavenie optimálnych hodnôt výkonu a spaľovacích pomerov na danom horáku elektronickým meracím prístrojom	ks	6		6
D7.19	vystavenie protokolu o nameraných a nastavených hodnotách	ks	8		8
D7.20	servis úpravne vody	ks	4		4
D7.21	analitické meranie vody	ks	4		4
D7.22	kontrola chodu obehových čerpadiel	ks	20		20
D7.23	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	1		1
D7.24	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0		0
	Komíny	ks	5		5
D7.25	komín do priemeru 300 mm	ks	1	4	
D7.26	komín nad priemer 300 mm	ks	4		4
D8	obsluha zariadení na výrobu tepla a ČOV	ks	1		1
D8.1	obsluha kotolne kategórie III. tepelného výkonu do 0,5 MW	HZS	1		
D8.2	obsluha kotolne kategórie II. tepelného výkonu od 0,5 MW do 3,5 MW	HZS	1		1
D8.3	obsluha kotolne kategórie I. tepelného výkonu nad 3,5 MW	HZS	0		0
D8.4	obsluha výmenikovej stanice	HZS	0		0
D8.5	obsluha ČOV	HZS	1		1
D9	servis technických zariadení	x/0	x		#####
D9.1	výkon servisného technika do 1000V vrátane bleskozvodnej ochrany objektov aj vo výbušnom prostredí – elektro	HZS	1	1	
D9.2	výkon servisného technika - tlakových zariadení	HZS	1		1

D9.3	výkon servisného technika - plynových zariadení	HZS	1		1
D9.4	výkon servisného technika - zdvíhacích zariadení	HZS	1		1
D9.5	výkon servisného technika – automatické dvere a brány a rampy	HZS	1		1
D9.6	výkon servisného technika – vzduchotechnické zariadenia	HZS	1		1
E	Deratizácia				0
E1	výkon servisného pracovníka deratizácie	návnada/ks	návnada/72		
E1.1	výkon servisného pracovníka deratizácie	návnada /ks	1	1	
F	Dopravné náklady				1
F1	osobné vozidlo do 3,5t za jeden zásah	x/0	x		
F1.1	prvá lokalita - kraj BA, TT, TN, NR	ks	0		
F1.2	druhá lokalita - kraj BB, ZA	ks	1		1
F1.3	tretia lokalita - kraj PV, KE	ks	0		0
F1	nákladné vozidlo do 7,5t za jeden zásah	x/0	x		#####
F1.1	prvá lokalita - kraj BA, TT, TN, NR	ks	0		
F1.2	druhá lokalita - kraj BB, ZA	ks	1		1
F1.3	tretia lokalita - kraj PV, KE	ks	0		0
F1	nákladné vozidlo nad 7,5t za jeden zásah	x/0	0		0
F1.1	prvá lokalita - kraj BA, TT, TN, NR	ks	0		
F1.2	druhá lokalita - kraj BB, ZA	ks	0		0
F1.3	tretia lokalita - kraj PV, KE	ks	0		0
G	Sťahovanie				0
G1	hodinové sadzby a doprava	x/0	0		

G1.1	Nešpecifická manipulačná práca	HZS	0		
G1.2	Strata času pri preprave	HZS	0		0
G1.3	Doprava - ľahká (úžitkové vozidlá a malé dodávky)	km	0		0
G1.4	Doprava - stredne ťažká (stredne veľké a veľké dodávky a menšie nákladné vozidlá (napr. Iveco, Ducato, Avia)	km	0		0
G1.5	Doprava - ťažká (veľké nákladné vozidlá)	km	0		0
G2	sťahovacie práce	x/0	0		0
G2.1	Obhliadka miesta sťahovania	ks	0		
	Sťahovanie do 100 m	x/0	0		0
G2.2	do 100 kg	ks	0		
G2.3	do 300 kg	ks	0		0
G2.4	do 500 kg	ks	0		0
G2.5	1000 kg a viac	ks	0		0
	Príplatok za každých ďalších 50 m	x/0	0		0
G2.6	do 100 kg	ks	0		
G2.7	do 300 kg	ks	0		0
G2.8	do 500 kg	ks	0		0
G2.9	1000 kg a viac	ks	0		0
	Prekonanie jedného poschodia	x/0	0		0
G2.10	do 100 kg	ks	0		
G2.11	do 300 kg	ks	0		0
G2.12	do 500 kg	ks	0		0
G2.13	1000 kg a viac	ks	0		0

	Prekonanie jedného schodu	x/0	0		0
G2.14	do 100 kg	ks	0		
G2.15	do 300 kg	ks	0		0
G2.16	do 500 kg	ks	0		0
G2.17	1000 kg a viac	ks	0		0
H	Servis rotomatov				0
H1	Technická starostlivosť – servisné prehliadky	x/0	0		
H1.1	Kontrola vonkajších i vnútorných častí stroja	ks	0		
H1.2	Celkové vyčistenie stroja (vyčistenie senzorov, filtrov)	ks	0		0
H1.3	Preskúšanie mechanických funkcií stroja a ich prípadné nastavenie	ks	0		0
H1.4	Preskúšanie stroja vo všetkých prevádzkových režimoch	ks	0		0
H1.5	Vykonávanie zápisu o prehliadke stroja	ks	0		0
H1.6	odstraňovanie vzniknutých porúch na zariadení, na základe hlásenia o poruche od objednávateľa	HZS	0		0
II	Cenekon percento zľavy	%	0		0
			1	1	1

Adresa: Levická 15, 949 01 Nitra

Vtu

Špecifikácia objektov a miesto poskytovania služieb

P.č.	Názov tovaru *	Merná jednotka	KCHL CO v Jasove	SVP v Nitre	SPOLU
A.	Help desk				
A1	licencia modulu SAP	ks	0	0	
A2	cena za 24 h dispečing	1h	1	1	1
B	Drobná údržba a opravy				
B1	paušálna údržba	x/0	x	x	
B1.1	Tarifná trieda č.1 - T1	HZS	0	0	0
B1.2	Tarifná trieda č.2 - T2	HZS	0	0	0
B1.3	Tarifná trieda č.3 - T3	HZS	0	0	0
B1.4	Tarifná trieda č.4 - T4	HZS	0	0	0
B1.5	Tarifná trieda č.5 - T5	HZS	1	1	2
B1.6	Tarifná trieda č.6 - T6	HZS	0	0	0
B2	maľby a nátery	x/0	x	x	
B2.1	maľba jednofarebná	m ²	500	500	1 000
B2.2	nadmerné sádrovanie nad 5% do 15%	m ²	50	50	100
B2.3	izolovanie	m ²	0	0	0
B2.4	odstránenie starých náterov oškrabaním	m ²	50	50	100
B2.5	penetračný náter	m ²	50	50	100
B2.6	maľba latexová dvojnásobná	m ²	50	50	100
B2.7	náter olejový soklov a stien	m ²	50	50	100
B2.8	náter drevených konštrukcií	m ²	0	100	100

B2.9	náter kovových konštrukcií	m ²	0	0	0
B2.10	čistenie kovových konštrukcií	m ²	0	0	0
B2.11	čistenie radiátorov	m ²	0	0	0
B2.12	náter radiátorov	m ²	0	0	0
B2.13	náter oceľových potrubí do DN 50mm	m ²	0	0	0
B2.14	vyspravenie omietok stierkou do 30%	m ²	30	30	60
B2.15	zakrývanie podláh papierom	m ²	0	0	0
B2.16	zakrývanie fóliou	m ²	0	0	0
B2.17	vyčistenie	m ²	0	0	0
B3	stavebné práce	x/0	x	x	
B3.1	domurovanie otvorov v stenách hr.100 mm s materiálom	m ²	0	0	0
B3.2	domurovanie otvorov v stenách hr.150 mm s materiálom	m ²	0	0	0
B3.3	oprava omietok stien vnútorných	m ²	100	150	250
B3.4	oprava omietok stropov	m ²	50	100	150
B3.5	sadrokartónové priečky s izoláciou	m ²	0	0	0
B3.6	sadrokartónové stropy s izoláciou	m ²	0	0	0
B3.7	mazanina z betónu prostého 100 mm výšky	m ²	0	0	0
B3.8	poter cementový	m ²	0	0	0
B3.9	murivo z tehál plných do 290 mm	m ²	0	0	0
B3.10	murivo z tvárnic POROTERM	m ²	0	0	0
B3.11	osadenie zárubní do 2,5 m ²	ks	0	0	0
B3.12	osadenie zárubní od 2,5m ² do 4,5 m ²	ks	0	0	0

B3.13	čistenie	m ²	0	0	0
B3.14	zakrývanie otvorov, predmetov fóliou s materiálom	m ²	0	0	0
B4	podlahy	x/0	x	x	
B4.1	strhnutie starých kobercov	m ²	0	0	0
B4.2	položenie nových kobercov bez materiálu	m ²	0	0	0
B4.3	odstránenie PVC podláh	m ²	100	0	100
B4.4	položenie nových podláh PVC bez materiálu	m ²	100	0	100
B4.5	demontáž laminátových podláh	m ²	0	0	0
B4.6	montáž laminátových podláh bez materiálu	m ²	0	0	0
B4.7	montáž obkladov 200 x 200 mm bez materiálu	m ²	0	0	0
B4.8	montáž dlažby 300 x 300 mm bez materiálu	m ²	0	0	0
B4.9	opravy dlažby s materiálom TERACO	m ²	0	0	0
B4.10	opravy dlažby s materiálom GRESS 8 mm	m ²	0	0	0
B5	rozvody elektrickej energie	x/0	x	x	
B5.1	montáž svietidla bez materiálu	ks	5	5	10
B5.2	montáž vypínačov a zásuviek	ks	5	5	10
B5.3	montáž káblu CYKY 2x1,5 až 7x2,5 na pevno	bm	10	10	20
B5.4	montáž káblu CYKY 4bx6 až 4bx10 na pevno	bm	10	10	20
B5.5	demontáž svietidla stropného žiarovkového	ks	5	5	10
B5.6	demontáž svietidla stropného žiarivkového	ks	2	2	4
B5.7	demontáž svietidla vývojkového vonkajšieho	ks	0	1	1
B5.8	demontáž vypínačov a zásuviek	ks	5	5	10

B5.9	odpojenie vodičov v rozvádzači do 16 mm	ks	5	5	10
B5.10	termovízne meranie el. rozvádzačov	ks	0	0	0
B5.11	vypracovanie protokolu s termovízneho merania	ks	0	0	0
B5.12	oprava bleskozvodov guľatina FeZn 8 mm v čtetne svoriek	bm	10	10	20
B5.13	oprava bleskozvodov lano FeZn 50 mm v čtetne svoriek	bm	10	10	20
B5.14	očistenie a náter bleskozvodu	bm	0	0	0
B6	izolaterske práce	x/0	x	0	
B6.1	čistenie podkladu	m ²	0	0	0
B6.2	odtrhanie lepenky	m ²	0	0	0
B6.3	náter vyrovnávajúcej vrstvy	m ²	0	0	0
B6.4	modifikovanie pri atike a prienikov	bm	20	0	20
B6.5	tmelenie pri starom plechovaní	bm	0	0	0
B6.6	natavenie lepenkových pásov	m ²	100	0	100
B6.7	pretavenie spojov zažehlenie	bm	100	0	100
B6.8	dodávka a montáž odvetrávacích komínkov	ks	0	0	0
B6.9	náter ochranný REFLEXNÝ	m ²	100	0	100
B6.10	vyčistenie zberných mís	ks	0	0	0
B6.11	presúvanie hromozvodov	bm	0	0	0
B6.12	náter atiky RENOLASTOM	m ²	0	0	0
B6.13	natavenie ťažkých pásov na atiku	m ²	10	0	10
B6.14	výroba a montáž zberačov vody	ks	0	0	0
B7	zdravotechnika	x/0	x	x	

B7.1	oprava kanalizačného potrubia hrdlového- výmena s vybúraním v murive do DN 110	bm	50	10	60
B7.2	oprava vodovodného potrubia oceľového pozinkovaného - výmena s vybúraním v murive do DN 50	bm	10	10	20
B7.3	oprava vodovodného potrubia oceľového pozinkovaného - výmena s vybúraním v murive nad DN 50	bm	10	10	20
B7.4	montáž armatúry SI s dvoma závitmi	ks	5	5	10
B7.5	demontáž záchodovej odsávacej alebo kombinačnej	ks	0	0	0
B7.6	montáž záchodovej misy klasickej	ks	2	2	4
B7.7	demontáž pisoáru z bieleho diturvilu bez splachovacej nádržky	ks	2	2	4
B7.8	montáž pisoáru z bieleho diturvilu bez splachovacej nádržky	ks	2	2	4
B7.9	demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry	ks	2	2	4
B7.10	montáž umývadla bez armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	2	2	4
B7.11	demontáž batérie nástennej do G 3/4	ks	10	2	12
B7.12	montáž batérie nástennej chromovanej	ks	5	2	7
B8	ústredné kúrenie	x/0	x	x	
B8.1	potrubie z oceľových rúr závitových čiernych spájaných zvarovaním do DN 15	bm	5	5	10
B8.2	demontáž potrubia z oceľových rúr hladkých do priemeru 38 mm	bm	5	5	10
B8.3	potrubie z rúr hladkých bezošvých nízkotlakých do priemeru 38/2,6 mm	bm	5	5	10
B8.4	demontáž armatúr s tromi závitmi do G 1/2	ks	1	1	2
B8.5	montáž závitovej armatúry s tromi závitmi do G 1/2	ks	1	1	2
B8.6	demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	ks	1	1	2
B8.7	montáž vykurovacích telies liatinových článkových	m ²	1	1	2
B9	oprava vonkajšej fasády	x/0	x	x	
B9.1	cementová omietka ostenia	m ²	0	200	200

B9.2	potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou spevňovacou mriežkou	m ²	20	200	220
B9.3	vonkajšia omietka vápennocementová štuková podhládov zložitosti 1 až 2	m ²	0	0	0
B9.4	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká	m ²	100	200	300
B9.5	vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvá akrylátová Granopor základ ryhovaná 3 mm	m ²	0	0	0
B9.6	vonkajšia omietka ostenia BAUMIT tenkovrstvá akrylátová Granopor základ ryhovaná 3 mm	m ²	0	200	200
B9.7	montáž a demontáž lešenia ťaž. radov. spodlahami z dosiek, šírky 2,00 až 2,50 m pri zať. plochy 3kpa, výšky 20 až 30 m	m ²	0	200	200
B9.8	príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene	m ²	0	0	0
B9.9	otlčenie omietok vonkajších	m ²	0	100	100
B10	zámočnicke práce	x/0	x	x	
B10.1	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na okna	m ²	0	0	0
B10.2	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na dvere	m ²	1	1	2
B10.3	dodanie a montáž bezpečnostných zámkov triedy "D"	ks	0	0	0
B10.4	dodanie a montáž oplatenie strojového v 170mm na oceľ stĺpky rozteč 3 m	bm	0	0	0
B11	stolárske práce	x/0	0	0	
B11.1	dodanie a montáž prahov do 800 mm	ks	0	0	0
B11.2	dodanie a montáž prahov nad 800 mm	ks	0	0	0
B11.3	oprava dopasovanie dvier a okien	ks	0	0	0
B12	sklenárske práce	x/0	x	x	
B12.1	zasklievanie okien sklom do 5 mm	m ²	10	10	20
B12.2	dodanie a montáž /lepenie/ zrkadiel	m ²	0	0	0
B13	žalúzie a rolety	x/0	x	x	
B13.1	dodanie a montáž vertikálnych textilných	m ²	7	10	17

B13.2	dodanie a montáž horizontálnych interiérových	m ²	100	10	110
B13.3	oprava žalúzií	HZS	1	1	1
C	Správa technickej dokumentácie, obsluha zariadení, revízie a kontroly				
C1	technická administratíva - správca objektu	x/0	0	0	
C1.1	správca objektu K1	HZS	0	0	0
C1.2	správca objektu K2	HZS	0	0	0
C1.3	správca objektu K3	HZS	0	0	0
C2	revízia technických zariadení	x/0	x	x	
C2.1	výkon revízneho technika do 1000V vrátane bleskozvodnej ochrany objektov aj vo výbušnom prostredí – elektro	HZS	1	1	1
C2.2	výkon revízneho technika - tlakových zariadení	HZS	1	1	1
C2.3	výkon revízneho technika - plynových zariadení	HZS	1	1	2
C2.4	výkon revízneho technika - zdvíhacích zariadení	HZS	0	0	0
C2.5	výkon revízneho technika – automatické dvere a brány a rampy	HZS	0	0	0
C2.6	výkon revízneho technika – vzduchotechnické zariadenia	HZS	1	1	2
C2.7	výkon funkcie energetického audítora	HZS	0	0	0
D	Servis a obsluha technických zariadení				
D1	servis zariadení VZT	x/0	x	x	
	VZT jednotka	ks	x	1	
D1.1	kontrola istiacich a bezpečnostných prvkov a ich funkčnosť	ks	3	3	6
D1.2	premazanie ložísk ventilátora	ks	5	5	10
D1.3	kontrola prevádzkových parametrov (prúdy, napätia)	ks	3	3	6
D1.4	kontrola riadiaceho zariadenia a jeho funkčnosť	ks	1	1	2

D1.5	kontrola izolačných odporov motorov a káblov	ks	3	3	6
D1.6	kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia	ks	3	3	6
D1.7	dotiahnutie všetkých skrutiek a spojov	ks	1	1	2
D1.8	kontrola špirálovej skrine a obežného kolesa	ks	3	3	6
D1.9	napnutie klinových remeňov	ks	6	6	12
D1.10	kontrola súosovosti klinových remení	ks	6	6	12
D1.11	kontrola izolátorov chvenia	ks	12	12	24
D1.12	kontrola vodného/elektrického ohrievača	ks	1	1	2
D1.13	kontrola vodného chladiča	ks	1	1	2
D1.14	kontrola trojcestných ventilov	ks	0	0	0
D1.15	prečistenie a premazanie	ks	0	0	0
D1.16	kontrola čerpadiel a kompresorov	ks	0	0	0
D1.17	kontrola servopohonov na klapkách uzatváracích a zmiešavacích	ks	1	1	2
D1.18	kontrola servopohonu na protimrazovej ochrane	ks	1	1	2
D1.19	nastavenie uzatváracích klapiek	ks	1	1	2
D1.20	nastavenie cirkulačných klapiek	ks	0	0	0
D1.21	nastavenie obtokových klapiek	ks	0	0	0
D1.22	kontrola čistoty rekuperátora	ks	0	0	0
D1.23	prečistenie vnútorných plôch jednotky	ks	1	1	2
D1.24	funkčná skúška	ks	1	1	2
D1.25	čistenie výustiek	ks	6	6	12
D1.26	drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami	ks	0	0	0

D1.27	výmena vzduchových filtrov	ks	0	0	0
D1.28	dodávka vzduchových filtrov	ks	0	0	0
D1.29	výmena vadných dielov	ks	0	0	0
D1.30	obnova poškodenej izolácie	HZS	0	0	0
D1.31	obnova poškodených náterov	HZS	0	0	0
D1.32	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	1	1	2
D1.33	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0
	VENTILÁTOR	ks	2	2	
D1.34	kontrola prevádzkových parametrov (prúdy, napätia, hlučnosť)	ks	0	0	0
D1.35	kontrola izolačných odporov motorov a káblov	ks	0	0	0
D1.36	funkčná skúška	ks	0	0	0
D1.37	drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami, čistenie	ks	0	0	0
D1.38	výmena vadných dielov	HZS	1	1	2
D1.39	obnova poškodených náterov	HZS	0	0	0
D1.40	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	1	1	2
D1.41	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0
	FAN-COIL	ks	0	0	
D1.42	vyčistenie kondenzačnej vaničky	ks	0	0	0
D1.43	kontrola odtoku kondenzátu	ks	0	0	0
D1.44	čistenie výmenníka a povrchu lamiel	ks	0	0	0
D1.45	narovnanie lamiel hrebeňom	ks	0	0	0
D1.46	odvzdušnenie výmenníkov	ks	0	0	0

D1.47	kontrola regulačných a uzatváracích armatúr	ks	0	0	0
D1.48	kontrola pripojovacích hadíc	ks	0	0	0
D1.49	kontrola funkčnosti zmeny otáčok ventilátora	ks	0	0	0
D1.50	kontrola vôle ložísk ventilátora	ks	0	0	0
D1.51	kontrola chodu a hlučnosti ventilátora	ks	0	0	0
D1.52	utiahnutie povolených skrutkových spojov	ks	0	0	0
D1.53	preskúšanie vo všetkých režimoch prevádzky	ks	0	0	0
D1.54	drobné práce pri opravách	HZS	0	0	0
D1.55	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	0	0
D1.56	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0
	CHLADIACI STROJ	ks	0	0	
D1.57	kontrola prevádzkových tlakov freónu	ks	0	0	0
D1.58	kontrola prehriatia alebo podchladenia freónu	ks	0	0	0
D1.59	kontrola množstva freónu – doplnenie na predpísané množstvo	ks	0	0	0
D1.60	kontrola tesnosti okruhu	ks	0	0	0
D1.61	vyčistenie lamiel kondenzátora	ks	0	0	0
D1.62	kontrola vôle ložísk a lopatiek ventilátorov	ks	0	0	0
D1.63	kontrola stavu a funkčnosti hlavného vypínača, jeho pomocných kontaktov v ovládacom obvode	ks	0	0	0
D1.64	kontrola fázovania, prevádzkových parametrov (prúdu, napätia)	ks	0	0	0
D1.65	kontrola expanzného ventilu	ks	0	0	0
D1.66	kontrola vysokotlakového presostatu	ks	0	0	0
D1.67	kontrola nízkotlakého presostatu	ks	0	0	0

D1.68	kontrola ohrevu oleja – jeho odber	ks	0	0	0
D1.69	kontrola teplotných snímačov	ks	0	0	0
D1.70	kontrola silových obvodov – kontakty a stav stykačov	ks	0	0	0
D1.71	kontrola silových obvodov – dotiahnutie skrutiiek	ks	0	0	0
D1.72	kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia	ks	0	0	0
D1.73	kontrola elektromagnetických ventilov	ks	0	0	0
D1.74	prekontrolovanie prúdového nárazu pri štarte kompresora	ks	0	0	0
D1.75	kontrola snímača prietoku vody	ks	0	0	0
D1.76	kontrola regulačných a uzatváracích armatúr chladiacich agregátov	ks	0	0	0
D1.77	kontrola chodu obehového čerpadla	ks	0	0	0
D1.78	kontrola automatických ovzdušňovacích ventilov	ks	0	0	0
D1.79	vizuálna kontrola poistného ventilu	ks	0	0	0
D1.80	kontrola základného tlaku v expanzomate	ks	0	0	0
D1.81	kontrola tesnosti okruhu	ks	0	0	0
D1.82	naprogramovanie a nastavenie parametrov riadiaceho modulu	ks	0	0	0
D1.83	drobné práce pri opravách	HZS	0	0	0
D1.84	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	0	0
D1.85	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0
	SPLIT	ks	0	0	
D1.86	kontrola ventilátorov kondenzátora	ks	0	0	0
D1.87	kontrola tesnosti systému	ks	0	0	0
D1.88	kontrola el. zariadení	ks	0	0	0

D1.89	premazanie ložísk ventilátorov	ks	0	0	0
D1.90	kontrola funkcie všetkých bezpečnostných zariadení	ks	0	0	0
D1.91	kontrola prevádzkových parametrov (tlaky, prúdy, napätia)	ks	0	0	0
D1.92	kontrola riadiaceho modulu	ks	0	0	0
D1.93	kontrola ventilátora, jeho funkčnosť a nastavenie výparníka	ks	0	0	0
D1.94	kontrola ohrevu oleja	ks	0	0	0
D1.95	kontrola teplotných snímačov	ks	0	0	0
D1.96	kontrola silového obvodu	ks	0	0	0
D1.97	kontrola izolačných odporov	ks	0	0	0
D1.98	kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia	ks	0	0	0
D1.99	prekontrolovanie prúdového nárazu pri štarte kompresora	ks	0	0	0
D1.100	dotiahnutie všetkých skrutiek a spojov	ks	0	0	0
D1.101	drobné práce pri opravách	HZS	0	0	0
D1.102	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	0	0
D1.103	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0
D2	servis UPS - náhradných zdrojov	ks	4	0	
D2.1	odstavenie UPS	ks	4	0	4
D2.2	prevedenie záťaže na elektrickú sieť – oživenie elektroinštalácie v nezálohovom stave mechanickým obtokom	ks	4	0	4
D2.3	rozobratie UPS	ks	4	0	4
D2.4	vizuálna a mechanická kontrola kabeláže, svoriek, ventilátorov	ks	4	0	4
D2.5	vyčistenie UPS	ks	4	0	4
D2.6	kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií, jednotlivých článkov a celkovej kapacity	ks	4	0	4
D2.7	kontrola radiacích a vykonových modulov vrátane premerania kontrolných bodov na radiacích doskách za účelom identifikácie chybových signálov	ks	4	0	4

D2.8	kompletná prehliadka a premeranie usmerňovača, komparátora, striedača a static switcha	ks	4	0	4
D2.9	kontrola výstupných veličín podľa návodu výrobcu	ks	4	0	4
D2.10	kontrola činnosti ochrán UPS	ks	4	0	4
D2.11	kontrola funkcie UPS vo všetkých prevádzkových stavov (zapnutie, vypnutie)	ks	4	0	4
D2.12	uviedenie UPS do prevádzky	ks	4	0	4
D2.13	prevedenie záťaže na zálohovú elektrickú sieť	ks	4	0	4
D2.14	simulovanie výpadku elektrickej energie a kontrola chodu UPS (odoberaný výkon, autonómia). Ak z prevádzkových dôvodov simulácia nie je možná, zodpovedný pracovník uvedie túto skutočnosť do záznamu.	ks	4	0	4
D2.15	kontrola a dotiahnutie svoriek, vrátane ochranného vodiča	ks	4	0	4
D2.16	odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti UPS ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly UPS	HZS	1	0	1
D3	servis dieselagregátov	ks	0	0	
D3.1	servis dieselagregátu periodicita 3 mesiace	ks	0	0	0
D3.2	servis dieselagregátu periodicita 12 mesiacov	HZS	0	0	0
D3.3	servis dieselagregátu periodicita 24 mesiacov	HZS	0	0	0
D3.4	odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti dieselagregátu ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly dieselagregátu	HZS	0	0	0
D4	servis meranie a regulácia	ks	1	1	
D4.1	kontrola funkčnosti a preventívna údržba jednotlivých prvkov riadiaceho systému a doplnkových zariadení	ks	1	1	2
D4.2	kontrola funkčnosti a preventívna údržba snímačov teploty, tlaku, vlhkosti, výšky hladiny, výskytu plynov a pod.	ks	1	1	2
D4.3	kontrola a preventívna údržba pohonov klapiek a ventilov	ks	1	1	2
D4.4	kontrola a preventívna údržba vnútornej výbavy rozvádzačov meracej a regulačnej techniky	ks	1	1	2
D4.5	Kontrola, prípadne nastavenie systémových parametrov procesnej úrovne riadenia	ks	1	1	2
D4.6	údržba aplikačného programového vybavenia nadradeného systému	ks	0	0	0
D4.7	odborná prehliadka snímačov výskytu plynu a protipožiarnych klapiek	ks	1	1	2

D4.8	drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami	HZS	1	1	2
D4.9	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	1	1	2
D4.10	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	1	0	1
D5	servis výťahov	ks	0	0	
D5.1	kontrola a doplnenie oleja v stroji	ks	0	0	0
D5.2	zriadenie brzdy	ks	0	0	0
D5.3	kontrola a zriadenie axiálneho ložiska stroja	ks	0	0	0
D5.4	čistenie stroja	ks	0	0	0
D5.5	zriadenie elektromotora	ks	0	0	0
D5.6	vyčistenie a zriadenie chrániča	ks	0	0	0
D5.7	vyčistenie transformátora, dotiahnutie svoriek	ks	0	0	0
D5.8	kontrola obmedzovača rýchlosti	ks	0	0	0
D5.9	zriadenie dverných uzávierok	ks	0	0	0
D5.10	kontrola napínacieho závažia obmedzovača rýchlosti	ks	0	0	0
D5.11	upevnenie vodičok kabíny	ks	0	0	0
D5.12	dotiahnutie a doplnenie skrutiek spojov vodičok	ks	0	0	0
D5.13	údržba, oprava núdzového zvukového zariadenia	ks	0	0	0
D5.14	premazanie šachtových dverí	ks	0	0	0
D5.15	výmena signálnych žiaroviek	ks	0	0	0
D5.16	zriadenie a nastavenie clonky spínača a spínača závažia obmedzovača rýchlosti	ks	0	0	0
D5.17	zriadenie, nastavenie a kontrola mostíka	ks	0	0	0
D5.18	zriadenie spínačov	ks	0	0	0

D5.19	kontrola elektroinštalácie a závesných káblov v šachte	ks	0	0	0
D5.20	doplnenie a dotiahnutie lanovej svorky	ks	0	0	0
D5.21	čistenie šachty	ks	0	0	0
D5.22	premazanie pohyblivej podlahy	ks	0	0	0
D5.23	vyčistenie zachytávačov, závesov kabíny a protiváhy	ks	0	0	0
D5.24	vymedzenie vodiacich čelusti kabíny, kontrola a nastavenie vôle	ks	0	0	0
D5.25	kontrola a vyčistenie elektrickej inštalácie kabíny	ks	0	0	0
D5.26	mazanie celého výťahového zariadenia	ks	0	0	0
D5.27	drobné práce pri opravách	HZS	0	0	0
D5.28	výmena olejovej náplne prevodovky	ks	0	0	0
D5.29	úpravy, ktoré na zvýšenie bezpečnosti nariadi TI, alebo ktoré vyplývajú zo zmeny STN	HZS	0	0	0
D5.30	odstránenie závad, ktoré sú spôsobené nesprávnou obsluhou (úmyselné poškodenie)	HZS	0	0	0
D5.31	odstránenie následkov havárie spôsobenej neodbornou obsluhou	HZS	0	0	0
D5.32	samostatná výmena nosných prostriedkov	HZS	0	0	0
D5.33	prevíjanie motora a práce s tým spojené	ks	0	0	0
D5.34	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	0	0
D5.35	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0
D5.36	výmena oleja	ks	0	0	0
D5.37	vyčerpanie vody zo šachty	HZS	0	0	0
D5.38	odborná prehliadka výťahov s povolenou / so zakázanou prepravou osôb podľa platnej legislatívy	ks	0	0	0
D5.39	odborná skúška výťahov s povolenou/so zakázanou prepravou osôb podľa platnej legislatívy raz za 3/6 rokov	ks	0	0	0
D5.40	úradná skúška s povolenou/so zakázanou prepravou osôb podľa platnej legislatívy raz za 6/10 rokov	ks	0	0	0

D6	servis trafostanice	ks	0	1	
D6.1	vykonávanie pravidelných mesačných kontrol a opráv	ks	0	1	1
D6.2	čistenie a nastavenie parametrov v súlade s STN	ks	0	1	1
D6.3	vypracovanie technicko - prevádzkovej dokumentácie trafostanice	ks	0	0	0
D6.4	zhotovovanie a odsúhlasovanie odberných diagramov s dodávateľom elektriny v súlade s aktuálnymi podmienkami odberu elektriny	ks	0	0	0
D6.5	vykonávanie periodických odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu a termínoch podľa STN	ks	0	1	1
D7	servis a obsluha kotlov a komínov	ks	5	x	
	Kotolňa	ks	1	4	
D7.1	kontrola výmurovky	ks	0	0	0
D7.2	odskúšanie tesnosti spaľovacieho priestoru	ks	4	3	7
D7.3	vyčistenie od nečistôt a od nánosov prachu	ks	4	3	7
D7.4	nastavenie a kontrola plynovej hlavy a vírnika	ks	4	3	7
D7.5	kontrola horákového telesa a jeho funkcie	ks	4	3	7
D7.6	kontrola servo pohonu horáka	ks	0	0	0
D7.7	premazanie mechanických častí	ks	4	3	7
D7.8	nastavenie tiahlových prevodov	ks	0	0	0
D7.9	vyčistenie plynového filtra pred plynovou radou horáka	ks	4	3	7
D7.10	kontrola plynovej rady	ks	4	3	7
D7.11	kontrola zemniacich spojov na plynovej rade	ks	4	3	7
D7.12	kontrola tesnosti plynovej rady penovým roztokom	ks	4	3	7
D7.13	kontrola riadiaceho automatu horáka	ks	4	3	7
D7.14	kontrola elektrických spojov a káblov	ks	4	3	7

D7.15	vyčistenie a konzervácia elektrických spojov	ks	4	3	7
D7.16	kontrola funkčnosti riadiaceho automatu	ks	4	3	7
D7.17	kontrola zabezpečovacích prvkov a ich nastavenie	ks	4	3	7
D7.18	nastavenie optimálnych hodnôt výkonu a spaľovacích pomerov na danom horáku elektronickým meracím prístrojom	ks	4	3	7
D7.19	vystavenie protokolu o nameraných a nastavených hodnotách	ks	4	3	7
D7.20	servis úpravne vody	ks	0	3	3
D7.21	analitické meranie vody	ks	0	1	1
D7.22	kontrola chodu obehových čerpadiel	ks	2	2	4
D7.23	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	1	1	2
D7.24	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	1	0	1
	Komíny	ks	1	4	
D7.25	komín do priemeru 300 mm	ks	1	0	1
D7.26	komín nad priemer 300 mm	ks	0	1	1
D8	obsluha zariadení na výrobu tepla a ČOV	ks	1	1	
D8.1	obsluha kotolne kategórie III. tepelného výkonu do 0,5 MW	HZS	1	1	2
D8.2	obsluha kotolne kategórie II. tepelného výkonu od 0,5 MW do 3,5 MW	HZS	0	0	0
D8.3	obsluha kotolne kategórie I. tepelného výkonu nad 3,5 MW	HZS	0	0	0
D8.4	obsluha výmenikovej stanice	HZS	0	0	0
D8.5	obsluha ČOV	HZS	0	0	0
D9	servis technických zariadení	x/0	1	1	
D9.1	výkon servisného technika do 1000V vrátane bleskozvodnej ochrany objektov aj vo výbušnom prostredí – elektro	HZS	1	1	1
D9.2	výkon servisného technika - tlakových zariadení	HZS	1	1	1

D9.3	výkon servisného technika - plynových zariadení	HZS	1	1	1
D9.4	výkon servisného technika - zdvíhacích zariadení	HZS	0	0	0
D9.5	výkon servisného technika – automatické dvere a brány a rampy	HZS	0	1	1
D9.6	výkon servisného technika – vzduchotechnické zariadenia	HZS	1	0	1
E	Deratizácia				
E1	výkon servisného pracovníka deratizácie	návnada /ks	1	1	
E1.1	výkon servisného pracovníka deratizácie	HZS	1	1	1
F	Dopravné náklady				
F1	osobné vozidlo do 3,5t za jeden zásah	x/0	0	0	
F1.1	prvá lokalita - kraj BA, TT, TN, NR	ks	0	0	0
F1.2	druhá lokalita - kraj BB, ZA	ks	0	0	0
F1.3	tretia lokalita - kraj PV, KE	ks	0	0	0
F1	nákladné vozidlo do 7,5t za jeden zásah	x/0	0	0	
F1.1	prvá lokalita - kraj BA, TT, TN, NR	ks	0	0	0
F1.2	druhá lokalita - kraj BB, ZA	ks	0	0	0
F1.3	tretia lokalita - kraj PV, KE	ks	0	0	0
F1	nákladné vozidlo nad 7,5t za jeden zásah	x/0	0	0	
F1.1	prvá lokalita - kraj BA, TT, TN, NR	ks	0	0	0
F1.2	druhá lokalita - kraj BB, ZA	ks	0	0	0
F1.3	tretia lokalita - kraj PV, KE	ks	0	0	0
G	Sťahovanie				
G1	hodinové sadzby a doprava	x/0	0	0	

G1.1	Nešpecifická manipulačná práca	HZS	0	0	0
G1.2	Strata času pri preprave	HZS	0	0	0
G1.3	Doprava - ľahká (úžitkové vozidlá a malé dodávky)	km	0	0	0
G1.4	Doprava - stredne ťažká (stredne veľké a veľké dodávky a menšie nákladné vozidlá (napr. Iveco, Ducato, Avia)	km	0	0	0
G1.5	Doprava - ťažká (veľké nákladné vozidlá)	km	0	0	0
G2	sťahovacie práce	x/0	0	0	
G2.1	Obhliadka miesta sťahovania	ks	0	0	0
	Sťahovanie do 100 m	x/0	0	0	
G2.2	do 100 kg	ks	0	0	0
G2.3	do 300 kg	ks	0	0	0
G2.4	do 500 kg	ks	0	0	0
G2.5	1000 kg a viac	ks	0	0	0
	Príplatok za každých ďalších 50 m	x/0	0	0	
G2.6	do 100 kg	ks	0	0	0
G2.7	do 300 kg	ks	0	0	0
G2.8	do 500 kg	ks	0	0	0
G2.9	1000 kg a viac	ks	0	0	0
	Prekonanie jedného poschodia	x/0	0	0	
G2.10	do 100 kg	ks	0	0	0
G2.11	do 300 kg	ks	0	0	0
G2.12	do 500 kg	ks	0	0	0
G2.13	1000 kg a viac	ks	0	0	0

	Prekonanie jedného schodu	x/0	0	0	
G2.14	do 100 kg	ks	0	0	0
G2.15	do 300 kg	ks	0	0	0
G2.16	do 500 kg	ks	0	0	0
G2.17	1000 kg a viac	ks	0	0	0
H	Servis rotomatov		0	0	
H1	Technická starostlivosť – servisné prehliadky	x/0	0	0	
H1.1	Kontrola vonkajších i vnútorných častí stroja	ks	0	0	0
H1.2	Celkové vyčistenie stroja (vyčistenie senzorov, filtrov)	ks	0	0	0
H1.3	Preskúšanie mechanických funkcií stroja a ich prípadné nastavenie	ks	0	0	0
H1.4	Preskúšanie stroja vo všetkých prevádzkových režimoch	ks	0	0	0
H1.5	Vykonávanie zápisu o prehliadke stroja	ks	0	0	0
H1.6	odstraňovanie vzniknutých porúch na zariadení, na základe hlásenia o poruche od objednávateľa	HZS	0	0	0
II	Cenekon percento zľavy	%	1	1	1

Adresa: Levická 15, 949 01 Nitra

Cena predmetu zmluvy

Nazov	MJ	Množstvo	Výstupná ponuka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A2 cena za 24 h dispečing	1h	1	1	1,0000	0,2000	1,2000
B1.5 Tarifná trieda č.5 - T5	HZS	2	14	28,0000	5,6000	33,6000
B2.1 maľba jednofarebná	m ²	1000	1,4000	1 400,0000	280,0000	1 680,0000
B2.2 nadmerné sádrovanie nad 5% do 15%	m ²	100	3,5000	350,0000	70,0000	420,0000
B2.4 odstránenie starých náterov oškrabaním	m ²	100	1,0400	104,0000	20,8000	124,8000
B2.5 penetračný náter	m ²	100	0,8000	80,0000	16,0000	96,0000
B2.6 maľba latexová dvojnásobná	m ²	100	2,5500	255,0000	51,0000	306,0000
B2.7 náter olejový soklov a stien	m ²	100	4,0000	400,0000	80,0000	480,0000
B2.14 vyspravenie omietok stierkou do 30%	m ²	60	3,0000	180,0000	36,0000	216,0000
B3.3 oprava omietok stien vnútorných	m ²	80	4,0000	320,0000	64,0000	384,0000
B3.4 oprava omietok stropov	m ²	60	7,0000	420,0000	84,0000	504,0000
B4.3 odstránenie PVC podláh	m ²	700	4,0000	2 800,0000	560,0000	3 360,0000
B4.4 polozenie nových podláh PVC bez materiálu	m ²	700	6,0000	4 200,0000	840,0000	5 040,0000
B4.7 montáž obkladov 200 x 200 mm bez materiálu	m ²	50	7,6000	380,0000	76,0000	456,0000
B5.1 montáž svietidla bez materiálu	ks	24	5,0000	120,0000	24,0000	144,0000
B5.2 montáž vypínačov a zásuviek	ks	20	2,8000	56,0000	11,2000	67,2000
B5.3 montáž káblu CYKY 2x1,5 až 7x2,5 na pevno	bm	20	1,0000	20,0000	4,0000	24,0000
B5.4 montáž káblu CYKY 4bx6 až 4bx10 na pevno	bm	20	1,0000	20,0000	4,0000	24,0000
B5.5 demontáž svietidla stropného žiarovkového	ks	10	1,0000	10,0000	2,0000	12,0000
B5.6 demontáž svietidla stropného žiarivkového	ks	4	1,0000	4,0000	0,8000	4,8000
B5.7 demontáž svietidla vývojkového vonkajšieho	ks	10	2,5000	25,0000	5,0000	30,0000
B5.8 demontáž vypínačov a zásuviek	ks	10	1,5000	15,0000	3,0000	18,0000

B5.9 odpojenie vodičov v rozvádzači do 16 mm	ks	20	0,1500	3,0000	0,6000	3,6000
B5.12 oprava bleskozvodov guľatina FeZn 8 mm v čtetne svoriek	bm	20	3,0000	60,0000	12,0000	72,0000
B5.13 oprava bleskozvodov lano FeZn 50 mm v čtetne svoriek	bm	20	4,0000	80,0000	16,0000	96,0000
B6.6 natavenie lepenkových pásov	m ²	50	3,0000	150,0000	30,0000	180,0000
B6.7 pretavenie spojov zažehlenie	bm	20	0,3000	6,0000	1,2000	7,2000
B6.9 náter ochranný REFLEXNÝ	m ²	50	2,5000	125,0000	25,0000	150,0000
B7.1 oprava kanalizačného potrubia hrdlového- výmena s vybúraním v murive do DN 110	bm	20	6,5000	130,0000	26,0000	156,0000
B7.2 oprava vodovodného potrubia ocelového pozinkovaného - výmena s vybúraním v murive do DN 5	bm	20	7,0000	140,0000	28,0000	168,0000
B7.3 oprava vodovodného potrubia ocelového pozinkovaného - výmena s vybúraním v murive nad DN	bm	20	7,0000	140,0000	28,0000	168,0000
B7.4 montáž armatúry SI s dvoma závitmi	ks	10	3,6000	36,0000	7,2000	43,2000
B7.6 montáž záchodovej misy klasickej	ks	4	6,0000	24,0000	4,8000	28,8000
B7.7 demontáž pisoáru z bieleho diturvilu bez splachovacej nádržky	ks	4	2,5000	10,0000	2,0000	12,0000
B7.8 montáž pisoáru z bieleho diturvilu bez splachovacej nádržky	ks	4	7,0000	28,0000	5,6000	33,6000
B7.9 demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry	ks	4	2,4000	9,6000	1,9200	11,5200
B7.10 montáž umývadla bez armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	4	7,0000	28,0000	5,6000	33,6000
B7.11 demontáž batérie nástennej do G 3/4	ks	4	1,5000	6,0000	1,2000	7,2000
B7.12 montáž batérie nástennej chromovanej	ks	4	3,0000	12,0000	2,4000	14,4000
B8.1 potrubie z ocelových rúr závitových čiernych spájaných zvarovaním do DN 15	bm	10	7,0000	70,0000	14,0000	84,0000
B8.2 demontáž potrubia z ocelových rúr hladkých do priemeru 38 mm	bm	10	1,4000	14,0000	2,8000	16,8000
B8.3 potrubie z rúr hladkých bezošvých nízkotlakých do priemeru 38/2,6 mm	bm	10	8,0000	80,0000	16,0000	96,0000
B8.4 demontáž armatúr s tromi závitmi do G 1/2	ks	2	1,8000	3,6000	0,7200	4,3200
B8.5 montáž závitovej armatúry s tromi závitmi do G 1/2	ks	2	2,3500	4,7000	0,9400	5,6400
B8.6 demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	ks	16	4,0000	64,0000	12,8000	76,8000
B8.7 montáž vykurovacích telies liatinových článkových	m ²	25	5,7000	142,5000	28,5000	171,0000
B9.5 vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvá akrylátová Granopor základ ryhovaná 3 mm	m ²	150	7,5000	1 125,0000	225,0000	1 350,0000
B9.9 otlčenie omietok vonkajších	m ²	150	2,2500	337,5000	67,5000	405,0000

B10.3 dodanie a montáž bezpečnostných zámkov triedy "D"	ks	2	13,0000	26,0000	5,2000	31,2000
B12.1 zasklievanie okien sklom do 5 mm	m ²	20	12,0000	240,0000	48,0000	288,0000
B13.3 oprava žalúzií	HZS	1	8,0000	8,0000	1,6000	9,6000
C2.1 výkon revízneho technika do 1000V vrátane bleskozvodnej ochrany objektov aj vo výbušnom prost	HZS	1	14,5000	14,5000	2,9000	17,4000
C2.2 výkon revízneho technika - tlakových zariadení	HZS	1	14,5000	14,5000	2,9000	17,4000
C2.3 výkon revízneho technika - plynových zariadení	HZS	1	14,5000	14,5000	2,9000	17,4000
C2.6 výkon revízneho technika – vzduchotechnické zariadenia	HZS	1	17,0000	17,0000	3,4000	20,4000
D1.1 kontrola istiacich a bezpečnostných prvkov a ich funkčnosť	ks	3	1,0000	3,0000	0,6000	3,6000
D1.2 premazanie ložísk ventilátora	ks	5	1,5000	7,5000	1,5000	9,0000
D1.3 kontrola prevádzkových parametrov (prúdy, napätia)	ks	3	1,0000	3,0000	0,6000	3,6000
D1.4 kontrola riadiaceho zariadenia a jeho funkčnosť	ks	1	2,0000	2,0000	0,4000	2,4000
D1.5 kontrola izolačných odporov motorov a káblov	ks	3	1,0000	3,0000	0,6000	3,6000
D1.6 kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia	ks	3	1,5000	4,5000	0,9000	5,4000
D1.7 dotiahnutie všetkých skrutiek a spojov	ks	1	1,0000	1,0000	0,2000	1,2000
D1.8 kontrola špirálovej skrine a obežného kolesa	ks	3	1,5000	4,5000	0,9000	5,4000
D1.9 napnutie klinových remeňov	ks	6	1,0000	6,0000	1,2000	7,2000
D1.10 kontrola súosovosti klinových remení	ks	6	1,0000	6,0000	1,2000	7,2000
D1.11 kontrola izolátorov chvenia	ks	12	1,0000	12,0000	2,4000	14,4000
D1.12 kontrola vodného/elektrického ohrievača	ks	1	1,5000	1,5000	0,3000	1,8000
D1.13 kontrola vodného chladiča	ks	1	2,0000	2,0000	0,4000	2,4000
D1.15 prečistenie a premazanie	ks	1	2,6000	2,6000	0,5200	3,1200
D1.17 kontrola servopohonov na klapkách uzatváracích a zmiešavacích	ks	1	1,8000	1,8000	0,3600	2,1600
D1.18 kontrola servopohonu na protimrazovej ochrane	ks	1	1,6000	1,6000	0,3200	1,9200
D1.19 nastavenie uzatváracích klapiek	ks	1	2,0000	2,0000	0,4000	2,4000
D1.23 prečistenie vnútorných plôch jednotky	ks	1	2,0000	2,0000	0,4000	2,4000
D1.24 funkčná skúška	ks	1	3,5000	3,5000	0,7000	4,2000

D1.25 čistenie výustiek	ks	6	2,0000	12,0000	2,4000	14,4000
D1.32 odstraňovanie porúch a opravy	HZS	1	12,0000	12,0000	2,4000	14,4000
D2.1 odstavenie UPS	ks	2	5,0000	10,0000	2,0000	12,0000
D2.2 prevedenie záťaže na elektrickú sieť – oživenie elektroinštalácie v nezálohovom stave mechanickýr	ks	2	5,0000	10,0000	2,0000	12,0000
D2.3 rozobratie UPS	ks	2	5,0000	10,0000	2,0000	12,0000
D2.4 vizuálna a mechanická kontrola kabeláže, svoriek, ventilátorov	ks	2	5,0000	10,0000	2,0000	12,0000
D2.5 vyčistenie UPS	ks	2	10,0000	20,0000	4,0000	24,0000
D2.6 kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií, jednotlivých článkov a celkovej kapacity	ks	2	9,0000	18,0000	3,6000	21,6000
D2.7 kontrola riadiacich a výkonových modulov vrátane premerania kontrolných bodov na riadiacich do:	ks	2	5,0000	10,0000	2,0000	12,0000
D2.8 kompletná prehliadka a premeranie usmerňovača, komparátora, striedača a static switcha	ks	2	5,0000	10,0000	2,0000	12,0000
D2.9 kontrola výstupných veličín podľa návodu výrobcu	ks	2	5,0000	10,0000	2,0000	12,0000
D2.10 kontrola činnosti ochrán UPS	ks	2	5,0000	10,0000	2,0000	12,0000
D2.11 kontrola funkcie UPS vo všetkých prevádzkových stavov (zapnutie, vypnutie)	ks	2	5,0000	10,0000	2,0000	12,0000
D2.12 uvedenie UPS do prevádzky	ks	2	5,0000	10,0000	2,0000	12,0000
D2.13 prevedenie záťaže na zálohovú elektrickú sieť	ks	2	5,0000	10,0000	2,0000	12,0000
D2.14 simulovanie výpadku elektrickej energie a kontrola chodu UPS (odoberaný výkon, autonómia). Ak	ks	2	5,0000	10,0000	2,0000	12,0000
D2.15 kontrola a dotiahnutie svoriek, vrátane ochranného vodiča	ks	2	3,0000	6,0000	1,2000	7,2000
D2.16 odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti UPS ihneď alebo v najkratšom možnom	HZS	1	4,0000	4,0000	0,8000	4,8000
D4.2 kontrola funkčnosti a preventívna údržba snímačov teploty, tlaku, vlhkosti, výšky hladiny, výskytu p	ks	1	1,0000	1,0000	0,2000	1,2000
D4.3 kontrola a preventívna údržba pohonov klapiek a ventilov	ks	1	1,0000	1,0000	0,2000	1,2000
D4.4 kontrola a preventívna údržba vnútornej výbavy rozvádzačov meracej a regulačnej techniky	ks	1	1,0000	1,0000	0,2000	1,2000
D4.5 Kontrola, prípadne nastavenie systémových parametrov procesnej úrovne riadenia	ks	1	1,0000	1,0000	0,2000	1,2000
D4.7 odborná prehliadka snímačov výskytu plynu a protipožiarnych klapiek	ks	1	10,0000	10,0000	2,0000	12,0000
D4.8 drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami	HZS	1	7,5000	7,5000	1,5000	9,0000
D4.9 odstraňovanie porúch a opravy	HZS	1	7,5000	7,5000	1,5000	9,0000
D7.1 kontrola výmurovky	ks	4	1,1000	4,4000	0,8800	5,2800

D7.2 odskúšanie tesnosti spaľovacieho priestoru	ks	4	10,0000	40,0000	8,0000	48,0000			
D7.3 vyčistenie od nečistôt a od nánosov prachu	ks	4	10,0000	40,0000	8,0000	48,0000			
D7.4 nastavenie a kontrola plynovej hlavy a vírnik	ks	4	10,0000	40,0000	8,0000	48,0000			
D7.5 kontrola horákového telesa a jeho funkcie	ks	4	1,1000	4,4000	0,8800	5,2800			
D7.6 kontrola servo pohonu horáka	ks	4	1,1000	4,4000	0,8800	5,2800			
D7.7 premazanie mechanických častí	ks	4	5,0000	20,0000	4,0000	24,0000			
D7.8 nastavenie tiahlových prevodov	ks	4	7,0000	28,0000	5,6000	33,6000			
D7.9 vyčistenie plynového filtra pred plynovou radou horáka	ks	4	5,0000	20,0000	4,0000	24,0000			
D7.10 kontrola plynovej rady	ks	4	1,1000	4,4000	0,8800	5,2800			
D7.11 kontrola zemniacich spojov na plynovej rade	ks	4	1,1000	4,4000	0,8800	5,2800			
D7.12 kontrola tesnosti plynovej rady penovým roztokom	ks	4	1,1000	4,4000	0,8800	5,2800			
D7.13 kontrola riadiaceho automatu horáka	ks	4	1,1000	4,4000	0,8800	5,2800			
D7.14 kontrola elektrických spojov a káblov	ks	4	1,1000	4,4000	0,8800	5,2800			
D7.23 odstraňovanie porúch a opravy	HZS	1	16,0000	16,0000	3,2000	19,2000			
D7.25 komín do priemeru 300 mm	ks	4	20,0000	80,0000	16,0000	96,0000			
D8.2 obsluha kotolne kategórie II. tepelného výkonu			od 0,5 MW do 3,5 MW	HZS	1	7,8000	7,8000	1,5600	9,3600
D9.1 výkon servisného technika do 1000V vrátane bleskozvodnej ochrany objektov aj vo výbušnom pro:	HZS	1	15,0000	15,0000	3,0000	18,0000			
D9.2 výkon servisného technika - tlakových zariadení	HZS	1	18,0000	18,0000	3,6000	21,6000			
D9.3 výkon servisného technika - plynových zariadení	HZS	1	15,0000	15,0000	3,0000	18,0000			
E1.1 výkon servisného pracovníka deratizácie	HZS	1	6,1000	6,1000	1,2200	7,3200			
Cenekon - percento zľavy z aktuálneho vydania						27,0000			
Spolu				15 023,0000	3 004,6000	18 027,6000			